


| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5       | 6                  | 7                               |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|---------------------------------|
|    |         | de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |        |         | 371,25             | 11,88                           |
| 86 | AcD22A  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Бетон М50 для горловины)                                                                                                                            | m3     | 0,180   | 1 350,00<br>491,83 | 243,00<br>88,53                 |
| 87 | CD50A   | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                              | m3     | 0,017   | 1 970,59<br>304,12 | 33,50<br>5,17                   |
|    |         | <b>Total Capitolul 3.1.4. Camin rectangular 4,5x2,5m - 1buc Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                             |        |         |                    | <b>28 180,64<br/>7 902,34</b>   |
|    |         | <b>Total Capitolul 3.1. A1. Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                             |        |         |                    | <b>923 260,75<br/>79 229,34</b> |
|    |         | <b>3.2. Capitolul 3.2. C1, C1H.</b>                                                                                                                                                                                                                          |        |         |                    |                                 |
|    |         | <b>3.2.1. Capitolul 3.2.1. Lucrari de terasamente.</b>                                                                                                                                                                                                       |        |         |                    |                                 |
| 88 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                    | 100 m3 | 9,010   | 790,73<br>0,00     | 7 124,44<br>0,00                |
| 89 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                    | m3     | 28,000  | 103,00<br>103,00   | 2 884,00<br>2 884,00            |
| 90 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m, teren mijlociu                                | m3     | 153,000 | 134,34<br>134,34   | 20 553,78<br>20 553,78          |
| 91 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui                                                                                                                                | 100 m3 | 1,160   | 1 855,50<br>441,00 | 2 152,38<br>511,56              |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5       | 6                  | 7                     |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|-----------------------|
|    |          | strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение основания Н=0,3м)                                                                                                                  |        |         |                    |                       |
| 92 | AcF03A   | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip / Pat de nisip /    | m3     | 40,100  | 247,80<br>30,50    | 9 936,78<br>1 223,05  |
| 93 | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)            | 100 m3 | 2,760   | 867,87<br>0,00     | 2 395,32<br>0,00      |
| 94 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                     | t      | 469,000 | 27,30<br>0,00      | 12 803,70<br>0,00     |
| 95 | TsC51B   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                           | 100 m3 | 2,760   | 118,00<br>18,00    | 325,68<br>49,68       |
| 96 | TsD01B   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     | 158,000 | 15,50<br>15,50     | 2 449,00<br>2 449,00  |
| 97 | TsD04B   | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3     | 158,000 | 39,40<br>37,50     | 6 225,20<br>5 925,00  |
| 98 | TsD02A1  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                          | 100 m3 | 6,470   | 272,50<br>0,00     | 1 763,08<br>0,00      |
| 99 | TsD05B   | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                  | 100 m3 | 6,470   | 1 855,50<br>441,00 | 12 005,08<br>2 853,27 |



| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5         | 6                | 7                               |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|---------------------------------|
| 100 | TsF01B   | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2     | 1 404,000 | 21,33<br>17,30   | 29 944,39<br>24 286,39          |
|     |          | <b>Total Capitolul 3.2.1. Lucrari de terasamente.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                     |        |           |                  | <b>110 562,83<br/>60 735,73</b> |
|     |          | <b>3.2.2. Capitolul 3.2.<br/>Водозащитный подон L=362m</b>                                                                                                                                                     |        |           |                  |                                 |
| 101 | TsC03B1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                      | 100 m3 | 6,760     | 790,73<br>0,00   | 5 345,31<br>0,00                |
| 102 | TsA20B   | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                      | m3     | 21,000    | 103,00<br>103,00 | 2 163,00<br>2 163,00            |
| 103 | AcF03A   | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip / Pat de nisip /        | m3     | 67,800    | 247,80<br>30,50  | 16 800,84<br>2 067,90           |
| 104 | AcF03C   | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                 | m3     | 27,100    | 309,63<br>58,50  | 8 390,84<br>1 585,35            |
| 105 | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)                | 100 m3 | 0,950     | 867,87<br>0,00   | 824,48<br>0,00                  |
| 106 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                         | t      | 161,300   | 27,30<br>0,00    | 4 403,49<br>0,00                |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5       | 6                  | 7                                    |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| 107 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                           | 100 m3 | 0,950   | 118,00<br>18,00    | 112,10<br>17,10                      |
| 108 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     | 122,000 | 15,50<br>15,50     | 1 891,00<br>1 891,00                 |
| 109 | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3     | 122,000 | 39,40<br>37,50     | 4 806,80<br>4 575,00                 |
| 110 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                          | 100 m3 | 4,800   | 272,50<br>0,00     | 1 308,00<br>0,00                     |
| 111 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                  | 100 m3 | 4,800   | 1 855,50<br>441,00 | 8 906,40<br>2 116,80                 |
|     |         | <b>Total Capitolul 3.2.</b><br><b>Водозащитный подон L=362m</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                 |        |         |                    | <b>54 952,26</b><br><b>14 416,15</b> |
|     |         | <b>3.2.3. Capitolul 3.2.3. Conducte si accesorii.</b>                                                                                                                                                      |        |         |                    |                                      |
| 112 | AcA08A  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, Kompact KIT d.160x3,9mm, SN2                                                             | m      | 135,000 | 100,91<br>17,30    | 13 623,39<br>2 335,23                |
| 113 | AcA08A  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, Kompact KIT d.160x4,9mm, SN4                                                             | m      | 22,000  | 105,09<br>17,30    | 2 312,09<br>380,56                   |
| 114 | AcA08B  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, Kompact Kit d.200x4,9mm, SN2                                                             | m      | 139,150 | 133,81<br>22,49    | 18 619,83<br>3 129,12                |







| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6               | 7                     |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-----------------------|
| 115 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, Kompact Kit d.200x6,2mm, SN4                           | m   | 257,500 | 140,11<br>22,49 | 36 078,99<br>5 790,51 |
| 116 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, Kompact Kit d.200x8,2mm, SN8                           | m   | 12,500  | 143,26<br>22,49 | 1 790,79<br>281,09    |
| 117 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, Kompact KIT d.110x2,7mm, SN2                           | m   | 2,500   | 54,32<br>17,30  | 135,79<br>43,24       |
| 118 | SB06D  | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник из ПВХ д.110x110мм | buc | 2,000   | 66,56<br>31,71  | 133,13<br>63,43       |
| 119 | SB06D  | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод из ПВХ д.110мм, 45*  | buc | 4,000   | 49,14<br>31,71  | 196,55<br>126,85      |
| 120 | SB06F  | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник из ПВХ д.160x160мм | buc | 1,000   | 126,04<br>40,36 | 126,04<br>40,36       |
| 121 | SB06F  | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод из ПВХ д.160мм 45*   | buc | 2,000   | 83,20<br>40,36  | 166,40<br>80,72       |
| 122 | SB06F  | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник из ПВХ д.200x200мм | buc | 4,000   | 189,28<br>40,36 | 757,13<br>161,45      |




| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                  | 7                                    |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------------|
| 123 | SB06F         | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод из ПВХ д.200мм 45*                                | buc | 8,000  | 116,86<br>40,36    | 934,90<br>322,90                     |
| 124 | AcA10C        | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE80 PN6 SDR21 d.315mm                | m   | 5,700  | 525,79<br>11,36    | 2 996,98<br>64,75                    |
|     |               | <b>Total Capitolul 3.2.3. Conducte si accesorii.</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                       |     |        |                    | <b>77 872,01</b><br><b>12 820,21</b> |
|     |               | <b>3.2.4. Capitolul 3.2.4. Camine circulare.</b>                                                                                                                                                      |     |        |                    |                                      |
| 125 | AcE13A        | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Бетон В15 на лоток - 7,55м3)        | m3  | 8,960  | 2 246,07<br>767,88 | 20 124,78<br>6 880,19                |
| 126 | AcE14A        | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Бетон В15 на лоток - 4,12м3)        | m3  | 15,000 | 1 242,36<br>534,78 | 18 635,34<br>8 021,72                |
| 127 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine КЦД-10 (0,18м3) | buc | 17,000 | 355,00<br>0,00     | 6 035,00<br>0,00                     |
| 128 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt.camine КЦ-10-3 (0,08м3)  | buc | 20,000 | 225,00<br>0,00     | 4 500,00<br>0,00                     |
| 129 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu                                                                                                               | buc | 9,000  | 400,00<br>0,00     | 3 600,00<br>0,00                     |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6              | 7                 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|-------------------|
|     |               | diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt.camine KII-10-9 (0,24M3)                                                                                           |     |        |                |                   |
| 130 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine KII-10-1 (0,1M3)  | buc | 4,000  | 280,00<br>0,00 | 1 120,00<br>0,00  |
| 131 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine KII-10-2 (0,1M3)  | buc | 13,000 | 325,00<br>0,00 | 4 225,00<br>0,00  |
| 132 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine KII-15 (0,38M3)   | buc | 8,000  | 850,00<br>0,00 | 6 800,00<br>0,00  |
| 133 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt.camine KII-15-9 (0,4M3)    | buc | 21,000 | 650,00<br>0,00 | 13 650,00<br>0,00 |
| 134 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine KII-15-1 (0,27M3) | buc | 2,000  | 760,00<br>0,00 | 1 520,00<br>0,00  |
| 135 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine KII-15-1 (0,27M3) | buc | 6,000  | 885,00<br>0,00 | 5 310,00<br>0,00  |
| 136 | Pret de       | Elemente din beton armat                                                                                                                                                                                | buc | 25,000 | 80,00          | 2 000,00          |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                  | 7                     |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-----------------------|
|     | piata         | prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KЦO-1 (0,02M3)                                                                                                                                 |     |         | 0,00               | 0,00                  |
| 137 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KЦ7-3 (0,06M3)                                                                                                        | buc | 4,000   | 145,00<br>0,00     | 580,00<br>0,00        |
| 138 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KЦ7-9 (0,19M3)                                                                                                        | buc | 6,000   | 255,00<br>0,00     | 1 530,00<br>0,00      |
| 139 | Pret de piata | Capac din fonta ductila B125                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 6,000   | 950,00<br>0,00     | 5 700,00<br>0,00      |
| 140 | Pret de piata | Capac din fonta ductila C-250                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 19,000  | 1 450,00<br>0,00   | 27 550,00<br>0,00     |
| 141 | Pret de piata | Scara                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 350,000 | 18,00<br>0,00      | 6 300,00<br>0,00      |
| 142 | Pret de piata | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie (Соединит.элементы на сейсмичн.)                                                                                                                                                                                                  | kg  | 696,000 | 5,00<br>0,00       | 3 480,00<br>0,00      |
| 143 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 1,046   | 1 032,19<br>371,33 | 1 079,67<br>388,41    |
| 144 | CD50A         | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                               | m3  | 27,000  | 1 971,97<br>304,31 | 1 380,38<br>213,02    |
| 145 | IzF31B        | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa                                                                                                                                                            | m2  | 213,000 | 181,31<br>46,91    | 38 619,20<br>9 992,00 |



| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6                  | 7                               |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|---------------------------------|
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                    |                                 |
|     |                  | <b>Total Capitolul 3.2.4. Camine<br/>circulare.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                       |     |       |                    | <b>173 739,37<br/>25 495,34</b> |
|     |                  | <b>3.2.5. Capitolul 3.2.5.<br/>Контрольный колодец КК-1</b>                                                                                                                                                                    |     |       |                    |                                 |
| 146 | AcE14A           | Executarea caminelor de vizitare<br>din elemente de beton armat<br>prefabricat, pentru canalizare,<br>circulare (inelare) cu diametrul<br>1,5 m, in teren fara apa subterana                                                   | m3  | 1,250 | 1 462,70<br>534,78 | 1 828,38<br>668,48              |
| 147 | Pret de<br>piata | Elemente din beton armat<br>prefabricat, ale caminelor de vane,<br>circulare (inelare) cu diametrul<br>1,5 m, pentru alimentare cu apa,<br>in teren fara apa subterana. Placi<br>prefabricate pt.camine КЦД-15<br>(0,38m3)     | buc | 1,000 | 850,00<br>0,00     | 850,00<br>0,00                  |
| 148 | Pret de<br>piata | Elemente din beton armat<br>prefabricat, ale caminelor de vane,<br>circulare (inelare) cu diametrul<br>1,5 m, pentru alimentare cu apa,<br>in teren fara apa subterana. Placi<br>prefabricate pt.camine КЦП1-15-<br>1 (0,27m3) | buc | 1,000 | 760,00<br>0,00     | 760,00<br>0,00                  |
| 149 | Pret de<br>piata | Elemente din beton armat<br>prefabricat, ale caminelor de<br>vizitare, circulare (inelare) cu<br>diametrul 1,5 m, pentru<br>canalizare, in teren fara apa<br>subterana. Inel de reazem КЦО-1<br>(0,02m3)                       | buc | 1,000 | 80,00<br>0,00      | 80,00<br>0,00                   |
| 150 | Pret de<br>piata | Elemente din beton armat<br>prefabricat, ale caminelor de<br>vizitare, circulare (inelare) cu<br>diametrul 1,5 m, pentru<br>canalizare, in teren fara apa<br>subterana. Inel prefabricat<br>pt.camine КЦ-15-6 (0,265m3)        | buc | 2,000 | 470,00<br>0,00     | 940,00<br>0,00                  |
| 151 | Pret de<br>piata | Elemente din beton armat<br>prefabricat, ale caminelor de<br>vizitare, circulare (inelare) cu<br>diametrul 1,5 m, pentru<br>canalizare, in teren fara apa<br>subterana. Inel de reazem КЦ7-3<br>(0,06m3)                       | buc | 1,000 | 145,00<br>0,00     | 145,00<br>0,00                  |
| 152 | Pret de          | Scara                                                                                                                                                                                                                          | kg  | 9,100 | 18,00              | 163,80                          |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5      | 6                  | 7                    |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|----------------------|
|     | piata         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        | 0,00               | 0,00                 |
| 153 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                                                                 | t      | 0,009  | 1 032,22<br>371,11 | 9,29<br>3,34         |
| 154 | Pret de piata | Capac din fonta ductila C-250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 1,000  | 1 450,00<br>0,00   | 1 450,00<br>0,00     |
| 155 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение основания Н=1,0м)                                                                                                                                       | 100 m3 | 0,026  | 1 855,38<br>440,77 | 48,24<br>11,46       |
| 156 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                    | m2     | 2,600  | 64,95<br>39,60     | 168,86<br>102,95     |
| 157 | CG01A1, K=2   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                                                   | m2     | -2,600 | 21,75<br>13,53     | -56,54<br>-35,18     |
| 158 | IzF04F, K=2   | Doua straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2     | 10,000 | 49,93<br>6,92      | 499,33<br>69,19      |
| 159 | CF05A         | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca                                                                                                                                                                                             | m2     | 10,700 | 186,66<br>130,32   | 1 997,23<br>1 394,43 |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5     | 6                  | 7                                  |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|------------------------------------|
|     |               | M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti                |       |       |                    |                                    |
| 160 | RpCU05F       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime                                                                                          | buc   | 1,000 | 42,46<br>42,46     | 42,46<br>42,46                     |
| 161 | TsC53B        | Compactarea pamintului cu piatra sparta (Pereu)                                                                                                                                                          | 100m2 | 0,011 | 1 909,09<br>340,00 | 21,00<br>3,74                      |
| 162 | CA02C         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Pereu)                 | m3    | 0,110 | 1 267,36<br>254,45 | 139,41<br>27,99                    |
| 163 | DB16A         | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (Pereu)                                                                                  | m2    | 1,100 | 80,51<br>4,61      | 88,56<br>5,07                      |
|     |               | <b>Total Capitolul 3.2.5.</b><br><b>Контрольный колодец КК-1</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                              |       |       |                    | <b>9 175,02</b><br><b>2 293,93</b> |
|     |               | <b>3.2.6. Capitolul 3.2.6.</b><br><b>Контрольный колодец КК-2</b>                                                                                                                                        |       |       |                    |                                    |
| 164 | AcE14A        | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                                         | m3    | 1,520 | 1 462,69<br>534,78 | 2 223,29<br>812,87                 |
| 165 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine КЦД-15 (0,38m3) | buc   | 1,000 | 850,00<br>0,00     | 850,00<br>0,00                     |
| 166 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine КЦД-15 (0,27m3) | buc   | 1,000 | 760,00<br>0,00     | 760,00<br>0,00                     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4               | 5      | 6                  | 7                |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------------|------------------|
| 167 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIQO-1 (0,02M3)                                                                                                       | buc             | 1,000  | 80,00<br>0,00      | 80,00<br>0,00    |
| 168 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt.camine KIQ-15-9 (0,4M3)                                                                                          | buc             | 2,000  | 650,00<br>0,00     | 1 300,00<br>0,00 |
| 169 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIQ7-3 (0,06M3)                                                                                                       | buc             | 1,000  | 145,00<br>0,00     | 145,00<br>0,00   |
| 170 | Pret de piata | Scara                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg              | 18,200 | 18,00<br>0,00      | 327,60<br>0,00   |
| 171 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t               | 0,018  | 1 032,22<br>371,11 | 18,58<br>6,68    |
| 172 | Pret de piata | Capac din fonta ductila B125                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc             | 1,000  | 950,00<br>0,00     | 950,00<br>0,00   |
| 173 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение основания H=1,0m)                                                                       | 100 m3<br>0,026 | 0,026  | 1 855,38<br>440,77 | 48,24<br>11,46   |
| 174 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                    | m2              | 2,600  | 64,95<br>39,60     | 168,86<br>102,95 |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5      | 6                  | 7                    |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|----------------------|
| 175 | CG01A1,<br>K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                                                    | m2    | -2,600 | 21,75<br>13,53     | -56,54<br>-35,18     |
| 176 | IzF04F,<br>K=2 | Doua straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2    | 14,900 | 49,93<br>6,92      | 744,01<br>103,10     |
| 177 | CF05A          | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti   | m2    | 15,100 | 186,66<br>130,32   | 2 818,51<br>1 967,83 |
| 178 | RpCU05F        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime                                                                                                                                                                                                                                                | buc   | 1,000  | 42,46<br>42,46     | 42,46<br>42,46       |
| 179 | TsC53B         | Compactarea pamintului cu piatra sparta (Pereu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100m2 | 0,011  | 1 909,09<br>340,00 | 21,00<br>3,74        |
| 180 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Pereu)                                                                                                                                                                       | m3    | 0,110  | 1 267,36<br>254,45 | 139,41<br>27,99      |
| 181 | DB16A          | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (Pereu)                                                                                                                                                                                                                                        | m2    | 1,100  | 80,51<br>4,61      | 88,56<br>5,07        |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6                  | 7                                      |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|----------------------------------------|
|     |         | <b>Total Capitolul 3.2.6.</b><br><b>Контрольный колодец КК-2</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                    |        |        |                    | <b>10 668,98</b><br><b>3 048,97</b>    |
|     |         | <b>Total Capitolul 3.2. C1, C1H.</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                |        |        |                    | <b>436 970,47</b><br><b>118 810,33</b> |
|     |         | <b>3.3. Capitolul 3.3.C2.</b><br><br><b>3.3.1. Capitolul 3.3.1. Lucrari de</b><br><b>terasamente.</b>                                                                                                                          |        |        |                    |                                        |
| 182 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                      | 100 m3 | 9,700  | 790,73<br>0,00     | 7 670,04<br>0,00                       |
| 183 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                      | m3     | 30,000 | 103,00<br>103,00   | 3 090,00<br>3 090,00                   |
| 184 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3     | 34,300 | 134,34<br>134,34   | 4 607,81<br>4 607,81                   |
| 185 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение основания Н=0,3м)        | 100 m3 | 1,670  | 1 855,50<br>441,00 | 3 098,69<br>736,47                     |
| 186 | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip / Pat de nisip /                        | m3     | 48,700 | 247,80<br>30,50    | 12 067,86<br>1 485,35                  |
| 187 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (grun                                           | 100 m3 | 3,530  | 867,87<br>0,00     | 3 063,58<br>0,00                       |





| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5         | 6                  | 7                                    |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------|--------------------------------------|
| 188 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                         | t      | 600,000   | 27,30<br>0,00      | 16 380,00<br>0,00                    |
| 189 | TsC51B   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                               | 100 m3 | 3,530     | 118,00<br>18,00    | 416,54<br>63,54                      |
| 190 | TsD01B   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu     | m3     | 203,300   | 15,50<br>15,50     | 3 151,15<br>3 151,15                 |
| 191 | TsD04B   | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                        | m3     | 203,300   | 39,40<br>37,50     | 8 010,02<br>7 623,75                 |
| 192 | TsD02A1  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                              | 100 m3 | 3,450     | 272,50<br>0,00     | 940,12<br>0,00                       |
| 193 | TsD05B   | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                      | 100 m3 | 3,450     | 1 855,50<br>441,00 | 6 401,47<br>1 521,45                 |
| 194 | TsF01B   | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2     | 1 023,000 | 21,33<br>17,30     | 21 818,46<br>17 695,85               |
|     |          | <b>Total Capitolul 3.3.1. Lucrari de terasamente.</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                               |        |           |                    | <b>90 715,74</b><br><b>39 975,37</b> |
|     |          | <b>3.3.2. Capitolul 3.3.2.</b><br><b>Водозащитный поддон L=415m</b>                                                                                                                                            |        |           |                    |                                      |
| 195 | TsC03B1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate                                                                                     | 100 m3 | 6,930     | 790,73<br>0,00     | 5 479,73<br>0,00                     |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5       | 6                | 7                     |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|-----------------------|
|     |          | naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                                                             |        |         |                  |                       |
| 196 | TsA20B   | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                  | m3     | 22,000  | 103,00<br>103,00 | 2 266,00<br>2 266,00  |
| 197 | AcF03A   | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip / Pat de nisip /    | m3     | 83,000  | 247,80<br>30,50  | 20 567,40<br>2 531,50 |
| 198 | AcF03C   | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta             | m3     | 33,200  | 309,62<br>58,50  | 10 279,55<br>1 942,20 |
| 199 | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)            | 100 m3 | 1,160   | 867,87<br>0,00   | 1 006,73<br>0,00      |
| 200 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                     | t      | 198,000 | 27,30<br>0,00    | 5 405,40<br>0,00      |
| 201 | TsC51B   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                           | 100 m3 | 1,160   | 118,00<br>18,00  | 136,88<br>20,88       |
| 202 | TsD01B   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     | 184,000 | 15,50<br>15,50   | 2 852,00<br>2 852,00  |
| 203 | TsD04B   | Compactarea cu maiul de muna a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1:4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3     | 184,000 | 39,40<br>37,50   | 7 249,60<br>6 900,00  |
| 204 | TsD02A1  | Imprastierea pamintului afinat                                                                                                                                                                             | 100 m3 | 4,150   | 272,50           | 1 130,88              |



| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6                  | 7                                    |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|--------------------------------------|
|     |        | provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                             |        |         | 0,00               | 0,00                                 |
| 205 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                      | 100 m3 | 4,150   | 1 855,50<br>441,00 | 7 700,33<br>1 830,15                 |
|     |        | <b>Total Capitolul 3.3.2.</b><br><b>Водозащитный поддон L=415m</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                  |        |         |                    | <b>64 074,50</b><br><b>18 342,73</b> |
|     |        | <b>3.3.3. Capitolul 3.3.3. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                                           |        |         |                    |                                      |
| 206 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, Gofra Kompact KIT d.200mm SN4                                                                               | m      | 276,000 | 140,11<br>22,49    | 38 671,08<br>6 206,52                |
| 207 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, Gofra Kompact KIT d.250mm SN4                                                                               | m      | 31,500  | 207,85<br>22,49    | 6 547,34<br>708,35                   |
| 208 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, Gofra Kompact KIT d.250mm SN4                                                                               | m      | 31,500  | 207,85<br>22,49    | 6 547,34<br>708,35                   |
| 209 | AcD10B | Montarea tuburilor pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adancimea de pina la 2 m, imbinat cu mufa si cep, Gofra Kompact KIT d.315mm, SN4 | m      | 124,500 | 353,35<br>74,96    | 43 991,58<br>9 332,27                |
| 210 | AcD10B | Montarea tuburilor pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adancimea de pina la 2 m, imbinat cu mufa si cep, Gofra Kompact KIT d.400mm, SN4 | m      | 138,500 | 527,09<br>74,96    | 73 002,35<br>10 381,68               |



| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6                  | 7                      |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|------------------------|
| 211 | AcD10C | Montarea tuburilor pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adancimea de pina la 2 m, imbinare cu mufa si cep, Gofra Kompact KIT d.500mm, SN4 | m   | 112,000 | 813,13<br>106,67   | 91 070,95<br>11 947,15 |
| 212 | AcD10C | Montarea tuburilor pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adancimea de pina la 2 m, imbinare cu mufa si cep, Gofra Kompact KIT d.600mm, SN4 | m   | 22,000  | 957,04<br>106,67   | 21 054,88<br>2 346,76  |
| 213 | AcD10D | Montarea tuburilor pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adancimea de pina la 2 m, imbinare cu mufa si cep, Gofra Kompact KIT d.800mm, SN4 | m   | 5,200   | 2 030,77<br>115,32 | 10 559,99<br>599,66    |
| 214 | SB06F  | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reducere) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник из ПВХ д.200х200мм                                                         | buc | 1,000   | 189,28<br>40,36    | 189,28<br>40,36        |
| 215 | SB06F  | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reducere) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник из ПВХ д.300х300мм                                                         | buc | 1,000   | 1 060,36<br>40,36  | 1 060,36<br>40,36      |
| 216 | SB06F  | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reducere) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник из ПВХ д.400х400мм                                                         | buc | 1,000   | 3 729,70<br>40,36  | 3 729,70<br>40,36      |
| 217 | SB06F  | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reducere) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод из ПВХ д.200мм 45*                                                           | buc | 2,000   | 116,86<br>40,36    | 233,72<br>80,72        |



| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                  | 7                               |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|---------------------------------|
| 218 | SB06F  | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод из ПВХ д.315мм 45*                                                    | buc | 2,000  | 468,76<br>40,36    | 937,52<br>80,72                 |
| 219 | SB06F  | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод из ПВХ д.400мм 45*                                                    | buc | 2,000  | 1 511,20<br>40,36  | 3 022,40<br>80,72               |
| 220 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, d.200mm SN2                                                                                           | m   | 0,850  | 124,35<br>22,48    | 105,70<br>19,11                 |
| 221 | AcD10B | Montarea tuburilor ROPAFS pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adancimea de pina la 2 m, imbinare cu mufa si cep, PVC d.315mm, SN2 | m   | 1,900  | 467,79<br>74,96    | 888,81<br>142,42                |
| 222 | AcD10B | Montarea tuburilor ROPAFS pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adancimea de pina la 2 m, imbinare cu mufa si cep, PVC d.400mm, SN2 | m   | 1,100  | 561,41<br>74,95    | 617,55<br>82,45                 |
|     |        | <b>Total Capitolul 3.3.3. Conducte si accesorii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                 |     |        |                    | <b>302 230,55<br/>42 837,96</b> |
|     |        | <b>3.3.4. Capitolul 3.3.4. Camine circulare.</b>                                                                                                                                                                         |     |        |                    |                                 |
| 223 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Бетон В15 на лоток 9,69м3)                             | m   | 9,090  | 2 444,19<br>767,88 | 22 217,73<br>6 980,02           |
| 224 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                                                         | m   | 12,090 | 1 966,43<br>534,78 | 23 774,16<br>56 465,51          |






| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                  | 7                     |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-----------------------|
|     |               | (Бетон В15 на лоток - 13,19м3)                                                                                                                                                                           |     |        |                    |                       |
| 225 | AcE15A        | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Бетон В15 на лоток - 8,86м3)           | m3  | 4,650  | 2 595,05<br>446,20 | 12 066,98<br>2 074,84 |
| 226 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine КИД-10 (0,18м3)    | buc | 19,000 | 355,00<br>0,00     | 6 745,00<br>0,00      |
| 227 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine КИД-15 (0,38м3) | buc | 11,000 | 850,00<br>0,00     | 9 350,00<br>0,00      |
| 228 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate КИД-20 (0,59м3)           | buc | 3,000  | 1 550,00<br>0,00   | 4 650,00<br>0,00      |
| 229 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt.camine КИД-10-3 (0,08м3)    | buc | 23,000 | 225,00<br>0,00     | 5 175,00<br>0,00      |
| 230 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt.camine КИД-10-9 (0,24м3)    | buc | 5,000  | 400,00<br>0,00     | 2 000,00<br>0,00      |
| 231 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat                                | buc | 7,000  | 650,00<br>0,00     | 4 550,00<br>0,00      |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                | 7                |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|------------------|
|     |               | pt.camine KII-15-9 (0,4M3)                                                                                                                                                                                |     |        |                  |                  |
| 232 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt.camine KII-15-6 (0,265M3)    | buc | 5,000  | 470,00<br>0,00   | 2 350,00<br>0,00 |
| 233 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt.camine KII-20-9 (0,59M3)  | buc | 1,000  | 1 025,00<br>0,00 | 1 025,00<br>0,00 |
| 234 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt.camine KII-20-3 (0,3M3)   | buc | 2,000  | 745,00<br>0,00   | 1 490,00<br>0,00 |
| 235 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine KII1-10-1 (0,1M3)   | buc | 12,000 | 280,00<br>0,00   | 3 360,00<br>0,00 |
| 236 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine KII11-10-2 (0,1M3)  | buc | 8,000  | 325,00<br>0,00   | 2 600,00<br>0,00 |
| 237 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine KII11-15-1 (0,27M3) | buc | 2,000  | 760,00<br>0,00   | 1 520,00<br>0,00 |
| 238 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru                                                                                           | buc | 6,000  | 885,00<br>0,00   | 5 310,00<br>0,00 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6                  | 7                |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|------------------|
|     |               | canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine KИП2-15-1 (0,27M3)                                                                                                                    |     |         |                    |                  |
| 239 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine KИП1-20-1 (0,51M3) | buc | 2,000   | 1 300,00<br>0,00   | 2 600,00<br>0,00 |
| 240 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine KИП2-20-1 (0,51M3) | buc | 1,000   | 1 740,00<br>0,00   | 1 740,00<br>0,00 |
| 241 | AcE11A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazim KИO-1 (0,02M3)                   | buc | 33,000  | 80,00<br>0,00      | 2 640,00<br>0,00 |
| 242 | AcE11A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazim KИ7-3 (0,06M3)                   | buc | 15,000  | 145,00<br>0,00     | 2 175,00<br>0,00 |
| 243 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИ7-9 (0,19M3)                      | buc | 1,000   | 255,00<br>0,00     | 255,00<br>0,00   |
| 244 | Pret de piata | Scara                                                                                                                                                                                                       | kg  | 425,000 | 18,00<br>0,00      | 7 650,00<br>0,00 |
| 245 | Pret de piata | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie (Соединит.элементы на сейсмичн.)                                                                                                                | kg  | 433,000 | 5,00<br>0,00       | 2 165,00<br>0,00 |
| 246 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de                                                           |     | 0,858   | 1 032,18<br>371,33 | 885,61<br>318,60 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                  | 7                               |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|---------------------------------|
|     |               | email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                                                                              |     |         |                    |                                 |
| 247 | CD50A         | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                          | m3  | 1,160   | 1 972,25<br>304,32 | 2 287,81<br>353,01              |
| 248 | IzF31B        | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa                                                                       | m2  | 279,000 | 181,31<br>46,91    | 50 585,71<br>13 088,11          |
|     |               | <b>Total Capitolul 3.3.4. Camine circulare.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                     |     |         |                    | <b>181 168,00<br/>29 280,09</b> |
|     |               | <b>3.3.5. Capitolul 3.3.5.<br/>Дождеприемный колодец.</b>                                                                                                                                                |     |         |                    |                                 |
| 249 | AcE10A        | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 0,7 m, in teren fara apa subterana (Бетон В15 на лоток - 0,03м3)         | m3  | 0,260   | 1 447,58<br>585,15 | 376,37<br>152,14                |
| 250 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine KЦП1-7 (0,08м3) | buc | 1,000   | 280,00<br>0,00     | 280,00<br>0,00                  |
| 251 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazim KЦ7-3 (0,06м3)                | buc | 2,000   | 145,00<br>0,00     | 290,00<br>0,00                  |
| 252 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine KЦП1-7 (0,06м3) | buc | 1,000   | 280,00<br>0,00     | 280,00<br>0,00                  |
| 253 | CD50A         | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti                                                                                                                                             | m3  | 0,017   | 1 970,59           | 33,50                           |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5     | 6                  | 7                                |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|----------------------------------|
|     |               | exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                       |     |       | 304,12             | 5,17                             |
| 254 | IzF31B        | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa                                                                      | m2  | 2,580 | 181,31<br>46,91    | 467,78<br>121,03                 |
| 255 | Pret de piata | Дождеприемная решетка ДБ                                                                                                                                                                                 | buc | 1,000 | 1 850,00<br>0,00   | 1 850,00<br>0,00                 |
|     |               | <b>Total Capitolul 3.3.5.</b><br>Дождеприемный колодец.<br>Inclusiv salariu                                                                                                                              |     |       |                    | <b>3 577,65</b><br><b>278,34</b> |
|     |               | <b>3.3.6. Capitolul 3.3.6.</b><br>Контрольная колодец КК-3                                                                                                                                               |     |       |                    |                                  |
| 256 | AcE14A        | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                                         | m3  | 1,390 | 1 462,70<br>534,78 | 2 033,15<br>743,35               |
| 257 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine КЦД-15 (0,38M3)    | buc | 1,000 | 850,00<br>0,00     | 850,00<br>0,00                   |
| 258 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine КЦП1-15-1 (0,27M3) | buc | 1,000 | 760,00<br>0,00     | 760,00<br>0,00                   |
| 259 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1 (0,02M3)                   | buc | 1,000 | 80,00<br>0,00      | 80,00<br>0,00                    |
| 260 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt.camine КЦ-15-9 (0,4M3)      | buc | 1,000 | 650,00<br>0,00     | 650,00<br>0,00                   |





| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5      | 6                  | 7                |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|------------------|
| 261 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt.camine KI1-15-6 (0,265M3)                                                                                        | buc    | 1,000  | 470,00<br>0,00     | 470,00<br>0,00   |
| 262 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazim KI7-3 (0,06M3)                                                                                                     | buc    | 1,000  | 145,00<br>0,00     | 145,00<br>0,00   |
| 263 | Pret de piata | Scara                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 9,100  | 18,00<br>0,00      | 163,80<br>0,00   |
| 264 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t      | 0,009  | 1 032,22<br>371,11 | 9,29<br>3,34     |
| 265 | Pret de piata | Capac din fonta ductila C-250                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 1,000  | 1 450,00<br>0,00   | 1 450,00<br>0,00 |
| 266 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение основания H=1,0м)                                                                       | 100 m3 | 0,026  | 1 855,38<br>440,77 | 48,24<br>11,46   |
| 267 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                    | m2     | 2,600  | 64,95<br>39,60     | 168,86<br>102,95 |
| 268 | CG01A1, K=2   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T se adauga sau se scade                                                                    | m2     | 2,600  | 21,75<br>13,53     | -56,54<br>-35,18 |
| 269 | IzF04F, K=2   | Doua straturi hidroizolant                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2     | 10,800 | 49,94              | 539,30           |