

OFERTĂ

Către Agentia Proprietatii Publice, mun.Chișinău, Piata Marii Adunari Nationale, 1

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Cogălniceanu Alexandru

reprezentanți ai ofertantului SRL „EXPOCOSTAS” (denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm Lucrari de desfiintare a elementelor interioare/pereti, despărțitori, geamuri, uși, tavane suspendate, pardosele, rețele tehnico-edilitare ale imobilului din str. Vlaicu Pârcălab, nr.45 mun.Chișinău (denumirea lucrării) pentru suma fără TVA de 1 666 602,64 (un million șase sute șazeci mii și șase sute doi) lei, șazeci și patru bani (suma în litere și în cifre) la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 333 320,53 (șase sute treizeci și trei mii trei sute douăzeci) lei, cînzeci și trei bani (suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 120 (o sută douăzeci) zile calendaristice. (perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (treizeci) zile, respectiv pînă la data de 01.03.2019 (durata în litere și în cifre) , și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi (ziua/luna/anul) acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Administrator:



Cogălniceanu Alexandru

**Reconstructia si replanificarea
incaperilor blocului
administrativ al imobilului IS
Editura 'Universul ' din
str.Vlaicu Pircalab nr.45, sector
Centru, mun.Chisinau,**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Desfintari**

Valoarea de deviz 674 358,98 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
		1.1. PLAN cota 0.000				
1	RpCP45A	Demontarea usilor metalice (exterioare)	kg	27,14	3,32 3,15	90,05 85,58
2	RpCO56A	Demontari: usilor din plastic (interioare)	m2	29,61	22,08 22,08	653,76 653,76
3	RpCO56A	Demontari: usilor din lemn (interioare)	m2	52,50	22,08 22,08	1 159,16 1 159,16
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3	110,97	209,45 207,65	23 242,87 23 043,12
5	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet	m2	946,00	29,08 28,39	27 505,23 26 854,86
6	RpCO56A	Demontari: ferestre (plastic)	m2	91,76	22,08 22,08	2 026,04 2 026,04
7	RpCO56A	Demontari vitraliilor (interioare si exterioare)	m2	109,17	22,08 22,08	2 410,44 2 410,44
		<i>Total</i>	Lei			57 087,55
		Total PLAN cota 0.000 Inclusiv salariu				57 087,55 56 232,96
		1.2. PLAN cota 3.600				
8	RpCO56A	Demontari: usilor din plastic (interioare)	m2	41,38	22,08	913,66

1	2	3	4	5	6	7
					22,08	913,66
9	RpCO56A	Demontari: usilor din lemn (interioare)	m2	37,59	22,08	829,98
					22,08	829,98
10	RpCO56A	Demontari: ferestre (plastic)	m2	205,11	22,08	4 528,70
					22,08	4 528,70
11	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3	84,88	209,45	17 778,24
					207,65	17 625,46
12	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet	m2	923,54	29,08	26 852,21
					28,39	26 217,28
		<i>Total</i>	Lei			50 902,79
		Total PLAN cota 3.600 Inclusiv salariu				50 902,79 50 115,08
		1.3. PLAN cota 7.200				
13	RpCO56A	Demontari: usilor din plastic (interioare)	m2	14,28	22,08	315,32
					22,08	315,32
14	RpCO56A	Demontari: usilor din lemn (interioare)	m2	84,84	22,08	1 873,18
					22,08	1 873,18
15	RpCO56A	Demontari: ferestre (lemn)	m2	206,64	22,08	4 562,44
					22,08	4 562,44
16	RpCO56A	Demontari vitraliilor (interioare)	m2	12,80	22,08	282,62
					22,08	282,62
17	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3	144,40	209,45	30 244,80
					207,65	29 984,88
18	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet	m2	932,35	29,08	27 108,41
					28,39	26 467,42
		<i>Total</i>	Lei			64 386,77
		Total PLAN cota 7.200 Inclusiv salariu				64 386,77 63 485,86
		1.4. PLAN cota 10.800				
19	RpCO56A	Demontari: usilor din plastic (interioare)	m2	14,28	22,08	315,32
					22,08	315,32
20	RpCO56A	Demontari: usilor din lemn (interioare)	m2	102,06	22,08	2 253,46
					22,08	2 253,46
21	RpCO56A	Demontari: ferestre (lemn)	m2	206,64	22,08	4 562,44
					22,08	4 562,44
22	RpCO56A	Demontari vitraliilor (interioare)	m2	25,42	22,08	561,24
					22,08	561,24

1	2	3	4	5	6	7
23	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3	158,56	209,45 207,65	33 210,63 32 925,22
24	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet	m2	902,51	29,08 28,39	26 240,77 25 620,30
		<i>Total</i>	Lei			67 143,86
		Total PLAN cota 10.800 Inclusiv salariu				67 143,86 66 237,98
		1.5. PLAN cota 14.400				
25	RpCO56A	Demontari: usilor din lemn (interioare)	m2	82,78	22,08 22,08	1 827,76 1 827,76
26	RpCO56A	Demontari: ferestre (lemn)	m2	135,54	22,08 22,08	2 992,60 2 992,60
27	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3	124,17	209,45 207,65	26 007,61 25 784,11
28	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet	m2	902,51	29,08 28,39	26 240,77 25 620,30
		<i>Total</i>	Lei			57 068,74
		Total PLAN cota 14.400 Inclusiv salariu				57 068,74 56 224,77
		1.6. Capitolul 1.5. PLAN cota - 4.800				
29	RpCO56A	Demontari: usilor din plastic (interioare)	m2	1,47	22,10 22,10	32,48 32,48
30	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3	147,36	209,45 207,65	30 864,77 30 599,52
31	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar	m3	82,14	209,45 207,65	17 204,34 17 056,49
		<i>Total</i>	Lei			48 101,59
		Total Capitolul 1.5. PLAN cota - 4.800 Inclusiv salariu				48 101,59 47 688,49
		<i>Total</i>	Lei			344 691,30
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				344 691,30 339 985,14
		2. Transportarea gunoiului de constructie				

1	2	3	4	5	6	7
32	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1 606,46	65,71 65,71	105 564,50 105 564,50
33	TsC03G1	Incarcarea cu excavatorul a gunoiului de constructie in autovehicule.	100 m3	15,37	650,00 0,00	9 990,50 0,00
34	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	1 606,46	67,50 0,00	108 436,14 0,00
35	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III	100 m3	15,37	89,35 0,00	1 373,37 0,00
		<i>Total</i>	Lei			225 364,51
		Total Transportarea gunoiului de constructie Inclusiv salariu				225 364,51 105 564,50

	Total	Lei	570 055,81
	Asigurare medicala si sociala	22,5 %	100 248,67
	Transportare materiale	1 %	29,14
	Total		670 333,62
	Cheltuieli de regie	0,5 %	3 351,67
	Total		673 685,29
	Beneficiu de deviz	0,1 %	673,69
	Total deviz: Inclusiv salariu		674 358,98 445 549,64

Intocmit

EXPOCOSTAS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Administrator:



Cogălniceanu Alexandru

Obiect Reconstrucția și replanificarea
incaperilor blocului administrativ al imobilului
IS Editura 'Universul' din str. Vlaicu Pircalab
nr.45, sector Centru, mun. Chisinau,

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
		1.1. PLAN cota 0.000				
1	RpCP45A	Demontarea usilor metalice (exterioare)	kg			3,32 3,15
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,030	52,57	1,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,030	52,57	1,58
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	10,50	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	8,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	7,50	0,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	25,00	0,13
2	RpCO56A	Demontari: usilor din plastic (interioare)	m2			22,08 22,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	52,57	11,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	52,57	11,04
3	RpCO56A	Demontari: usilor din lemn (interioare)	m2			22,08 22,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	52,57	11,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	52,57	11,04
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3			209,45 207,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	52,57	184,00
	4100126202818	Apa	m3	0,120	10,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	7,50	0,60
5	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet	m2			29,08 28,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,270	52,57	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,270	52,57	14,19
	2320166200729	Parchetin	l	0,025	3,50	0,09
	4100126202818	Apa	m3	0,030	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,040	7,50	0,30
6	RpCO56A	Demontari: ferestre (plastic)	m2			22,08 22,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	52,57	11,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	52,57	11,04
7	RpCO56A	Demontari vitraliilor (interioare și exterioare)	m2			22,08 22,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	52,57	11,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	52,57	11,04
		1.2. PLAN cota 3.600				
8	RpCO56A	Demontari: usilor din plastic (interioare)	m2			22,08 22,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	52,57	11,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	52,57	11,04

1	2	3	4	5	6	7
9	RpCO56A	Demontari: usilor din lemn (interioare)	m2			22,08
						22,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	52,57	11,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	52,57	11,04
10	RpCO56A	Demontari: ferestre (plastic)	m2			22,08
						22,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	52,57	11,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	52,57	11,04
11	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3			209,45
						207,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	52,57	184,00
	4100126202818	Apa	m3	0,120	10,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	7,50	0,60
12	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet	m2			29,08
						28,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,270	52,57	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,270	52,57	14,19
	2320166200729	Parchetin	l	0,025	3,50	0,09
	4100126202818	Apa	m3	0,030	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,040	7,50	0,30
		1.3. PLAN cota 7.200				
13	RpCO56A	Demontari: usilor din plastic (interioare)	m2			22,08
						22,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	52,57	11,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	52,57	11,04
14	RpCO56A	Demontari: usilor din lemn (interioare)	m2			22,08
						22,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	52,57	11,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	52,57	11,04
15	RpCO56A	Demontari: ferestre (lemn)	m2			22,08
						22,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	52,57	11,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	52,57	11,04
16	RpCO56A	Demontari vitraliilor (interioare)	m2			22,08
						22,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	52,57	11,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	52,57	11,04
17	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3			209,45
						207,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	52,57	184,00
	4100126202818	Apa	m3	0,120	10,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	7,50	0,60
18	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet	m2			29,08
						28,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,270	52,57	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,270	52,57	14,19
	2320166200729	Parchetin	l	0,025	3,50	0,09
	4100126202818	Apa	m3	0,030	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,040	7,50	0,30
		1.4. PLAN cota 10.800				
19	RpCO56A	Demontari: usilor din plastic (interioare)	m2			22,08
						22,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	52,57	11,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	52,57	11,04
20	RpCO56A	Demontari: usilor din lemn (interioare)	m2			22,08
						22,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	52,57	11,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	52,57	11,04

1	2	3	4	5	6	7
21	RpCO56A	Demontari: ferestre (lemn)	m2			22,08
						22,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	52,57	11,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	52,57	11,04
22	RpCO56A	Demontari vitraliilor (interioare)	m2			22,08
						22,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	52,57	11,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	52,57	11,04
23	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3			209,45
						207,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	52,57	184,00
	4100126202818	Apa	m3	0,120	10,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	7,50	0,60
24	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet	m2			29,08
						28,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,270	52,57	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,270	52,57	14,19
	2320166200729	Parchetin	l	0,025	3,50	0,09
	4100126202818	Apa	m3	0,030	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,040	7,50	0,30
		1.5. PLAN cota 14.400				
25	RpCO56A	Demontari: usilor din lemn (interioare)	m2			22,08
						22,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	52,57	11,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	52,57	11,04
26	RpCO56A	Demontari: ferestre (lemn)	m2			22,08
						22,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	52,57	11,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	52,57	11,04
27	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3			209,45
						207,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	52,57	184,00
	4100126202818	Apa	m3	0,120	10,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	7,50	0,60
28	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet	m2			29,08
						28,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,270	52,57	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,270	52,57	14,19
	2320166200729	Parchetin	l	0,025	3,50	0,09
	4100126202818	Apa	m3	0,030	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,040	7,50	0,30
		1.6. Capitolul 1.5. PLAN cota -4.800				
29	RpCO56A	Demontari: usilor din plastic (interioare)	m2			22,10
						22,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	52,57	11,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	52,57	11,05
30	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3			209,45
						207,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	52,57	183,99
	4100126202818	Apa	m3	0,120	10,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	7,50	0,60
31	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar	m3			209,45
						207,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	52,57	184,00
	4100126202818	Apa	m3	0,120	10,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	7,50	0,60

1	2	3	4	5	6	7
		2. Transportarea gunoiului de constructie				
32	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			65,71 ----- 65,71
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,250	52,57	13,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,000	52,57	52,57
33	TsC03G1	Incarcarea cu excavatorul a gunoiului de constructie in autovehicule.	100 m3			650,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,600	250,00	650,00
34	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			67,50 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	180,00	67,50
35	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III	100 m3			89,35 ----- 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,014	245,00	6,85
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,150	275,00	82,50

APROBAT:

Intocmit
EXPOCOSTAS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Administrator:



Cogălniceanu Alexandru

**Reconstructia si replanificarea
incaperilor blocului
administrativ al imobilului IS
Editura 'Universul ' din
str.Vlaicu Pircalab nr.45, sector
Centru, mun.Chisinau,**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Desfintari**

Valoarea de deviz 674 358,98 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	383,617	52,57	20 166,73
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	401,615	52,57	21 112,90
3.	7132040012700	Parchetar	h-om	1 243,867	52,57	65 390,08
4.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,814	52,57	42,79
5.	7422010060100	Timplar	h-om	305,313	52,57	16 050,30
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4 227,547	52,57	222 242,15
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 912,587	52,57	100 544,69
		Total manopera				445 549,64

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,43	245,00	105,35
2.	2320166200729	Parchetin	l	115,173	3,50	403,10
3.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,027	8,50	0,23
4.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,022	10,50	0,23
5.	4100126202818	Apa	m3	240,504	10,00	2 405,04
		Total materiale de construcții				2 913,95

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	252,556	7,50	1 894,16
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	39,962	250,00	9 990,50
3.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,611	275,00	1 268,02
4.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,136	25,00	3,40
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	602,423	180,00	108 436,14
		Total utilaje de construcții				121 592,22

Total	Lei	570 055,8
		1

Asigurare medicala si sociala	22,5 %	100 248,6 7
Transportare materiale	1 %	29,14
Total		670 333,6 2
Cheltuieli de regie	0,5 %	3 351,67
Total		673 685,2 9
Beneficiu de deviz	0,1 %	673,69
Total deviz:		674 358,9 8

Intocmit

EXPOCOSTAS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Administrator:



Cogălniceanu Alexandru

**Reconstructia si replanificarea
incaperilor blocului
administrativ al imobilului IS
Editura 'Universul ' din
str.Vlaicu Pircalab nr.45, sector
Centru, mun.Chisinau,**
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Desfiintari RAC-SU**

Valoarea de deviz 325 642,47 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Отопление				
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	319,00	8,41 8,41	2 683,17 2 683,17
2	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	1 345,00	18,18 15,77	24 458,15 21 211,99
3	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	140,00	22,76 19,98	3 186,20 2 796,72
4	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de	m	220,00	25,68 22,08	5 650,24 4 857,47

1	2	3	4	5	6	7
		1 1/2" -2"				
5	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m	104,00	34,31 27,86	3 567,89 2 897,66
6	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	339,00	51,06 47,31	17 310,36 16 039,11
7	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"	buc	53,00	4,21 4,21	222,90 222,90
8	RpID23A	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 40-65 mm (Снятие чугунной или клиновой задвижки с фланцами, диаметром 50 мм)	buc	6,00	10,51 10,51	63,08 63,08
9	RpID23B	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 80 mm (Снятие чугунной или клиновой задвижки с фланцами, диаметром 80 мм)	buc	2,00	21,03 21,03	42,06 42,06
10	RpID19B	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul peste 2"	buc	5,00	137,67 131,42	688,37 657,12
		<i>Total</i>	Lei			57 872,42
		Total Отопление Inclusiv salariu				57 872,42 51 471,28
		2. Теплоснабжение				
11	RpIB11H	Demontarea serpantinelor monotubulare din teava constructii dn 57-102 mm diametru/Трубы ребристые	m	24,00	9,46 9,46	227,10 227,10
12	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru	m	30,00	18,18	545,54

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"			15,77	473,13
13	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	25,00	22,76 19,98	568,98 499,42
14	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	27,00	25,68 22,08	693,44 596,14
15	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m	200,00	34,31 27,86	6 861,32 5 572,42
16	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	10,00	51,06 47,31	510,63 473,13
17	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"	buc	13,00	4,21 4,21	54,67 54,67
18	RpID23A	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 40-65 mm (Снятие чугунной или клиновой задвижки с фланцами, диаметром 50 мм)	buc	1,00	10,51 10,51	10,51 10,51
		<i>Total</i>	Lei			9 472,19
		Total Теплоснабжение				9 472,19

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				7 906,52
		3. Холодоснабжение				
19	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	19,00	22,76 19,98	432,41 379,56
20	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	15,00	25,68 22,08	385,23 331,19
21	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	8,00	51,06 47,31	408,50 378,50
22	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"	buc	1,00	4,21 4,21	4,21 4,21
		<i>Total</i>	Lei			1 230,35
		Total Холодоснабжение Inclusiv salariu				1 230,35 1 093,46
		4. Demontare instalatiilor de ventilare.				
		4.1. Система ПС-1				
23	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,00	406,17 366,94	406,17 366,94
24	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc	2,00	82,15 80,96	164,30 161,92
25	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	6,00	235,40 233,41	1 412,37 1 400,46

1	2	3	4	5	6	7
26	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)	buc	4,00	<u>164,77</u> 163,49	<u>659,07</u> 653,97
27	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc	20,00	<u>21,36</u> 21,03	<u>427,26</u> 420,56
28	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная)	buc	2,00	<u>64,68</u> 64,14	<u>129,36</u> 128,27
29	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	15,36	<u>47,69</u> 47,31	<u>732,47</u> 726,73
30	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	71,60	<u>34,10</u> 33,64	<u>2 441,84</u> 2 408,97
31	RpVB46A	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 800-1600 mm	buc	1,76	<u>65,21</u> 64,66	<u>114,77</u> 113,81
32	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2	7,05	<u>41,63</u> 41,00	<u>293,52</u> 289,08
33	RpVC44A	Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери-5 lut)	kg	190,00	<u>0,78</u> 0,16	<u>147,76</u> 29,96
34	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы)	kg	367,00	<u>2,97</u> 2,10	<u>1 091,02</u> 771,73
		<i>Total</i>	Lei			8 019,91
		Total Система ПС-1 Inclusiv salariu				8 019,91 7 472,40
		4.2. Система ПС-2				
35	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul	buc	1,00	<u>406,17</u> 366,94	<u>406,17</u> 366,94

1	2	3	4	5	6	7
		metalic, avind greutatea 50-400 kg				
36	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc	2,00	82,15 80,96	164,30 161,92
37	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	12,00	235,40 233,41	2 824,75 2 800,93
38	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)	buc	6,00	164,77 163,49	988,61 980,96
39	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная)	buc	2,00	64,68 64,14	129,36 128,27
40	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc	8,00	21,36 21,03	170,90 168,22
41	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	31,90	34,10 33,64	1 087,92 1 073,27
42	RpVB46B	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm	buc	2,24	74,92 74,12	167,81 166,02
43	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2	4,46	38,40 37,85	171,27 168,80
44	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2	171,37	41,63 41,00	7 134,95 7 026,98
45	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm (Шибер)	m2	2,24	38,41 37,86	86,04 84,80

1	2	3	4	5	6	7
46	RpVC44A	Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери-5 шт)	kg	190,00	0,78 0,16	147,76 29,96
47	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы)	kg	598,00	2,97 2,10	1 777,73 1 257,47
		<i>Total</i>	Lei			15 257,57
		Total Система ПС-2 Inclusiv salariu				15 257,57 14 414,54
		4.3. Система ПС-3				
48	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,00	406,17 366,94	406,17 366,94
49	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc	2,00	82,15 80,96	164,30 161,92
50	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	3,00	235,40 233,41	706,19 700,23
51	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)	buc	4,00	164,77 163,49	659,07 653,97
52	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная)	buc	2,00	64,68 64,14	129,36 128,27
53	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc	39,00	21,36 21,03	833,16 820,09
54	RpVB46A	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 800-1600 mm	buc	1,40	65,21 64,66	91,29 90,53
55	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	2,12	47,69 47,31	101,10 100,30
56	RpVA35B	Demontarea canalelor de	m2	107,32	34,10	3 660,04

1	2	3	4	5	6	7
		ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm			33,64	3 610,77
57	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2	35,00	38,41 37,85	1 344,18 1 324,76
58	RpVC44A	Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери-5 шт)	kg	190,00	0,78 0,16	147,76 29,96
59	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы)	kg	361,50	2,97 2,10	1 074,67 760,16
		<i>Total</i>	Lei			9 317,29
		Total Система ПС-3 Inclusiv salariu				9 317,29 8 747,90
		4.4. Система ПС-4				
60	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,00	406,17 366,94	406,17 366,94
61	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc	2,00	82,15 80,96	164,30 161,92
62	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	6,00	235,40 233,41	1 412,37 1 400,46
63	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)	buc	2,00	164,77 163,50	329,54 326,99
64	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная)	buc	2,00	64,68 64,14	129,36 128,27
65	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc	40,00	21,36 21,03	854,52 841,12
66	RpVB46B	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau	buc	1,76	74,94 74,14	131,90 130,48

1	2	3	4	5	6	7
		rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm				
67	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	98,30	34,10 33,64	3 352,39 3 307,28
68	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2	104,36	38,41 37,85	4 007,98 3 950,06
69	RpVC44A	Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери-4 шт)	kg	152,00	0,78 0,16	118,21 23,97
70	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы)	kg	258,40	2,97 2,10	768,16 543,36
		<i>Total</i>	Lei			11 674,90
		Total Система ПС-4 Inclusiv salariu				11 674,90 11 180,85
		4.5. Система ПС-5				
71	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,00	406,17 366,94	406,17 366,94
72	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc	2,00	82,15 80,96	164,30 161,92
73	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	8,00	235,40 233,41	1 883,17 1 867,29
74	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)	buc	2,00	164,77 163,50	329,54 326,99
75	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная)	buc	2,00	64,68 64,14	129,36 128,27
76	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc	61,00	21,36 21,03	1 303,15 1 282,71

1	2	3	4	5	6	7
77	RpVB46B	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm	buc	1,00	74,92 74,12	74,92 74,12
78	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	6,38	47,69 47,31	304,25 301,86
79	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	68,80	34,10 33,64	2 346,34 2 314,76
80	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2	72,12	38,41 37,85	2 769,78 2 729,75
81	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2	33,78	41,63 41,00	1 406,39 1 385,11
82	RpVC44A	Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери-4 шт)	kg	152,00	0,78 0,16	118,21 23,97
83	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы)	kg	258,40	2,97 2,10	768,16 543,36
		<i>Total</i>	Lei			12 003,74
		Total Система ПС-5 Inclusiv salariu				12 003,74 11 507,05
		4.6. Система ПС-6				
84	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,00	406,17 366,94	406,17 366,94
85	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc	2,00	82,15 80,96	164,30 161,92
86	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de	buc	12,00	235,40	2 824,75

1	2	3	4	5	6	7
		orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg			233,41	2 800,93
87	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)	buc	1,00	164,77 163,49	164,77 163,49
88	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная)	buc	2,00	64,68 64,14	129,36 128,27
89	RpVB46B	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm	buc	3,00	74,93 74,12	224,78 222,37
90	RpVB46C	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de peste 2000 mm	buc	1,00	97,34 96,20	97,34 96,20
91	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2	257,70	38,41 37,85	9 897,08 9 754,05
92	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2	65,85	41,63 41,00	2 741,63 2 700,15
93	RpVC44A	Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери-4 ш)	kg	152,00	0,78 0,16	118,21 23,97
94	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы)	kg	161,60	2,97 2,10	480,41 339,81
		<i>Total</i>	Lei			17 248,80
		Total Система ПС-6 Inclusiv salariu				17 248,80 16 758,10
		4.7. Система ПС-7				
95	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,00	406,17 366,94	406,17 366,94

1	2	3	4	5	6	7
96	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc	2,00	82,15 80,96	164,30 161,92
97	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	12,00	235,40 233,41	2 824,75 2 800,93
98	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)	buc	1,00	164,77 163,49	164,77 163,49
99	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная)	buc	1,00	64,68 64,14	64,68 64,14
100	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc	8,00	21,36 21,03	170,90 168,22
101	RpVB46A	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 800-1600 mm	buc	1,00	65,20 64,66	65,20 64,66
102	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	14,80	34,10 33,64	504,73 497,94
103	RpVC44A	Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери-2 шт)	kg	76,00	0,78 0,16	59,11 11,99
104	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы)	kg	110,30	2,97 2,10	327,90 231,94
105	RpVB45B	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 1600-3200 mm	buc	1,00	88,07 87,27	88,07 87,27
		<i>Total</i>	Lei			4 840,58
		Total Система ПС-7 Inclusiv salariu				4 840,58 4 619,44
		4.8. Система ВС-1, ВС-13				
106	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe	buc	2,00	406,16 366,94	812,32 733,88

1	2	3	4	5	6	7
		fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg				
107	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2	2,00	38,41 37,85	76,81 75,70
108	RpVB37B	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm	m2	3,90	61,78 57,83	240,96 225,53
109	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	19,25	34,10 33,64	656,50 647,66
110	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2	72,00	41,63 41,00	2 997,69 2 952,33
		<i>Total</i>	Lei			4 784,28
		Total Система BC-1, BC-13 Inclusiv salariu				4 784,28 4 635,10
		4.9. Система BC-2, BC-14				
111	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,00	406,17 366,94	406,17 366,94
112	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc	40,00	21,36 21,03	854,52 841,12
113	RpVB37B	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm	m2	3,68	61,78 57,83	227,35 212,80
114	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	59,43	34,10 33,64	2 026,77 1 999,50

1	2	3	4	5	6	7
115	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2	21,80	38,41 37,85	837,24 825,14
116	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2	88,35	41,63 41,00	3 678,41 3 622,76
		<i>Total</i>	Lei			8 030,46
		Total Система BC-2, BC-14 Inclusiv salariu				8 030,46 7 868,26
		4.10. Система BC-3				
117	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,00	406,17 366,94	406,17 366,94
118	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc	13,00	21,36 21,03	277,72 273,36
119	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	54,60	34,10 33,64	1 862,08 1 837,01
		<i>Total</i>	Lei			2 545,97
		Total Система BC-3 Inclusiv salariu				2 545,97 2 477,31
		4.11. Система BC-4				
120	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,00	406,17 366,94	406,17 366,94
121	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	39,00	34,10 33,64	1 330,05 1 312,15

1	2	3	4	5	6	7
122	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc	12,00	21,36 21,03	256,36 252,34
		<i>Total</i>	Lei			1 992,58
		Total Система BC-4 Inclusiv salariu				1 992,58 1 931,43
		4.12. Система BC-5				
123	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,00	406,17 366,94	406,17 366,94
124	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	68,20	47,69 47,31	3 252,22 3 226,75
125	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	101,84	34,10 33,65	3 473,16 3 426,41
126	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc	3,00	21,36 21,03	64,08 63,08
		<i>Total</i>	Lei			7 195,63
		Total Система BC-5 Inclusiv salariu				7 195,63 7 083,18
		4.13. Система BC-6				
127	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,00	406,17 366,94	406,17 366,94
128	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	56,50	34,10 33,64	1 926,86 1 900,93

1	2	3	4	5	6	7
129	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc	11,00	21,36 21,03	234,99 231,31
		<i>Total</i>	Lei			2 568,02
		Total Система BC-6 Inclusiv salariu				2 568,02 2 499,18
		4.14. Система BC-7,8,9				
130	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	3,00	406,16 366,94	1 218,48 1 100,82
131	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	7,54	47,69 47,31	359,56 356,74
132	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	23,00	34,10 33,64	784,38 773,83
133	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc	12,00	21,36 21,03	256,36 252,34
		<i>Total</i>	Lei			2 618,78
		Total Система BC-7,8,9 Inclusiv salariu				2 618,78 2 483,73
		4.15. Система BC-10				
134	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,00	406,17 366,94	406,17 366,94
135	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	11,92	47,69 47,31	568,41 563,97

1	2	3	4	5	6	7
136	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc	16,00	21,36 21,03	341,81 336,45
		<i>Total</i>	Lei			1 316,39
		Total Система BC-10 Inclusiv salariu				1 316,39 1 267,36
		4.16. Система BC-11				
137	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,00	406,17 366,94	406,17 366,94
138	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	13,25	47,69 47,31	631,86 626,90
139	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	25,54	34,10 33,65	871,03 859,31
140	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2	9,20	38,41 37,85	353,33 348,22
141	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc	26,00	21,36 21,03	555,44 546,73
		<i>Total</i>	Lei			2 817,83
		Total Система BC-11 Inclusiv salariu				2 817,83 2 748,10
		4.17. Система BC-12, BC-15				
142	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	2,00	406,16 366,94	812,32 733,88

1	2	3	4	5	6	7
143	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc	2,00	82,15 80,96	164,30 161,92
144	RpVB46A	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 800-1600 mm	buc	1,00	65,20 64,66	65,20 64,66
145	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	3,60	47,69 47,31	171,67 170,33
146	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	24,70	34,10 33,64	842,38 831,03
147	RpVB37B	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm	m2	0,14	61,64 57,86	8,63 8,10
148	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc	11,00	21,36 21,03	234,99 231,31
		<i>Total</i>	Lei			2 299,49
		Total Система BC-12, BC-15 Inklusiv salariu				2 299,49 2 201,23
		<i>Total</i>	Lei			114 532,22
		Total Demontare instalatiilor de ventilare. Inklusiv salariu				114 532,22 109 895,16
		5. Demontarea instalatiilor alimentare cu apa				
149	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	952,00	15,77 15,77	15 013,99 15 013,99
150	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	366,00	19,98 19,98	7 311,44 7 311,44
151	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata	m	379,00	28,39	10 758,98

1	2	3	4	5	6	7
		existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"			28,39	10 758,98
152	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 150 mm	m	160,00	28,39 28,39	4 542,05 4 542,05
153	RpSD10A	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	31,00	4,21 4,21	130,37 130,37
154	RpSD10B	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/4"-1"	buc	50,00	5,78 5,78	289,13 289,13
155	RpSD10C	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 1 1/4"-1 1/2"	buc	9,00	7,89 7,89	70,97 70,97
156	RpSD10D	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 2"	buc	6,00	12,09 12,09	72,55 72,55
157	RpSD08D	Demontarea unui robinet cu ventil, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 70-80-100 mm	buc	24,00	23,66 23,66	567,76 567,76
158	RpSD08E	Demontarea unui robinet cu ventil, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 150 mm	buc	7,00	49,42 49,42	345,91 345,91
159	RpSD16A	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2" montat aparent cu cutie si rama	buc	16,00	86,74 86,74	1 387,85 1 387,85
160	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple /Кран поливочный	buc	8,00	31,54 31,54	252,34 252,34
161	RpSE07A	Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 100 mm	buc	1,00	34,17 34,17	34,17 34,17

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			40 777,51
		Total Demontarea instalatiilor alimentare cu apa Inclusiv salariu				40 777,51 40 777,51
		6. Demontarea instalatiilor de canalizare.				
162	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	226,00	33,64 33,64	7 603,72 7 603,72
163	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	310,00	41,53 41,53	12 874,39 12 874,39
164	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125-150 mm	m	72,00	44,16 44,16	3 179,43 3 179,43
165	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm	m	48,00	4,73 4,73	227,10 227,10
166	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 150 mm	m	22,00	4,73 4,73	104,09 104,09
167	RpSD10D	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 2"	buc	2,00	12,09 12,09	24,18 24,18
168	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	9,00	29,44 29,44	264,95 264,95
169	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	21,00	42,06 42,06	883,18 883,18
170	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	28,00	57,83 57,83	1 619,16 1 619,16

1	2	3	4	5	6	7
171	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	87,00	49,94 49,94	4 344,91 4 344,91
172	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc	1,00	43,11 43,11	43,11 43,11
173	RpSC08A	Demontarea unui bideu din faianta, complet echipat	buc	2,00	46,26 46,26	92,52 92,52
174	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	157,00	31,54 31,54	4 952,09 4 952,09
175	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple /Крап поливочный	buc	8,00	31,54 31,54	252,34 252,34
176	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	16,00	46,26 46,26	740,19 740,19
177	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4" (Крап водоразборный д 3/4")	buc	30,00	47,31 47,31	1 419,39 1 419,39
		<i>Total</i>	Lei			38 624,75
		Total Demontarea instalaoii de canalizare. Inclusiv salariu				38 624,75 38 624,75
		7. Demontare instalaoii de pluviala.				
178	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 110 mm	m	65,00	4,73 4,73	307,53 307,53
179	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	85,00	41,53 41,53	3 530,08 3 530,08
180	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, Воронки ВР-9	buc	4,00	42,05 42,05	168,22 168,22
		<i>Total</i>	Lei			4 005,83
		Total Demontare instalaoii de				4 005,83 4 005,83

1	2	3	4	5	6	7
		pluviala.				
		Inclusiv salariu				
		Total	Lei			266 515,27
		Asigurare medicala si sociala	22,5 %			57 099,26
		Transportare materiale	1 %			84,12
		Total				323 698,65
		Cheltuieli de regie	0,5 %			1 618,50
		Total				325 317,15
		Beneficiu de deviz	0,1 %			325,32
		Total deviz:				325 642,47
		Inclusiv salariu				253 774,51

Intocmit

EXPOCOSTAS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Administrator:



Cogălniceanu Alexandru

Obiect Reconstrucția și replanificarea
incaperilor blocului administrativ al imobilului
IS Editura 'Universul' din str. Vlaicu Pircalab
nr.45, sector Centru, mun.Chisinau,

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Отопление				
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,41
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	52,57	8,41
2	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			18,18
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,300	52,57	15,77
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300	1,00	0,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060	8,50	0,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,137	10,50	1,44
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	7,50	0,17
3	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			22,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,380	52,57	19,98
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300	1,00	0,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,070	8,50	0,59
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,159	10,50	1,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	7,50	0,22
4	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			25,68
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420	52,57	22,08
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300	1,00	0,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,110	8,50	0,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,202	10,50	2,12
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,033	7,50	0,25
5	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m			34,31
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,530	52,57	27,86
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,660	1,50	0,99
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,130	8,50	1,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,244	10,50	2,56
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,065	27,50	1,79
6	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			51,06
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,900	52,57	47,31
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150	25,00	3,75
7	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire	buc			4,21
						4,21

1	2	3	4	5	6	7
		cu diametrul 3/8"-1"				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,080	52,57	4,21
8	RpID23A	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 40-65 mm (Снятие чугунной или клиновой задвижки с фланцами, диаметром 50 мм)	buc			10,51 10,51
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,200	52,57	10,51
9	RpID23B	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 80 mm (Снятие чугунной или клиновой задвижки с фланцами, диаметром 80 мм)	buc			21,03 21,03
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,400	52,57	21,03
10	RpID19B	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul peste 2"	buc			137,67 131,42
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,500	52,57	131,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,250	25,00	6,25
		2. Теплоснабжение				
11	RpIB11H	Demontarea serpentinelor monotubulare din teava constructii dn 57-102 mm diametru/Трубы ребристые	m			9,46 9,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,180	52,57	9,46
12	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			18,18 15,77
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,300	52,57	15,77
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300	1,00	0,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060	8,50	0,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,137	10,50	1,44
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,022	7,50	0,17
13	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			22,76 19,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,380	52,57	19,98
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300	1,00	0,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,070	8,50	0,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,159	10,50	1,67
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,029	7,50	0,22
14	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			25,68 22,08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420	52,57	22,08
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300	1,00	0,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,110	8,50	0,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,202	10,50	2,12
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,033	7,50	0,25
15	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m			34,31 27,86
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,530	52,57	27,86
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,660	1,50	0,99
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,130	8,50	1,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,244	10,50	2,56
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,065	27,50	1,79
16	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			51,06 47,31
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,900	52,57	47,31
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150	25,00	3,75
17	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"	buc			4,21 4,21

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,080	52,57	4,21
18	RpID23A	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 40-65 mm (Снятие чугунной или клиновой задвижки с фланцами, диаметром 50 мм)	buc			10,51
						10,51
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,200	52,57	10,51
		3. Холодоснабжение				
19	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			22,76
						19,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,380	52,57	19,98
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300	1,00	0,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,070	8,50	0,59
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,159	10,50	1,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	7,50	0,22
20	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			25,68
						22,08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420	52,57	22,08
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300	1,00	0,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,110	8,50	0,93
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,202	10,50	2,12
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,033	7,50	0,25
21	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			51,06
						47,31
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,900	52,57	47,31
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150	25,00	3,75
22	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"	buc			4,21
						4,21
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,080	52,57	4,21
		4. Demontare instalatiilor de ventilare.				
		4.1. Система ПС-1				
23	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			406,17
						366,94
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,980	52,57	366,94
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,100	10,50	1,05
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,090	8,50	0,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,110	10,50	1,16
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,100	300,00	30,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,600	10,00	6,00
24	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc			82,15
						80,96
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,540	52,57	80,96
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,080	10,50	0,84
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,010	10,00	0,10
25	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			235,40
						233,41
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	4,440	52,57	233,41
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,070	10,50	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,100	10,00	1,00
26	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)	buc			164,77
						163,49
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,110	52,57	163,49

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,050	10,50	0,53
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,050	10,00	0,50
27	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc			21,36
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,400	52,57	21,03
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,020	10,50	0,21
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	7,50	0,07
28	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная)	buc			64,68
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,220	52,57	64,14
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,040	10,50	0,42
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	7,50	0,07
29	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			47,69
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,900	52,57	47,31
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007	10,50	0,07
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	7,50	0,15
30	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			34,10
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,640	52,57	33,64
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,008	10,50	0,08
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	7,50	0,23
31	RpVB46A	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 800-1600 mm	buc			65,21
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,230	52,57	64,66
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,040	10,50	0,42
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	7,50	0,07
32	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2			41,63
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,780	52,57	41,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,010	10,50	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,050	7,50	0,38
33	RpVC44A	Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери-5 lut)	kg			0,78
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,003	52,57	0,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,010	8,50	0,09
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,020	10,50	0,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,010	25,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	7,50	0,07
34	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы)	kg			2,97
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,040	52,57	2,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,010	8,50	0,09
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,020	10,50	0,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,020	25,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	7,50	0,07
		4.2. Система ПС-2				
35	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			406,17
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,980	52,57	366,94
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,100	10,50	1,05
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,090	8,50	0,77

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,110	10,50	1,16
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,100	300,00	30,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,600	10,00	6,00
36	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc			82,15
						80,96
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,540	52,57	80,96
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,080	10,50	0,84
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,010	10,00	0,10
37	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			235,40
						233,41
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	4,440	52,57	233,41
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,070	10,50	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,100	10,00	1,00
38	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)	buc			164,77
						163,49
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,110	52,57	163,49
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,050	10,50	0,53
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,050	10,00	0,50
39	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная)	buc			64,68
						64,14
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,220	52,57	64,14
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,040	10,50	0,42
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,010	7,50	0,07
40	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc			21,36
						21,03
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,400	52,57	21,03
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,020	10,50	0,21
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,010	7,50	0,07
41	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			34,10
						33,64
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,640	52,57	33,64
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,008	10,50	0,08
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,030	7,50	0,23
42	RpVB46B	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm	buc			74,92
						74,12
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,410	52,57	74,12
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,060	10,50	0,63
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,020	5,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,010	7,50	0,07
43	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2			38,40
						37,85
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,720	52,57	37,85
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,010	10,50	0,11
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,040	7,50	0,30
44	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2			41,63
						41,00
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,780	52,57	41,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,010	10,50	0,11
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,050	7,50	0,38
45	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm (Шибер)	m2			38,41
						37,86

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,720	52,57	37,86
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,010	10,50	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,040	7,50	0,30
46	RpVC44A	Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери-5 шт)	kg			0,78 0,16
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,003	52,57	0,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,010	8,50	0,09
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,020	10,50	0,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,010	25,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,010	7,50	0,07
47	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы)	kg			2,97 2,10
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,040	52,57	2,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,010	8,50	0,09
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,020	10,50	0,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,020	25,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,010	7,50	0,07
		4.3. Система ПС-3				
48	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			406,17 366,94
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,980	52,57	366,94
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,100	10,50	1,05
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,090	8,50	0,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,110	10,50	1,16
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,100	300,00	30,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,600	10,00	6,00
49	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc			82,15 80,96
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,540	52,57	80,96
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,080	10,50	0,84
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,010	10,00	0,10
50	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			235,40 233,41
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	4,440	52,57	233,41
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,070	10,50	0,74
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,100	10,00	1,00
51	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)	buc			164,77 163,49
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,110	52,57	163,49
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,050	10,50	0,53
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,050	10,00	0,50
52	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная)	buc			64,68 64,14
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,220	52,57	64,14
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,040	10,50	0,42
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,010	7,50	0,07
53	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc			21,36 21,03
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,400	52,57	21,03
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,020	10,50	0,21
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,010	7,50	0,08
54	RpVB46A	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 800-1600 mm	buc			65,21 64,66
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,230	52,57	64,66
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,040	10,50	0,42
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	5,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	7,50	0,07
55	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			47,69 47,31
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,900	52,57	47,31
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007	10,50	0,08
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	7,50	0,15
56	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			34,10 33,64
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,640	52,57	33,64
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,008	10,50	0,08
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	7,50	0,23
57	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2			38,41 37,85
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,720	52,57	37,85
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,010	10,50	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,040	7,50	0,30
58	RpVC44A	Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери-5 шт)	kg			0,78 0,16
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,003	52,57	0,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,010	8,50	0,09
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,020	10,50	0,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,010	25,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	7,50	0,07
59	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы)	kg			2,97 2,10
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,040	52,57	2,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,010	8,50	0,09
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,020	10,50	0,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,020	25,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	7,50	0,07
		4.4. Система ПС-4				
60	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			406,17 366,94
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,980	52,57	366,94
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,100	10,50	1,05
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,090	8,50	0,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,110	10,50	1,16
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,100	300,00	30,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,600	10,00	6,00
61	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc			82,15 80,96
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,540	52,57	80,96
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,080	10,50	0,84
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,010	10,00	0,10
62	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			235,40 233,41
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	4,440	52,57	233,41
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,070	10,50	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,100	10,00	1,00
63	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)	buc			164,77 163,50
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,110	52,57	163,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,050	10,50	0,53
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,050	10,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
64	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная)	buc			64,68 64,14
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,220	52,57	64,14
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,040	10,50	0,42
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	7,50	0,07
65	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc			21,36 21,03
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,400	52,57	21,03
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,020	10,50	0,21
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	7,50	0,07
66	RpVB46B	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm	buc			74,94 74,14
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,410	52,57	74,14
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,060	10,50	0,63
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,020	5,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	7,50	0,07
67	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			34,10 33,64
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,640	52,57	33,64
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,008	10,50	0,08
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	7,50	0,23
68	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2			38,41 37,85
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,720	52,57	37,85
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,010	10,50	0,11
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,040	7,50	0,30
69	RpVC44A	Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери-4 шт)	kg			0,78 0,16
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,003	52,57	0,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,010	8,50	0,09
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,020	10,50	0,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,010	25,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	7,50	0,07
70	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы)	kg			2,97 2,10
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,040	52,57	2,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,010	8,50	0,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,020	10,50	0,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,020	25,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	7,50	0,08
		4.5. Система ПС-5				
71	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			406,17 366,94
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,980	52,57	366,94
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,100	10,50	1,05
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,090	8,50	0,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,110	10,50	1,16
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,100	300,00	30,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,600	10,00	6,00
72	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc			82,15 80,96
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,540	52,57	80,96
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,080	10,50	0,84
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,010	10,00	0,10
73	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si	buc			235,40

1	2	3	4	5	6	7
		randament, avind greutatea totala de 50-200 kg				233,41
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	4,440	52,57	233,41
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,070	10,50	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,100	10,00	1,00
74	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)	buc			164,77
						163,50
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,110	52,57	163,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,050	10,50	0,53
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,050	10,00	0,50
75	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная)	buc			64,68
						64,14
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,220	52,57	64,14
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,040	10,50	0,42
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	7,50	0,07
76	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc			21,36
						21,03
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,400	52,57	21,03
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,020	10,50	0,21
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	7,50	0,08
77	RpVB46B	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm	buc			74,92
						74,12
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,410	52,57	74,12
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,060	10,50	0,63
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,020	5,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	7,50	0,07
78	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			47,69
						47,31
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,900	52,57	47,31
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007	10,50	0,07
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	7,50	0,15
79	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			34,10
						33,64
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,640	52,57	33,64
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,008	10,50	0,08
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	7,50	0,23
80	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2			38,41
						37,85
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,720	52,57	37,85
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,010	10,50	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,040	7,50	0,30
81	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2			41,63
						41,00
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,780	52,57	41,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,010	10,50	0,11
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,050	7,50	0,38
82	RpVC44A	Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери-4 шт)	kg			0,78
						0,16
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,003	52,57	0,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,010	8,50	0,09
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,020	10,50	0,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,010	25,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	7,50	0,07
83	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din oțel (Подставки+рамы)	kg			2,97
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,040	52,57	2,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,010	8,50	0,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,020	10,50	0,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,020	25,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	7,50	0,08
		4.6. Система ПС-6				
84	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			406,17
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,980	52,57	366,94
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,100	10,50	1,05
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,090	8,50	0,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,110	10,50	1,16
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,100	300,00	30,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,600	10,00	6,00
85	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc			82,15
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,540	52,57	80,96
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,080	10,50	0,84
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,010	10,00	0,10
86	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			235,40
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	4,440	52,57	233,41
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,070	10,50	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,100	10,00	1,00
87	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)	buc			164,77
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,110	52,57	163,49
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,050	10,50	0,53
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,050	10,00	0,50
88	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная)	buc			64,68
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,220	52,57	64,14
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,040	10,50	0,42
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	7,50	0,07
89	RpVB46B	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm	buc			74,93
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,410	52,57	74,12
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,060	10,50	0,63
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,020	5,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	7,50	0,07
90	RpVB46C	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de peste 2000 mm	buc			97,34
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,830	52,57	96,20
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,080	10,50	0,84
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	7,50	0,15
91	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2			38,41
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,720	52,57	37,85
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,010	10,50	0,11
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,040	7,50	0,30
92	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla	m2			41,63

1	2	3	4	5	6	7
		neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm				41,00
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,780	52,57	41,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,010	10,50	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,050	7,50	0,37
93	RpVC44A	Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери-4 ш)	kg			0,78
						0,16
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,003	52,57	0,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,010	8,50	0,09
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,020	10,50	0,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,010	25,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	7,50	0,07
94	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы)	kg			2,97
						2,10
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,040	52,57	2,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,010	8,50	0,09
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,020	10,50	0,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,020	25,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	7,50	0,07
		4.7. Система ПС-7				
95	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			406,17
						366,94
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,980	52,57	366,94
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,100	10,50	1,05
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,090	8,50	0,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,110	10,50	1,16
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,100	300,00	30,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,600	10,00	6,00
96	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc			82,15
						80,96
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,540	52,57	80,96
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,080	10,50	0,84
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,010	10,00	0,10
97	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			235,40
						233,41
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	4,440	52,57	233,41
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,070	10,50	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,100	10,00	1,00
98	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)	buc			164,77
						163,49
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,110	52,57	163,49
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,050	10,50	0,53
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,050	10,00	0,50
99	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная)	buc			64,68
						64,14
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,220	52,57	64,14
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,040	10,50	0,42
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	7,50	0,07
100	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc			21,36
						21,03
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,400	52,57	21,03
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,020	10,50	0,21
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	7,50	0,07
101	RpVB46A	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 800-1600 mm	buc			65,20
						64,66

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,230	52,57	64,66
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,040	10,50	0,42
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,010	7,50	0,07
102	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			34,10 33,64
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,640	52,57	33,64
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,008	10,50	0,08
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,030	7,50	0,22
103	RpVC44A	Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери-2 шт)	kg			0,78 0,16
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,003	52,57	0,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,010	8,50	0,09
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,020	10,50	0,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,010	25,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,010	7,50	0,07
104	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы)	kg			2,97 2,10
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,040	52,57	2,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,010	8,50	0,09
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,020	10,50	0,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,020	25,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,010	7,50	0,07
105	RpVB45B	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 1600-3200 mm	buc			88,07 87,27
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,660	52,57	87,27
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,060	10,50	0,63
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,020	5,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,010	7,50	0,07
		4.8. Система ВС-1, ВС-13				
106	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			406,16 366,94
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,980	52,57	366,94
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,100	10,50	1,05
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,090	8,50	0,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,110	10,50	1,16
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,100	300,00	30,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,600	10,00	6,00
107	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2			38,41 37,85
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,720	52,57	37,85
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,010	10,50	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,040	7,50	0,30
108	RpVB37B	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm	m2			61,78 57,83
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,100	52,57	57,83
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,010	10,50	0,11
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	5,00	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,120	8,50	1,02
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,060	10,50	0,63
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	25,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,020	7,50	0,15
109	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			34,10 33,64
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,640	52,57	33,64
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,008	10,50	0,08
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,030	7,50	0,22
110	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla	m2			41,63

1	2	3	4	5	6	7
		neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm				41,00
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,780	52,57	41,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,010	10,50	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,050	7,50	0,38
		4.9. Система BC-2, BC-14				
111	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			406,17
						366,94
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,980	52,57	366,94
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,100	10,50	1,05
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,090	8,50	0,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,110	10,50	1,16
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,100	300,00	30,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,600	10,00	6,00
112	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc			21,36
						21,03
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,400	52,57	21,03
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,020	10,50	0,21
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	7,50	0,07
113	RpVB37B	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm	m2			61,78
						57,83
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,100	52,57	57,83
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,010	10,50	0,11
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	5,00	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,120	8,50	1,02
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,060	10,50	0,63
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	25,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	7,50	0,15
114	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			34,10
						33,64
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,640	52,57	33,64
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,008	10,50	0,08
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	7,50	0,22
115	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2			38,41
						37,85
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,720	52,57	37,85
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,010	10,50	0,11
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,040	7,50	0,30
116	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2			41,63
						41,00
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,780	52,57	41,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,010	10,50	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,050	7,50	0,37
		4.10. Система BC-3				
117	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			406,17
						366,94
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,980	52,57	366,94
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,100	10,50	1,05
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,090	8,50	0,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,110	10,50	1,16
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,100	300,00	30,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,600	10,00	6,00
118	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			21,36

1	2	3	4	5	6	7
		(Решетки жалюзийные)				21,03
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,400	52,57	21,03
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,020	10,50	0,21
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	7,50	0,08
119	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			34,10 33,64
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,640	52,57	33,64
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,008	10,50	0,08
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	7,50	0,23
		4.11. Система BC-4				
120	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			406,17 366,94
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,980	52,57	366,94
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,100	10,50	1,05
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,090	8,50	0,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,110	10,50	1,16
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,100	300,00	30,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,600	10,00	6,00
121	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			34,10 33,64
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,640	52,57	33,64
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,008	10,50	0,08
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	7,50	0,22
122	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc			21,36 21,03
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,400	52,57	21,03
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,020	10,50	0,21
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	7,50	0,07
		4.12. Система BC-5				
123	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			406,17 366,94
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,980	52,57	366,94
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,100	10,50	1,05
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,090	8,50	0,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,110	10,50	1,16
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,100	300,00	30,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,600	10,00	6,00
124	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			47,69 47,31
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,900	52,57	47,31
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007	10,50	0,07
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	7,50	0,15
125	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			34,10 33,65
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,640	52,57	33,65
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,008	10,50	0,08
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	7,50	0,22
126	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc			21,36 21,03
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,400	52,57	21,03
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,020	10,50	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	7,50	0,07
		4.13. Sistema BC-6				
127	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			406,17 ----- 366,94
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,980	52,57	366,94
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,100	10,50	1,05
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,090	8,50	0,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,110	10,50	1,16
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,100	300,00	30,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,600	10,00	6,00
128	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			34,10 ----- 33,64
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,640	52,57	33,64
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,008	10,50	0,08
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	7,50	0,22
129	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc			21,36 ----- 21,03
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,400	52,57	21,03
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,020	10,50	0,21
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	7,50	0,07
		4.14. Sistema BC-7,8,9				
130	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			406,16 ----- 366,94
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,980	52,57	366,94
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,100	10,50	1,05
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,090	8,50	0,76
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,110	10,50	1,16
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,100	300,00	30,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,600	10,00	6,00
131	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			47,69 ----- 47,31
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,900	52,57	47,31
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007	10,50	0,07
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	7,50	0,15
132	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			34,10 ----- 33,64
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,640	52,57	33,64
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,008	10,50	0,08
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	7,50	0,22
133	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc			21,36 ----- 21,03
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,400	52,57	21,03
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,020	10,50	0,21
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	7,50	0,07
		4.15. Sistema BC-10				
134	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			406,17 ----- 366,94
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,980	52,57	366,94
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,100	10,50	1,05
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,090	8,50	0,77

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,110	10,50	1,16
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,100	300,00	30,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,600	10,00	6,00
135	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			47,69 47,31
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,900	52,57	47,31
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007	10,50	0,07
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	7,50	0,15
136	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc			21,36 21,03
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,400	52,57	21,03
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,020	10,50	0,21
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	7,50	0,07
		4.16. Система BC-11				
137	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			406,17 366,94
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,980	52,57	366,94
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,100	10,50	1,05
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,090	8,50	0,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,110	10,50	1,16
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,100	300,00	30,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,600	10,00	6,00
138	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			47,69 47,31
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,900	52,57	47,31
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007	10,50	0,07
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	7,50	0,15
139	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			34,10 33,65
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,640	52,57	33,65
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,008	10,50	0,08
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	7,50	0,23
140	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2			38,41 37,85
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,720	52,57	37,85
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,010	10,50	0,11
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,040	7,50	0,30
141	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc			21,36 21,03
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,400	52,57	21,03
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,020	10,50	0,21
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	7,50	0,07
		4.17. Система BC-12, BC-15				
142	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			406,16 366,94
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,980	52,57	366,94
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,100	10,50	1,05
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,090	8,50	0,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,110	10,50	1,16
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,100	300,00	30,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,600	10,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
143	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc			82,15 80,96
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,540	52,57	80,96
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,080	10,50	0,84
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,010	10,00	0,10
144	RpVB46A	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 800-1600 mm	buc			65,20 64,66
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,230	52,57	64,66
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,040	10,50	0,42
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	7,50	0,07
145	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			47,69 47,31
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,900	52,57	47,31
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007	10,50	0,07
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	7,50	0,15
146	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			34,10 33,64
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,640	52,57	33,64
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,008	10,50	0,08
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	7,50	0,23
147	RpVB37B	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm	m2			61,64 57,86
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,100	52,57	57,86
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,010	10,50	0,07
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	5,00	0,07
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,120	8,50	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,060	10,50	0,57
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	25,00	1,93
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	7,50	0,14
148	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc			21,36 21,03
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,400	52,57	21,03
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,020	10,50	0,21
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	7,50	0,07
		5. Demontarea instalatiilor alimentare cu apa				
149	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			15,77 15,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300	52,57	15,77
150	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			19,98 19,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,380	52,57	19,98
151	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m			28,39 28,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,540	52,57	28,39
152	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 150 mm	m			28,39 28,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,540	52,57	28,39
153	RpSD10A	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc			4,21 4,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080	52,57	4,21
154	RpSD10B	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu	buc			5,78

1	2	3	4	5	6	7
		mufe filetate, avind diametru de 3/4"-1"				5,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,110	52,57	5,78
155	RpSD10C	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 1 1/4"-1 1/2"	buc			7,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,150	52,57	7,89
156	RpSD10D	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 2"	buc			12,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,230	52,57	12,09
157	RpSD08D	Demontarea unui robinet cu ventil, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 70-80-100 mm	buc			23,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,450	52,57	23,66
158	RpSD08E	Demontarea unui robinet cu ventil, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 150 mm	buc			49,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,940	52,57	49,42
159	RpSD16A	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2" montat aparent cu cutie si rama	buc			86,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	52,57	86,74
160	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple /Кран поливочный	buc			31,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,600	52,57	31,54
161	RpSE07A	Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 100 mm	buc			34,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,650	52,57	34,17
		6. Demontarea instalatiei de canalizare.				
162	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			33,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,640	52,57	33,64
163	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			41,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,790	52,57	41,53
164	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125-150 mm	m			44,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,840	52,57	44,16
165	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm	m			4,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,090	52,57	4,73
166	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 150 mm	m			4,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,090	52,57	4,73
167	RpSD10D	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 2"	buc			12,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,230	52,57	12,09
168	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc			29,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,560	52,57	29,44
169	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			42,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,800	52,57	42,06
170	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			57,83

1	2	3	4	5	6	7
						57,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100	52,57	57,83
171	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			49,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	52,57	49,94
172	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc			43,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,820	52,57	43,11
173	RpSC08A	Demontarea unui bideu din faianta, complet echipat	buc			46,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,880	52,57	46,26
174	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			31,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,600	52,57	31,54
175	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple /Кран поливочный	buc			31,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,600	52,57	31,54
176	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc			46,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,880	52,57	46,26
177	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4" (Кран водоразборный д 3/4")	buc			47,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,900	52,57	47,31
		7. Demontare instalaoii de pluviala.				
178	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 110 mm	m			4,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,090	52,57	4,73
179	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			41,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,790	52,57	41,53
180	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, Воронки ВР-9	buc			42,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,800	52,57	42,05

APROBAT:

Intocmit
EXPOCOSTAS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Administrator:



Cogălniceanu Alexandru

**Reconstructia si replanificarea
incaperilor blocului
administrativ al imobilului IS
Editura 'Universul ' din
str.Vlaicu Pircalab nr.45, sector
Centru, mun.Chisinau,**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Desfintari RAC-SU**

Valoarea de deviz 325 642,47 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1 586,61	52,57	83 408,09
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1 150,30	52,57	60 471,26
3.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	2 090,453	52,57	109 895,16
Total manopera						253 774,51

Materiale:

1.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	65,635	5,00	328,19
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	44,232	7,50	331,74
3.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	33,076	10,50	347,35
4.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	198,709	8,50	1 689,10
5.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	411,848	10,50	4 324,48
6.	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	200,64	1,50	300,96
7.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	19,76	27,50	543,40
8.	2875274123510	Dop din fonta	buc	546,30	1,00	546,30
Total materiale de construcții						8 411,52

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	104,559	7,50	784,12
2.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	19,66	10,00	196,60
3.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	108,741	25,00	2 718,52
4.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,10	300,00	630,00
Total utilaje de construcții						4 329,24

Total	Lei	266 515,27
Asigurare medicala si sociala	22,5 %	57 099,26
Transportare materiale	1 %	84,12

Total		323 698,6 5
Cheltuieli de regie	0,5 %	1 618,50
Total		325 317,1 5
Beneficiu de deviz	0,1 %	325,32
Total deviz:		325 642,4 7

Intocmit

EXPOCOSTAS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Administrator:



Cogălniceanu Alexandru

**Reconstructia si replanificarea
incaperilor blocului
administrativ al imobilului IS
Editura 'Universul ' din
str.Vlaicu Pircalab nr.45, sector
Centru, mun.Chisinau,**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Desfintari EEF/IEI-SU**

Valoarea de deviz 253 620,74 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, BPY-B2	buc	1,00	309,11 309,11	309,11 309,11
2	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, BPY-PI3	buc	2,00	309,11 309,11	618,22 618,22
3	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, СПУ 62-5/1	buc	5,00	309,11 309,11	1 545,56 1 545,56
4	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, СПУ 62-6/1	buc	1,00	309,11 309,11	309,11 309,11
5	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, BY8253	buc	1,00	309,11 309,11	309,11 309,11
6	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, ШИД1	buc	1,00	309,11 309,11	309,11 309,11
7	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, CY-9442-13	buc	8,00	309,11 309,11	2 472,89 2 472,89
8	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, CY-9442-18	buc	2,00	309,11 309,11	618,22 618,22

1	2	3	4	5	6	7
9	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, OИЦВ-6	buc	3,00	8,94 8,94	26,81 26,81
10	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, ЯВШ-3x25	buc	7,00	8,94 8,94	62,56 62,56
11	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМЕ-022	buc	7,00	173,00 166,65	1 210,98 1 166,53
12	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМЕ-122	buc	15,00	173,00 166,65	2 594,95 2 499,70
13	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМЕ-222	buc	5,00	173,00 166,65	864,98 833,23
14	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМЕ-322	buc	1,00	173,00 166,65	173,00 166,65
15	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, ПКЕ212-2Y3	buc	28,00	99,68 94,63	2 790,93 2 649,53
16	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi ОД-2x40	buc	48,00	15,77 15,77	757,01 757,01
17	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi Л20ТГ-2x40	buc	308,00	15,77 15,77	4 857,47 4 857,47
18	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi Л20ТГ-4x40	buc	119,00	15,77 15,77	1 876,75 1 876,75
19	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi Л20ТГ-2x20	buc	67,00	15,77 15,77	1 056,66 1 056,66

1	2	3	4	5	6	7
20	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi JI20TГ-280-12	buc	6,00	15,77 15,77	94,63 94,63
21	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi ПВЛМ-2x40	buc	67,00	15,77 15,77	1 056,66 1 056,66
22	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi ПВЛП-2x40	buc	86,00	15,77 15,77	1 356,31 1 356,31
23	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi ПВЛМ-1x40	buc	27,00	15,77 15,77	425,82 425,82
24	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile ПП-02	buc	7,00	11,57 11,57	80,96 80,96
25	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile БУН-60М	buc	11,00	11,57 11,57	127,22 127,22
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile ППП-200	buc	61,00	11,57 11,57	705,49 705,49
27	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile БР-08	buc	3,00	11,57 11,57	34,70 34,70
28	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile ПО-18	buc	3,00	11,57 11,57	34,70 34,70
29	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile "Выход"	buc	2,00	11,56 11,56	23,13 23,13
30	RpEF24A	Demontarea tuburi fluorescente 40 Вт	buc	1 551,00	2,63 2,63	4 076,80 4 076,80
31	RpEF24A	Demontarea tuburi fluorescente 20 Вт	buc	137,00	2,63	360,10

1	2	3	4	5	6	7
					2,63	360,10
32	RpEF24A	Demontarea tuburi fluorescente 80 Bt	buc	12,00	2,63	31,54
					2,63	31,54
33	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 200 W	buc	27,00	2,63	70,97
					2,63	70,97
34	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W	buc	12,00	2,63	31,54
					2,63	31,54
35	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 100 W	buc	20,00	2,63	52,57
					2,63	52,57
36	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 75 W	buc	203,00	2,63	533,59
					2,63	533,59
37	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 60 W	buc	15,00	2,63	39,43
					2,63	39,43
38	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 40 W	buc	1,00	2,63	2,63
					2,63	2,63
39	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 25 W	buc	15,00	2,63	39,43
					2,63	39,43
40	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АПВ-2,5 mm	m	7 150,00	4,21	30 070,04
					4,21	30 070,04
41	RpEB12B	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АПВ-4,0 mm	m	665,00	5,26	3 495,91
					5,26	3 495,91
42	RpEB12B	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АПВ-6,0 mm	m	245,00	5,26	1 287,96
					5,26	1 287,96
43	RpEB12C	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АПВ-10,0 mm	m	195,00	6,31	1 230,14
					6,31	1 230,14
44	RpEB12C	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АПВ-16,0 mm	m	810,00	6,31	5 109,80
					6,31	5 109,80
45	RpEB12C	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АПВ-25,0 mm	m	2 055,00	6,31	12 963,76
					6,31	12 963,76
46	RpEB12D	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АПВ-35,0 mm	m	15,00	7,86	117,90
					7,36	110,40
47	RpEB12D	Demontarea conductorilor,	m	235,00	7,86	1 847,05

1	2	3	4	5	6	7
		montati aparent sau mascati in tuburi АПВ-50,0 mm			7,36	1 729,55
48	RpEB12D	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АПВ-70,0 mm	m	40,00	7,86 7,36	314,39 294,39
49	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АППВ-2x2,5 mm	m	3 275,00	4,21 4,21	13 773,34 13 773,34
50	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АППВ-3x2,5 mm	m	570,00	4,21 4,21	2 397,19 2 397,19
51	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie АНПГ-2x2,5	m	205,00	11,41 10,51	2 339,87 2 155,37
52	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie АНПГ-3x2,5	m	14,00	11,41 10,51	159,80 147,20
53	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. Д20 мм	m	2 390,00	28,39 28,39	67 846,84 67 846,84
54	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. Д26 мм	m	185,00	28,39 28,39	5 251,74 5 251,74
55	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. Д32 мм	m	165,00	28,39 28,39	4 683,99 4 683,99
56	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. Д47 мм	m	575,00	28,39 28,39	16 322,99 16 322,99
57	RpEA12D	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul peste 2", montata ingropat. Д60 мм	m	80,00	39,95 39,95	3 196,26 3 196,26
58	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : 2-polare prize	buc	128,00	3,15	403,74

1	2	3	4	5	6	7
					3,15	403,74
59	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-16A	buc	1,00	6,83 6,83	6,83 6,83
60	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare intreruptoare скрытый	buc	116,00	3,15 3,15	365,89 365,89
61	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : in treruptoare сдвоенный	buc	17,00	3,15 3,15	53,62 53,62
62	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare intreruptoare открытый	buc	112,00	3,15 3,15	353,27 353,27
63	08-03-603-1	Demontarea. Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0.25	buc	5,00	78,18 75,18	390,88 375,88
		<i>Total</i>	Lei			205 924,85
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				205 924,85 205 248,55

	Total	Lei	205 924,85
	Asigurare medicala si sociala	22,5 %	46 180,92
	Transportare materiale	1 %	1,08
	Total		252 106,85
	Cheltuieli de regie	0,5 %	1 260,53
	Total		253 367,38
	Beneficiu de deviz	0,1 %	253,36
	Total deviz: Inclusiv salariu		253 620,74 205 248,55

Intocmit

EXPOCOSTAS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Administrator:



Cogălniceanu Alexandru

Obiect Reconstrucția și replanificarea
incaperilor blocului administrativ al imobilului
IS Editura 'Universul' din str. Vlaicu Pircalab
nr.45, sector Centru, mun. Chisinau,

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, BPY-B2	buc			309,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,880	52,57	309,11
2	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, BPY-PI3	buc			309,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,880	52,57	309,11
3	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, CIIY 62-5/1	buc			309,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,880	52,57	309,11
4	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, CIIY 62-6/1	buc			309,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,880	52,57	309,11
5	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, BY8253	buc			309,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,880	52,57	309,11
6	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, ШИД1	buc			309,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,880	52,57	309,11
7	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, CY-9442-13	buc			309,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,880	52,57	309,11
8	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, CY-9442-18	buc			309,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,880	52,57	309,11
9	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, OИЦВ-6	buc			8,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,170	52,57	8,94
10	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, ЯВШ-3x25	buc			8,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,170	52,57	8,94
11	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМЕ-022	buc			173,00
	1	Muncitor	h-om	3,170	52,57	166,65
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,080	27,50	2,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,006	150,00	0,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	25,00	3,25
12	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМЕ-122	buc			173,00
						166,65

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	3,170	52,57	166,65
	1011924	Electrozi Ǿ42A, diametru 4 mm	kg	0,080	27,50	2,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,006	150,00	0,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	25,00	3,25
13	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМЕ-222	buc			173,00
						166,65
	1	Muncitor	h-om	3,170	52,57	166,65
	1011924	Electrozi Ǿ42A, diametru 4 mm	kg	0,080	27,50	2,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,006	150,00	0,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	25,00	3,25
14	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМЕ-322	buc			173,00
						166,65
	1	Muncitor	h-om	3,170	52,57	166,65
	1011924	Electrozi Ǿ42A, diametru 4 mm	kg	0,080	27,50	2,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,006	150,00	0,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	25,00	3,25
15	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, ПКЕ212-2Y3	buc			99,68
						94,63
	1	Muncitor	h-om	1,800	52,57	94,63
	1011924	Electrozi Ǿ42A, diametru 4 mm	kg	0,060	27,50	1,65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001	150,00	0,15
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	25,00	3,25
16	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi ОД-2x40	buc			15,77
						15,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	52,57	15,77
17	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi JI20TГ-2x40	buc			15,77
						15,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	52,57	15,77
18	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi JI20TГ-4x40	buc			15,77
						15,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	52,57	15,77
19	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi JI20TГ-2x20	buc			15,77
						15,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	52,57	15,77
20	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi JI20TГ-280-12	buc			15,77
						15,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	52,57	15,77
21	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi ПВJIM-2x40	buc			15,77
						15,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	52,57	15,77
22	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi ПВJIM-2x40	buc			15,77
						15,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	52,57	15,77
23	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi ПВJIM-1x40	buc			15,77
						15,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	52,57	15,77
24	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile ПП-02	buc			11,57
						11,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	52,57	11,57
25	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip,	buc			11,57

1	2	3	4	5	6	7
		inclisiv tijele si globurile БУН-60М				11,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	52,57	11,57
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile ПИП-200	buc			11,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	52,57	11,57
27	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile БР-08	buc			11,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	52,57	11,57
28	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile ПО-18	buc			11,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	52,57	11,57
29	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile "Выход"	buc			11,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	52,57	11,56
30	RpEF24A	Demontarea tuburi fluoescnte 40 Вт	buc			2,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,050	52,57	2,63
31	RpEF24A	Demontarea tuburi fluoescnte 20 Вт	buc			2,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,050	52,57	2,63
32	RpEF24A	Demontarea tuburi fluoescnte 80 Вт	buc			2,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,050	52,57	2,63
33	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 200 W	buc			2,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,050	52,57	2,63
34	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W	buc			2,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,050	52,57	2,63
35	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 100 W	buc			2,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,050	52,57	2,63
36	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 75 W	buc			2,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,050	52,57	2,63
37	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 60 W	buc			2,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,050	52,57	2,63
38	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 40 W	buc			2,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,050	52,57	2,63
39	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 25 W	buc			2,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,050	52,57	2,63
40	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АПБ-2,5 mm	m			4,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,080	52,57	4,21
41	RpEB12B	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АПБ-4,0 mm	m			5,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,100	52,57	5,26
42	RpEB12B	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АПБ-6,0 mm	m			5,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,100	52,57	5,26
43	RpEB12C	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АПБ-10,0 mm	m			6,31

1	2	3	4	5	6	7
						6,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,120	52,57	6,31
44	RpEB12C	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АПВ-16,0 mm	m			6,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,120	52,57	6,31
45	RpEB12C	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АПВ-25,0 mm	m			6,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,120	52,57	6,31
46	RpEB12D	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АПВ-35,0 mm	m			7,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,140	52,57	7,36
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,050	10,00	0,50
47	RpEB12D	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АПВ-50,0 mm	m			7,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,140	52,57	7,36
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,050	10,00	0,50
48	RpEB12D	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АПВ-70,0 mm	m			7,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,140	52,57	7,36
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,050	10,00	0,50
49	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АППВ-2x2,5 mm	m			4,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,080	52,57	4,21
50	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АППВ-3x2,5 mm	m			4,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,080	52,57	4,21
51	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie АНПГ-2x2,5	m			11,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,200	52,57	10,51
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,090	10,00	0,90
52	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie АНПГ-3x2,5	m			11,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,200	52,57	10,51
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,090	10,00	0,90
53	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. Д20 мм	m			28,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,540	52,57	28,39
54	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. Д26 мм	m			28,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,540	52,57	28,39
55	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. Д32 мм	m			28,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,540	52,57	28,39
56	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. Д47 мм	m			28,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,540	52,57	28,39
57	RpEA12D	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul peste 2", montata ingropat. Д60 мм	m			39,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,760	52,57	39,95
58	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : 2-polare prize	buc			3,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	52,57	3,15
59	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-16A	buc			6,83
						6,83

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,130	52,57	6,83
60	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare intreruptoare скрытый	buc			3,15
						3,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	52,57	3,15
61	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : in treruptoare сдвоенный	buc			3,15
						3,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	52,57	3,15
62	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare intreruptoare открытый	buc			3,15
						3,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	52,57	3,15
63	08-03-603-1	Demontarea. Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0.25	buc			78,18
						75,18
	1	Muncitor	h-om	1,430	52,57	75,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	150,00	3,00

APROBAT:

Intocmit
EXPOCOSTAS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Administrator:



Cogălniceanu Alexandru

**Reconstructia si replanificarea
incaperilor blocului
administrativ al imobilului IS
Editura 'Universul ' din
str.Vlaicu Pircalab nr.45, sector
Centru, mun.Chisinau,**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3
Desfintari EEF/IEI-SU**

Valoarea de deviz 253 620,74 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	146,31	52,57	7 691,52
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3 757,98	52,57	197 557,03
		Total manopera				205 248,55

Materiale:

1.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	3,92	27,50	107,80
		Total materiale de construcții				107,80

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,296	150,00	44,40
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,28	25,00	182,00
3.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	34,21	10,00	342,10
		Total utilaje de construcții				568,50

Total	Lei	205 924,85
Asigurare medicala si sociala	22,5 %	46 180,92
Transportare materiale	1 %	1,08
Total		252 106,85
Cheltuieli de regie	0,5 %	1 260,53
Total		253 367,38

Beneficiu de deviz	0,1 %	253,36
Total deviz:		253 620,74

Intocmit EXPOCOSTAS SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Administrator:



Cogălniceanu Alexandru

**Reconstructia si replanificarea
incaperilor blocului
administrativ al imobilului IS
Editura 'Universul' din
str.Vlaicu Pircalab nr.45, sector
Centru, mun.Chisinau,**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4

Bloc administrativ Automatizare AAF, AIT, A1VC (Lucrari de demontare)

Valoarea de deviz 187 880,02 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
		1.1. Автоматизация сан-техсистем АБК				
1	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic 2200x1000x1200mm (холодильный центр)	buc	2,00	309,11 309,11	618,22 618,22
2	RpEB12A	Demontarea conductorilor montati aparent sau mascati in tuburi ПВЛЭ-1,4 мм	m	250,00	4,21 4,21	1 051,40 1 051,40
3	RpEB12A	Demontarea conductorilor montati aparent sau mascati in tuburi ПБ500-1,5 мм	m	100,00	4,21 4,21	420,56 420,56
4	RpEB12A	Demontarea conductorilor montati aparent sau mascati in tuburi АПБ500-2,5 мм	m	7 830,00	4,21 4,21	32 929,85 32 929,85
5	RpEB12A	Demontarea conductorilor montati aparent sau mascati in tuburi АПТО500-2,5 мм	m	480,00	4,21 4,21	2 018,69 2 018,69
6	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra	m	110,00	28,39 28,39	3 122,66 3 122,66

1	2	3	4	5	6	7
		sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. д22 мм				
7	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. д26 мм	m	960,00	28,39 28,39	27 252,29 27 252,29
8	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. д47 мм	m	220,00	28,39 28,39	6 245,32 6 245,32
9	RpEA13A	Demontarea tubului izolant, usor protejat, flexibil, de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor бесшовная	m	15,00	14,72 14,72	220,79 220,79
10	11-03-011-01	Avertizoare (датчики температуры сиги.)	set	36,00	258,54 236,04	9 307,41 8 497,41
11	11-03-011-01	Avertizoare (датчики давления сиги.)	set	4,00	258,54 236,04	1 034,16 944,16
12	RpEA13A	Demontarea tubului flexibil, P3-АЛ-Х Д15мм	m	5,00	14,72 14,72	73,60 73,60
13	10-04-066-04	Doze de cablu de conectare sau de ramificare СК-12/СК-8	buc	10,00	210,83 210,28	2 108,30 2 102,80
		<i>Total</i>	Lei			86 403,25
		Total Автоматизация сан-техсистем АБК Inclusiv salariu				86 403,25 85 497,75
		1.2. Автоматизация вентиляции АБК				
14	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic 800x100x500мм (приточная система ПС-І-ПС-6)	buc	6,00	309,11 309,11	1 854,67 1 854,67
15	RpEB12A	Demontarea conductorilor montati aparent sau mascati in tuburi ПВ500-2,5 мм	m	6 540,00	4,21 4,21	27 504,62 27 504,62
16	RpEA13A	Demontarea tubului flexibil, P3-АЛ-Х Д8мм	m	10,00	14,72 14,72	147,20 147,20
17	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. д22 мм	m	512,00	28,39 28,39	14 534,55 14 534,55

1	2	3	4	5	6	7
18	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. д26 мм	m	48,00	28,39 28,39	1 362,61 1 362,61
19	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. д32 мм	m	695,00	28,39 28,39	19 729,52 19 729,52
20	IA18A	Termometru (показывающий)	buc	26,00	7,36 7,36	191,35 191,35
21	IA18A	Termometru (сигнализирующий)	buc	7,00	7,36 7,36	51,52 51,52
22	10-04-066-04	Doze de cablu de conectare sau de ramificare CK-12/CK-16	buc	4,00	210,83 210,28	843,32 841,12
		<i>Total</i>	Lei			66 219,36
		Total Автоматизация вентиляции АБК Inclusiv salariu				66 219,36 66 217,16
		<i>Total</i>	Lei			152 622,61
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				152 622,61 151 714,91

	Total	Lei	152 622,61
	Asigurare medicala si sociala	22,5 %	34 135,85
	Transportare materiale	1 %	0,08
	Total		186 758,54
	Cheltuieli de regie	0,5 %	933,79
	Total		187 692,33
	Beneficiu de deviz	0,1 %	187,69
	Total deviz: Inclusiv salariu		187 880,02 151 714,91

Intocmit

EXPOCOSTAS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Administrator:



Cogălniceanu Alexandru

Obiect Reconstructia si replanificarea
incaperilor blocului administrativ al imobilului
IS Editura 'Universul ' din str.Vlaicu Pircalab
nr.45, sector Centru, mun.Chisinau,

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
		1.1. Автоматизация сан-техсистем АБК				
1	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic 2200x1000x1200мм (холодильный центр)	buc			309,11
						309,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,880	52,57	309,11
2	RpEB12A	Demontarea conductorilor montati aparent sau mascati in tuburi ПВЛЭ-1,4 мм	m			4,21
						4,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,080	52,57	4,21
3	RpEB12A	Demontarea conductorilor montati aparent sau mascati in tuburi ПВ500-1,5 мм	m			4,21
						4,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,080	52,57	4,21
4	RpEB12A	Demontarea conductorilor montati aparent sau mascati in tuburi АПВ500-2,5 мм	m			4,21
						4,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,080	52,57	4,21
5	RpEB12A	Demontarea conductorilor montati aparent sau mascati in tuburi АПТО500-2,5 мм	m			4,21
						4,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,080	52,57	4,21
6	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. д22 мм	m			28,39
						28,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,540	52,57	28,39
7	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. д26 мм	m			28,39
						28,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,540	52,57	28,39
8	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. д47 мм	m			28,39
						28,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,540	52,57	28,39
9	RpEA13A	Demontarea tubului izolant, usor protejat, flexibil, de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor бесшовная	m			14,72
						14,72
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280	52,57	14,72
10	11-03-011-01	Avertizoare (датчики температуры сиги.)	set			258,54
						236,04
	1	Muncitor	h-om	4,490	52,57	236,04
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,150	150,00	22,50
11	11-03-011-01	Avertizoare (датчики давления сиги.)	set			258,54
						236,04
	1	Muncitor	h-om	4,490	52,57	236,04
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,150	150,00	22,50
12	RpEA13A	Demontarea tubului flexibil, ПЗ-АЛ-Х Д15мм	m			14,72
						14,72
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280	52,57	14,72
13	10-04-066-04	Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc			210,83

1	2	3	4	5	6	7
		CK-12/CK-8				210,28
	1	Muncitor	h-om	4,000	52,57	210,28
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭЛІЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,005	10,00	0,05
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,050	10,00	0,50
		1.2. Автоматизация вентиляции АБК				
14	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic 800x100x500mm (приточная система ПС-I-ПС-6)	buc			309,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,880	52,57	309,11
15	RpEB12A	Demontarea conductorilor montati aparent sau mascati in tuburi ПБ500-2,5 мм	m			4,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,080	52,57	4,21
16	RpEA13A	Demontarea tubului flexibil, P3-АЛ-Х Д8мм	m			14,72
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280	52,57	14,72
17	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. д22 мм	m			28,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,540	52,57	28,39
18	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. д26 мм	m			28,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,540	52,57	28,39
19	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. д32 мм	m			28,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,540	52,57	28,39
20	IA18A	Termometru (показывающий)	buc			7,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,140	52,57	7,36
21	IA18A	Termometru (сигнализирующий)	buc			7,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,140	52,57	7,36
22	10-04-066-04	Doze de cablu de conectare sau de ramificare CK-12/CK-16	buc			210,83
	1	Muncitor	h-om	4,000	52,57	210,28
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭЛІЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,005	10,00	0,05
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,050	10,00	0,50

APROBAT:

Intocmit
EXPOCOSTAS SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Administrator:



Cogălniceanu Alexandru

**Reconstructia si replanificarea
incaperilor blocului
administrativ al imobilului IS
Editura 'Universul ' din
str.Vlaicu Pircalab nr.45, sector
Centru, mun.Chisinau,**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-4

Bloc administrativ Automatizare AAF, AIT, A1VC (Lucrari de demontare)

Valoarea de deviz 187 880,02 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-4:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	235,60	52,57	12 385,49
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,62	52,57	242,87
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2 645,74	52,57	139 086,55
Total manopera						151 714,91

Materiale:

1.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,07	10,00	0,70
2.	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,70	10,00	7,00
Total materiale de constructii						7,70

Utilaje de constructii:

1.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	6,00	150,00	900,00
Total utilaje de constructii						900,00

Total	Lei	152 622,61
Asigurare medicala si sociala	22,5 %	34 135,85
Transportare materiale	1 %	0,08
Total		186 758,54
Cheltuieli de regie	0,5 %	933,79
Total		187 692,33

Beneficiu de deviz	0,1 %	187,69
Total deviz:		187 880,0
		2

Intocmit

EXPOCOSTAS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Administrator:



Cogălniceanu Alexandru

**Reconstructia si replanificarea
incaperilor blocului
administrativ al imobilului IS
Editura 'Universul ' din
str.Vlaicu Pircalab nr.45, sector
Centru, mun.Chisinau,**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Centrul frigorific Lucrri electrotehnice (Lucrari de demontare)

Valoarea de deviz 86 644,55 Lei

Intocmit in preuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, ШСУ-1	buc	1,00	309,11 309,11	309,11 309,11
2	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, ШСУ-2	buc	1,00	309,11 309,11	309,11 309,11
3	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, ПКЕ212-2У3	buc	3,00	130,18 94,63	390,53 283,88
4	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare intreruptoare БГМП2-10	buc	8,00	3,15 3,15	25,23 25,23
5	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АПВ-2,5 mm	m	2 200,00	4,21 4,21	9 252,32 9 252,32
6	RpEB12C	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АПВ-10,0 mm	m	550,00	6,31 6,31	3 469,62 3 469,62
7	RpEB12C	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in	m	250,00	6,31 6,31	1 577,10 1 577,10

1	2	3	4	5	6	7
		tuburi АПВ-25,0 mm				
8	RpEB12D	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АПВ-70,0 mm	m	380,00	7,86 7,36	2 986,72 2 796,72
9	RpEB12E	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АПВ-120,0 mmp	m	230,00	8,49 7,89	1 951,66 1 813,66
10	RpED17B2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 50-95 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie АНРБ-3x70-1x35MM	m	550,00	14,87 13,67	8 177,51 7 517,51
11	RpED17C	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 120-300 mmp, montat liber in santuri. АНРБ-3x120-1x35MM	m	1 100,00	13,32 12,62	14 648,48 13 878,48
12	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. Д22 мм	m	170,00	28,39 28,39	4 825,93 4 825,93
13	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. Д26 мм	m	120,00	28,39 28,39	3 406,54 3 406,54
14	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. Д32 мм	m	270,00	28,39 28,39	7 664,71 7 664,71
15	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. Д47 мм	m	100,00	28,39 28,39	2 838,78 2 838,78
16	RpEA12D	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul peste 2", montata ingropat. Д60 мм	m	120,00	39,95 39,95	4 794,38 4 794,38
17	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,30	15 573,47 3 269,87	4 672,04 980,96
		<i>Total</i>	Lei			71 299,77
		Total Lucrari de demontare				71 299,77

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				65 744,04

		Total	Lei	71 299,77
		Asigurare medicala si sociala	22,5 %	14 792,41
		Transportare materiale	1 %	35,17
		Total		86 127,35
		Cheltuieli de regie	0,5 %	430,64
		Total		86 557,99
		Beneficiu de deviz	0,1 %	86,56
		Total deviz:		86 644,55
		Inclusiv salariu		65 744,04

Intocmit

EXPOCOSTAS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Administrator:



[Signature] Cogălniceanu Alexandru

Obiect Reconstrucția și replanificarea
incaperilor blocului administrativ al imobilului
IS Editura 'Universul' din str. Vlaicu Pircalab
nr.45, sector Centru, mun. Chisinau,

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, ИИCY-1	buc			309,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,880	52,57	309,11
2	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, ИИCY-2	buc			309,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,880	52,57	309,11
3	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, ИИKE212-2Y3	buc			130,18
	1	Muncitor	h-om	1,800	52,57	94,63
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,060	27,50	1,65
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	5,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	2,00	2,44
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	2,00	2,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	25,00	0,15
	1019852	Vopsea	kg	0,035	25,50	0,89
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	11 000,00	22,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИИГC-50"	buc	1,000	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,010	20,00	0,20
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,061	25,00	1,53
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	5,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	5,50	0,03
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИИЭИИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	10,00	0,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001	150,00	0,15
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	5,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	150,00	0,15
4	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare intreruptoare БГМИ2-10	buc			3,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	52,57	3,15
5	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АИВ-2,5 mm	m			4,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,080	52,57	4,21
6	RpEB12C	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АИВ-10,0 mm	m			6,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,120	52,57	6,31
7	RpEB12C	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АИВ-25,0 mm	m			6,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,120	52,57	6,31
8	RpEB12D	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АИВ-70,0 mm	m			7,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,120	52,57	6,31
						7,36

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,140	52,57	7,36
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,050	10,00	0,50
9	RpEB12E	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АПВ-120,0 mmp	m			8,49
						7,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,150	52,57	7,89
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,060	10,00	0,60
10	RpED17B2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 50-95 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie АНРБ-3x70-1x35MM	m			14,87
						13,67
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,260	52,57	13,67
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,120	10,00	1,20
11	RpED17C	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 120-300 mmp, montat liber in santuri. АНРБ-3x120-1x35MM	m			13,32
						12,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,240	52,57	12,62
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,070	10,00	0,70
12	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. Д22 мм	m			28,39
						28,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,540	52,57	28,39
13	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. Д26 мм	m			28,39
						28,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,540	52,57	28,39
14	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. Д32 мм	m			28,39
						28,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,540	52,57	28,39
15	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. Д47 мм	m			28,39
						28,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,540	52,57	28,39
16	RpEA12D	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul peste 2", montata ingropat. Д60 мм	m			39,95
						39,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,760	52,57	39,95
17	08-01-087-3	Constructii metalice	t			15 573,47
						3 269,87
	1	Muncitor	h-om	62,200	52,57	3 269,87
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,180	1 400,00	252,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,200	27,50	115,50
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,800	12,00	9,60
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,000	11 000,00	11 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,150	180,00	27,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,740	150,00	261,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,100	25,00	377,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,740	150,00	261,00

APROBAT:

Intocmit
EXPOCOSTAS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Administrator:



Cogălniceanu Alexandru

**Reconstructia si replanificarea
incaperilor blocului
administrativ al imobilului IS
Editura 'Universul ' din
str.Vlaicu Pircalab nr.45, sector
Centru, mun.Chisinau,**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-5
Centrul frigorific Lucrri electrotehnice (Lucrari de demontare)**

Valoarea de deviz 86 644,55 Lei

Intocmit in preuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	24,06	52,57	1 264,84
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1 226,54	52,57	64 479,20
		Total manopera				65 744,04

Materiale:

1.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,054	1 400,00	75,60
2.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,44	27,50	39,60
3.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,003	5,00	0,01
4.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,66	2,00	7,32
5.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,042	10,00	0,42
6.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,24	12,00	2,88
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,66	2,00	7,32
8.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,018	25,00	0,45
9.	1019852	Vopsea	kg	0,105	25,50	2,68
10.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,306	11 000,00	3 366,00
11.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,045	180,00	8,10
12.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	3,00	0,20	0,60
13.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,03	20,00	0,60
14.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,183	25,00	4,58
15.	5009619	Ate de cusut	kg	0,003	5,00	0,01
16.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,018	5,50	0,10
17.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	10,00	0,36

		Total materiale de construcții				3 516,63
--	--	---------------------------------------	--	--	--	-----------------

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,525	150,00	78,75
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,92	25,00	123,00
3.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	175,80	10,00	1 758,00
4.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,12	5,00	0,60
5.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,525	150,00	78,75
		Total utilaje de construcții				2 039,10

Total	Lei	71 299,77
Asigurare medicala si sociala	22,5 %	14 792,41
Transportare materiale	1 %	35,17
Total		86 127,35
Cheltuieli de regie	0,5 %	430,64
Total		86 557,99
Beneficiu de deviz	0,1 %	86,56

Total deviz:

86 644,55

Intocmit

EXPOCOSTAS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Administrator:



Cogălniceanu Alexandru

**Reconstructia si replanificarea
incaperilor blocului
administrativ al imobilului IS
Editura 'Universul ' din
str.Vlaicu Pircalab nr.45, sector
Centru, mun.Chisinau,**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-6

Centrul frigorific Automatizare AAF, AIT, AIVC (Lucrari de demontare)

Valoarea de deviz 127 052,59 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
		1.1. Автоматизация холодильного оборудования				
1	11-03-011-01	Releu РКС-1 (реле контроля смазки.)	set	6,00	271,28 236,04	1 627,68 1 416,24
2	11-03-011-01	Termometru ТСМ-Х (термометр сопротивления.)	set	4,00	271,28 236,04	1 085,12 944,16
3	IA18A	Termometru А.Б N1 -3	buc	36,00	7,36 7,36	264,95 264,95
4	11-01-002-01	Manometru ОБМ1-160	buc	24,00	123,48 118,28	2 963,58 2 838,78
5	11-01-002-01	Most КСМ-4 (самопишущий)	buc	1,00	123,48 118,28	123,48 118,28
6	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie KHPC-4x1,5 mm	m	300,00	11,19 10,51	3 356,70 3 154,20
7	RpEB12A	Demontarea conductorilor montati aparent sau mascati in tuburi ПБ500-1,5 мм	m	950,00	4,21 4,21	3 995,32 3 995,32
8	RpEB12A	Demontarea conductorilor montati aparent sau mascati in tuburi АПБ500-2,5 мм	m	7 850,00	4,21 4,21	33 013,96 33 013,96

1	2	3	4	5	6	7
9	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (кран КТ-К)	buc	24,00	307,39 65,71	7 377,29 1 577,10
10	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. д22 мм	m	730,00	28,39 28,39	20 723,09 20 723,09
11	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. д26 мм	m	270,00	28,39 28,39	7 664,71 7 664,71
12	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. д32 мм	m	350,00	28,39 28,39	9 935,73 9 935,73
13	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. д47 мм	m	120,00	28,39 28,39	3 406,54 3 406,54
14	RpEA13A	Demontarea tubului izolant, usor protejat, flexibil, de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor бесшовная	m	75,00	14,72 14,72	1 103,97 1 103,97
15	RpEA13A	Demontarea tubului flexibil, P3-АЛ-Х Д15мм	m	320,00	14,72 14,72	4 710,27 4 710,27
16	RpEA13A	Demontarea tubului flexibil, P3-АЛ-Х Д26мм	m	40,00	14,72 14,72	588,78 588,78
17	10-04-066-04	Doze de cablu de conectare sau de ramificare СК-12/СК-8	buc	7,00	210,83 210,28	1 475,81 1 471,96
18	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic 2200x1000x1200мм (щит автоматизации холодильного центра)	buc	1,00	309,11 309,11	309,11 309,11
19	RpEE23A	Demontarea aparatelor: automat	buc	7,00	5,78 5,78	40,48 40,48
20	RpEE23A	Demontarea aparatelor: comutator	buc	8,00	5,78 5,78	46,26 46,26
21	RpEE23A	Demontarea aparatelor: releu	buc	26,00	5,78 5,78	150,35 150,35
22	RpEE23A	Demontarea aparatelor: armatura	buc	32,00	5,78	185,05

1	2	3	4	5	6	7	
					5,78	185,05	
23	RpEE23A	Demontarea aparatelor: tablou	buc	12,00	5,78	69,39	
					5,78	69,39	
24	RpEE23A	Demontarea aparatelor: ИМС-5	buc	1,00	5,78	5,78	
					5,78	5,78	
25	RpEE23A	Demontarea aparatelor: transformator	buc	1,00	5,78	5,78	
					5,78	5,78	
26	RpEE23A	Demontarea aparatelor: priza	buc	1,00	5,78	5,78	
					5,78	5,78	
27	RpEE23A	Demontarea aparatelor: dulie	buc	1,00	5,78	5,78	
					5,78	5,78	
		<i>Total</i>	Lei				104 240,74
		Total Автоматизация холодильного оборудования Inclusiv salariu					104 240,74 97 751,80
		<i>Total</i>	Lei				104 240,74
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu					104 240,74 97 751,80

		Total	Lei	104 240,74
		Asigurare medicala si sociala	22,5 %	21 994,15
		Transportare materiale	1 %	59,31
		Total		126 294,20
		Cheltuieli de regie	0,5 %	631,47
		Total		126 925,67
		Beneficiu de deviz	0,1 %	126,92
		Total deviz: Inclusiv salariu		127 052,59 97 751,80

Intocmit

EXPOCOSTAS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Administrator:



Cogălniceanu Alexandru

Obiect Reconstrucția și replanificarea
incaperilor blocului administrativ al imobilului
IS Editura 'Universul' din str. Vlaicu Pircalab
nr.45, sector Centru, mun.Chisinau,

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
		1.1. Автоматизация холодильного оборудования				
1	11-03-011-01	Releu ПК-1 (реле контроля смазки.)	set			271,28
						236,04
	1	Muncitor	h-om	4,490	52,57	236,04
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,364	35,00	12,74
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,150	150,00	22,50
2	11-03-011-01	Termometru TCM-X (термометр сопротивления.)	set			271,28
						236,04
	1	Muncitor	h-om	4,490	52,57	236,04
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,364	35,00	12,74
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,150	150,00	22,50
3	IA18A	Termometru A.B N1 -3	buc			7,36
						7,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,140	52,57	7,36
4	11-01-002-01	Manometru ОБМ1-160	buc			123,48
						118,28
	1	Muncitor	h-om	2,250	52,57	118,28
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,740	5,00	3,70
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,010	150,00	1,50
5	11-01-002-01	Most КСМ-4 (самопишущий)	buc			123,48
						118,28
	1	Muncitor	h-om	2,250	52,57	118,28
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,740	5,00	3,70
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,010	150,00	1,50
6	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie КНРС-4x1,5 mm	m			11,19
						10,51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,200	52,57	10,51
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,090	7,50	0,68
7	RpEB12A	Demontarea conductorilor montati aparent sau mascati in tuburi ПИБ500-1,5 мм	m			4,21
						4,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,080	52,57	4,21
8	RpEB12A	Demontarea conductorilor montati aparent sau mascati in tuburi АИБ500-2,5 мм	m			4,21
						4,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,080	52,57	4,21
9	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (кран КТ-К)	buc			307,39
						65,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,250	52,57	65,71
	2875274201600	Robinet cu cep	buc	1,000	95,00	95,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,000	20,00	60,00
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,000	5,20	62,40

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,000	1,50	18,00
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,000	0,10	1,20
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,045	55,00	2,48
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,018	3,50	0,06
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,012	5,00	0,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,054	8,50	0,46
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,135	10,50	1,42
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,030	20,00	0,60
10	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. д22 мм	m			28,39
						28,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,540	52,57	28,39
11	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. д26 мм	m			28,39
						28,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,540	52,57	28,39
12	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. д32 мм	m			28,39
						28,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,540	52,57	28,39
13	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. д47 мм	m			28,39
						28,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,540	52,57	28,39
14	RpEA13A	Demontarea tubului izolant, usor protejat, flexibil, de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor бесшовная	m			14,72
						14,72
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280	52,57	14,72
15	RpEA13A	Demontarea tubului flexibil, P3-AJI-X Д15мм	m			14,72
						14,72
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280	52,57	14,72
16	RpEA13A	Demontarea tubului flexibil, P3-AJI-X Д26мм	m			14,72
						14,72
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280	52,57	14,72
17	10-04-066-04	Doze de cablu de conectare sau de ramificare CK-12/CK-8	buc			210,83
						210,28
	1	Muncitor	h-om	4,000	52,57	210,28
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,005	10,00	0,05
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,050	10,00	0,50
18	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic 2200x1000x1200мм (щит автоматизации холодильного центра)	buc			309,11
						309,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,880	52,57	309,11
19	RpEE23A	Demontarea aparatelor: automat	buc			5,78
						5,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,110	52,57	5,78
20	RpEE23A	Demontarea aparatelor: comutator	buc			5,78
						5,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,110	52,57	5,78
21	RpEE23A	Demontarea aparatelor: releu	buc			5,78
						5,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,110	52,57	5,78
22	RpEE23A	Demontarea aparatelor: armatura	buc			5,78
						5,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,110	52,57	5,78
23	RpEE23A	Demontarea aparatelor: tablou	buc			5,78
						5,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,110	52,57	5,78
24	RpEE23A	Demontarea aparatelor: ИМС-5	buc			5,78
						5,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,110	52,57	5,78
25	RpEE23A	Demontarea aparatelor: transformator	buc			5,78

1	2	3	4	5	6	7
						5,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,110	52,57	5,78
26	RpEE23A	Demontarea aparatelor: priza	buc			5,78
						5,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,110	52,57	5,78
27	RpEE23A	Demontarea aparatelor: dulie	buc			5,78
						5,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,110	52,57	5,78

APROBAT:

Intocmit
EXPOCOSTAS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Administrator:



Cogălniceanu Alexandru

**Reconstructia si replanificarea
incaperilor blocului
administrativ al imobilului IS
Editura 'Universul ' din
str.Vlaicu Pircalab nr.45, sector
Centru, mun.Chisinau,**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-6
Centrul frigorific Automatizare AAF, AIT, AIVC (Lucrari de demontare)**

Valoarea de deviz 127 052,59 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-6:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	129,15	52,57	6 789,42
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	35,04	52,57	1 842,05
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1 695,27	52,57	89 120,33
		Total manopera				97 751,80

Materiale:

1.	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	3,64	35,00	127,40
2.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,288	5,00	1,44
3.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,432	3,50	1,51
4.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,296	8,50	11,02
5.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	3,24	10,50	34,02
6.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	1,08	55,00	59,40
7.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,72	20,00	14,40
8.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	288,00	5,20	1 497,60
9.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	288,00	1,50	432,00
10.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	288,00	0,10	28,80
11.	2875274201600	Robinet cu cep	buc	24,00	95,00	2 280,00
12.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	72,00	20,00	1 440,00
13.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,035	10,00	0,35
14.	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,35	10,00	3,50
		Total materiale de constructii				5 931,44

Utilaje de constructii:

1.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	27,00	7,50	202,50
2.	331002	Masini de gaurit	h-ut	18,50	5,00	92,50

3.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,75	150,00	262,50
		Total utilaje de construcții				557,50

Total	Lei	104 240,7 4
Asigurare medicala si sociala	22,5 %	21 994,15
Transportare materiale	1 %	59,31
Total		126 294,2 0
Cheltuieli de regie	0,5 %	631,47
Total		126 925,6 7
Beneficiu de deviz	0,1 %	126,92
Total deviz:		127 052,5 9

Intocmit

EXPOCOSTAS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Administrator:



Cogălniceanu Alexandru

**Reconstructia si replanificarea
incaperilor blocului
administrativ al imobilului IS
Editura 'Universul' din
str.Vlaicu Pircalab nr.45, sector
Centru, mun.Chisinau,**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-7
Punct termice Lucrri electrotehnice (Lucrari de demontare)

Valoarea de deviz 6 914,89 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМЕ-022	buc	4,00	173,00 166,65	691,99 666,59
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	1,00	3,15 3,15	3,15 3,15
3	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АПВ-2,5 mm	m	360,00	4,21 4,21	1 514,02 1 514,02
4	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. Д22 мм	m	120,00	28,39 28,39	3 406,54 3 406,54
		<i>Total</i>	Lei			5 615,70
		Total Lucrari de demontare Inklusiv salariu				5 615,70 5 590,30

	Total	Lei	5 615,70
	Asigurare medicala si sociala	22,5 %	1 257,82

1	2	3	4	5	6	7
		Transportare materiale	1 %			0,09
		Total				6 873,61
		Cheltuieli de regie	0,5 %			34,37
		Total				6 907,98
		Beneficiu de deviz	0,1 %			6,91
		Total deviz:				6 914,89
		Inclisiv salariu				5 590,30

Intocmit

EXPOCOSTAS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Administrator:



Cogălniceanu Alexandru

Obiect Reconstrucția și replanificarea
incaperilor blocului administrativ al imobilului
IS Editura 'Universul' din str. Vlaicu Pircalab
nr.45, sector Centru, mun. Chisinau,

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМЕ-022	buc			173,00 166,65
	1	Muncitor	h-om	3,170	52,57	166,65
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,080	27,50	2,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,006	150,00	0,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	25,00	3,25
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			3,15 3,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	52,57	3,15
3	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АПВ-2,5 mm	m			4,21 4,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,080	52,57	4,21
4	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. Д22 мм	m			28,39 28,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,540	52,57	28,39

APROBAT:

Intocmit
EXPOCOSTAS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Administrator:



Cogălniceanu Alexandru

**Reconstructia si replanificarea
incaperilor blocului
administrativ al imobilului IS
Editura 'Universul ' din
str.Vlaicu Pircalab nr.45, sector
Centru, mun.Chisinau,**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-7
Punct termice Lucrri electrotehnice (Lucrari de demontare)**

Valoarea de deviz 6 914,89 Lei

Intocmit in preuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-7:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	12,68	52,57	666,59
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	93,66	52,57	4 923,71
		Total manopera				5 590,30

Materiale:

1.	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	0,32	27,50	8,80
		Total materiale de construcții				8,80

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,024	150,00	3,60
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,52	25,00	13,00
		Total utilaje de construcții				16,60

Total	Lei	5 615,70
Asigurare medicala si sociala	22,5 %	1 257,82
Transportare materiale	1 %	0,09
Total		6 873,61
Cheltuieli de regie	0,5 %	34,37
Total		6 907,98
Beneficiu de deviz	0,1 %	6,91

Total deviz:

6 914,89

Intocmit

EXPOCOSTAS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Administrator:



Cogălniceanu Alexandru

**Reconstructia si replanificarea
incaperilor blocului
administrativ al imobilului IS
Editura 'Universul' din
str.Vlaicu Pircalab nr.45, sector
Centru, mun.Chisinau,**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-8

Punct termice Automatizare AAF, AIT, AIVC (Lucrari de demontare)

Valoarea de deviz 4 488,40 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic	buc	1,00	309,11 309,11	309,11 309,11
2	RpEB12A	Demontarea conductorilor montati aparent sau mascati in tuburi ПВ-2,5 мм	m	228,00	4,21 4,21	958,88 958,88
3	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. д22 мм	m	75,00	28,39 28,39	2 129,09 2 129,09
4	11-01-002-01	Manometru 3KM	buc	2,00	123,48 118,28	246,96 236,56
		<i>Total</i>	Lei			3 644,04
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				3 644,04 3 633,64

	Total	Lei	3 644,04
	Asigurare medicala si sociala	22,5 %	817,57
	Total		4 461,61
	Cheltuieli de regie	0,5 %	22,31

1	2	3	4	5	6	7
		Total				4 483,92
		Beneficiu de deviz	0,1 %			4,48
		Total deviz:				4 488,40
		Inclisiv salariu				3 633,64

Intocmit

EXPOCOSTAS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Administrator:



Cogălniceanu Alexandru

Obiect Reconstrucția și replanificarea
incaperilor blocului administrativ al imobilului
IS Editura 'Universul' din str. Vlaicu Pircalab
nr.45, sector Centru, mun.Chisinau,

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic	buc			309,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,880	52,57	309,11
2	RpEB12A	Demontarea conductorilor montati aparent sau mascati in tuburi IIB-2,5 mm	m			4,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,080	52,57	4,21
3	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. d22 mm	m			28,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,540	52,57	28,39
4	11-01-002-01	Manometru 3KM	buc			123,48
	1	Muncitor	h-om	2,250	52,57	118,28
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,740	5,00	3,70
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,010	150,00	1,50

APROBAT:

Intocmit
EXPOCOSTAS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Administrator:



Cogălniceanu Alexandru

**Reconstructia si replanificarea
incaperilor blocului
administrativ al imobilului IS
Editura 'Universul ' din
str.Vlaicu Pircalab nr.45, sector
Centru, mun.Chisinau,**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-8

Punct termice Automatizare AAF, AIT, AIVC (Lucrari de demontare)

Valoarea de deviz 4 488,40 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-8:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	4,50	52,57	236,56
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	64,62	52,57	3 397,08
		Total manopera				3 633,64
		Total materiale de construcții				0,00

Utilaje de construcții:

1.	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,48	5,00	7,40
2.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,02	150,00	3,00
		Total utilaje de construcții				10,40

Total	Lei	3 644,04
Asigurare medicala si sociala	22,5 %	817,57
Total		4 461,61
Cheltuieli de regie	0,5 %	22,31
Total		4 483,92
Beneficiu de deviz	0,1 %	4,48

Total deviz:

4 488,40

Intocmit

EXPOCOSTAS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Administrator:



Cogălniceanu Alexandru



BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala din mun.Orhei

Republica Moldova, MD-3505
mun.Orhei, str. Vasile Lupu, 38/A
Tel./Fax: (373 235) 2-26-90

Data 31.01.2019
Nr. 37

Республика Молдова, MD-3505
мун. Оргеев, ул. Василе Лупу, 38/А
Тел./Факс: (373 235) 2-26-90

Agentia Proprietatii Publice

Garanție bancară pentru ofertă nr.8/52

Stimați domni,

S.C. „Expocostas” S.R.L. V-a remis oferta cu privire la Lucrari de desfiintare a elementelor interioare/pereti, despartitori, geamuri, usi, tavane suspendate, pardosele, retele tehnico-edilitare ale imobilului din str. Vlaicu Parcalab, nr.45, mun. Chisinau invitația Dvs. de participare la **Licitatia Publica f/nr. din 31.01.2019.**

La cererea **S.C. „Expocostas” S.R.L.**, Noi - B.C. "Moldindconbank" S.A. Sucursala Orhei, cu adresa juridică: str. V. Lupu nr.38"A", m. Orhei, ne angajăm irevocabil să efectuăm plata către Dvs. până la **limita sumei de 28 767,00 lei (Douazeci si opt mii sapte sute saizeci si sapte lei 00 bani)**.

În momentul primirii cererii Dvs. de efectuare a plății, scrise și semnate, și a confirmării Dvs. scrise a faptului că **S.C. „Expocostas” S.R.L.:**

- și-a retras sau modificat oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;
- devenind câștigătoarea tenderului, nu semnează contractul de achiziție;
- n-a acceptat rectificările greșelilor aritmetice, efectuate de către grupul de lucru, greșeli depistate în oferta în timpul examinării ei;
- n-a dat asigurarea executării contractului după acceptarea ofertei sau n-a executat vreo condiție, specificată în documentele de tender înainte de semnarea contractului de achiziție,

ne angajăm să achităm către Dvs. suma în limitele indicate mai sus, fără a cere de la Dvs. argumente, cu condiția ca în adresarea Dvs. veți indica, că suma cerută e necesară în rezultatul apariției uneia sau mai multor condiții din cele sus-numite, concretizînd pe fiecare din ele.

Prezenta garanție rămîne în vigoare timp de **60 (saizeci) zile** calendaristice după expirarea termenului limită de depunere a ofertei, însă orice cerințe, referitoare la garanție, trebuie să fie primite de Bancă pînă la expirarea termenului de valabilitate a prezentei garanții.

Garanția este valabilă din data de **31 ianuarie a.2019** pînă la data de **31 martie a.2019 inclusiv** și expiră în mod automat dacă cererea scrisă de plată și confirmarea Dvs. nu ne parvin pînă la această dată inclusiv.

Garanția a fost eliberată la data de **31 ianuarie a.2019.**

Directorul sucursalei Orhei
BC „Moldindconbank” S.A.

Director financiar



D. Mihalachi

V. Adam

FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 31.01.2019

Numărul procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1547213284804


Către: Agentia Proprietatii Publice

Subsemnatul, Cogălniceanu Alexandru reprezentant împuternicit al SRL „EXPOCOSTAS” (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Administrator:



 Cogălniceanu Alexandru

SRL „EXPOCOSTAS”**FORMULARUL INFORMATIV DESPRE OFERTANT**

1. Denumirea/numele: SRL „EXPOCOSTAS”
2. Codul fiscal: 1005606001168
3. Adresa sedului central: or. Orhei, str. Troșceanschi 17a
4. Telefon: 0(235)30044, GSM: 069925425
Fax: 0(235)27910
E-mail: alex.constructor@yahoo.com
5. Certificatul de înregistrare nr. 1005606001168, seria MD 0023694 eliberată la 23.02.2005 de Camera Înregistrării de Stat or. Orhei.
6. Obiectul de activitate, pe domenii:
 - Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări
7. Licența (Certificat) nr. 045017, seria A MMII eliberată la 11.07.2012 de Camera de Licențiere.
 - Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____
9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr.crt.	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (lei)
1	2015	5 576 682,00
2	2016	6 716 734,00
3	2017	8 762 591,00
Media anuală:		7 018 669,00

11. Lista fondatorilor operatorului economic.

Cogălniceanu Alexandru – 100 %.

Candidat/ofertant,

SRL „EXPOCOSTAS”

Administrator:



Cogălniceanu Alexandru

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	IMSP Spitalul Raional Orhei	Lucrări de renovare a acceselor la blocul perinatal internațional al	1 039 344,00
2.	Primăria com. Solonceni	Lucrări de reparație la grădinița de copii din s. Solonceni,	1 460 000,00
3.	FISM Moldova	Lucrări de reparații a acoperișului din țigla metalică și construcția rețelelor interioare și exterioare de la Școala din s. Carmanova	1 400 000,00
4.	Primăria Dumbrăvița r-l Sîngerei,	Termoizolarea fasadelor și reparația acoperișului grădini- ței de copii din s. Dumbrăvița, r-l Sîngerei	452 150,00
5.	Primăria or. Drochia	Lucrari de reparație a acoperișului la Instituția preșcolară nr.8 din or. Drochia”	330 000,00
6.	SRL „KIRSAN COM”	Finisări interioare și zidării la complexul locativ din str. Sarmisegetuza și str. Așhabad	2 850 000,00
7.	Primaria Negurenii Vechi	Construcții civile la Grădinița de copii din s. Zăzulenii Veci r-l Ungheni (construcție nouă)	6 981 000,00
8.	Primăria s. Corten	Construcția acoperișului grădiniței de copii din str. Komsomolskaia 65 s. Corten, r. Taraclia	712 815,28
9.	Primăria com Horodiște	Construcția rețelelor de apeduct și canalizare cu stație de epurare în s.Slobozia Horodiște r-l Rezina	6 849 000,0
10.	Primăria com. Pepeni	Costrucția rețelelor exterioare de apeduct cu instalarea a 2 turnuri de apă in s. Pepeni r. Sîngerei	2 516 000,0

Administrator:



Cogălniceanu Alexandru

OFERTANT
„EXPOCOSTAS” S.R.L.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație la grădinița de copii din s. Solonceni, r-l Rezina**
2. Numărul și data contractului **Nr.1 din 01.01.2015**
3. Denumirea/numele investitorului: **Primăria com. Solonceni**
4. Adresa beneficiarului: s. Solonceni, r-l Rezina
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul,MDL	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1460 000,0	78518,92
b) finală (la data finalizării contractului)	1460 000,0	78518,92

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu sunt litigii, la lista lucrarilor executate, si anexe:

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 2 luni

b) efectiv realizată 2 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu sunt

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr.5 din 07.03.2015

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte utilaje performante economice in exploatare, lucrari de cea mai inalta calitate.

Data completării „15” octombrie 2018

Ofertant,
„EXPOCOSTAS” S.R.L.
L.Ș

Administrator:



Cogălniceanu Alexandru

OFERTANT
„EXPOCOSTAS” S.R.L.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reparația blocului alimentar la liceul teoretic din s. Fetești, r-l Edineț**
2. Numărul și data contractului **Nr.9 din 09.12.2016**
3. Denumirea/numele investitorului: **Liceul teoretic satul Fetești**
4. Adresa beneficiarului: s. Fetești, r-l Edineț
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul,MDL	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	322 000,00	16287,30
b) finală (la data finalizării contractului)	322 000,00	16287,30

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu sunt litigii, la lista lucrarilor executate, si anexe:
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată 3 luni
 - b) efectiv realizată 3 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu sunt
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: 12 din 20.12.2016
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte utilaje performante economice in exploatare, lucrari de cea mai inalta calitate.

Data completării „15” octombrie 2018

Ofertant,
„EXPOCOSTAS” S.R.L.
L.Ș

Administrator:



Cogălniceanu Alexandru

SRL "EXPOCOSTAS"

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE
ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Obiect, contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa/Persoane de referință	Calitatea antreprenorului²⁾	Preț contract/valoarea lucrărilor executate lei	Perioada de execuție a lucrării, luni	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Finisări interioare și zidării la complexul locativ din str. Sarmisegetuza și str. Așhabad mun. Chișinău	SRL „KIRSAN COM” 0-79001000	Antreprenor	2 850 000,0	4	Nr.25 din 30.11.2017
Reparația capitală a acoperișului clădirii Școlii de arte și stației tinerilor tehnicieni din or. Vulcănești	Secția Cultură or. Vulcănești, Director Nedov Dmitrii, 069209352	Antreprenor genaral	455 000,00	1	Nr.28 din 19.12.2017
Reparația capitală acoperișului clădirii Gimnaziului s. Săiți, r. Căușeni	ÎP Gimnaziul Săiți Director Tatiana Șumleanski 079466826	Antreprenor	685 750,29	2	Nr.6 din 17.05.2018
Construcții civile la Grădinița de copii din s. Zăzulenii Veci r-l Ungheni (construcție nouă)	Primaria Negurenii Vechi, Primar Ion Rabacu - 060190305	Antreprenor	6 981 000,0	12	Nr.7 din 30.05.2018
Construcții civile la grădinița de copii din s. Coseni, r-l Ungheni (construcție nouă)	Primăria Negurenii Vechi, Primar Ion Rabacu - 060190305	Antreprenor	6 981 000,0	9	Nr.7-1 din 30.05.2018
Construcția acoperișului grădiniței de copii din str. Komsomolskaia 65 s. Corten, r. Taraclia	Primăria s. Corten Primar Anatolii Arabadji -029172236	Antreprenor	712 815,28	2	Nr.10 din 16.07.2018
Construcția acoperișului șarpant a edificiului Școlii primare A.Mateevici” din or. Cahul	ÎP Școala primară A.Mateevici, Director Lilia Arteni 076711645	Antreprenor	536 604,17	3	Nr.12 din 31.07.2018
Lucrări de reparație la căminul Liceuli M. Eminescu din or. Sîngerei	ÎP Liceul Teoretic Mihai Eminescu din or. Sîngerei Director Nicolae Melinte 068084492	Antreprenor	177 682,00	3	Nr.16 din 08.10.2018

Administrator:



Cogălniceanu Alexandru

OFERTANT:

SRL „EXPOCOSTAS”

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic

Nr.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
	1	2	3	4
1	Excavator cu dranglină	0,8m ³	2	Proprietate
2	Buldozer DT-75	-//-	1	Proprietate
3	Excavator AO 2621	0,25m ³	1	Locațiune, contractnr.1.1 din 04.05.2017
4	Automacara KS - 3567	10t	1	Locațiune, contractnr.1.1 din 04.05.2017
5	Macara de fereastră	-//-	1	Proprietate
6	Microbuz UAZ 2206	-//-	1	Locațiune, contractnr.1.1 din 04.05.2017
7	Remorca R9-5	-//-	1	Locațiune, contractnr.1.1 din 04.05.2017
8	Fereștrău electric	-//-	1	Proprietate
9	Aparat de sudare	-//-	1	Proprietate
10	Vibrator I V-67	-//-	1	Proprietate
11	Strung de prelucrare a metalelor	-//-	2	Locațiune, contractnr.1.1 din 04.05.2017
12	Autobasculant KAMAZ	-//-	1	Locațiune, contractnr.1.1 din 04.05.2017
13	Autoturism GAZ 31029	-//-	2	Locațiune, contractnr.1.1 din 04.05.2017
14	Strung de perforare	-//-	11	Proprietate
15	Perforator electric	buc	8	Proprietate
16	Mașini de găurit mobile	-//-	2	Proprietate
17	Mașini de înșurubat	-//-	6	Proprietate
18	Compresor electric	-//-	2	Proprietate
19	Tocila, mașină de șlefuit	-//-	8	Proprietate
20	Mașină de tăiat ceramică	-//-	4	Proprietate

21	Mașină de compactat pământul	-//-	1	Proprietate
22	Masina de taiat fier	-//-	1	Proprietate
23	Ferestrău pentru traforaj electr	-//-	1	Proprietate
24	Betoniera	-//-	8	Proprietate
25	Cisternă pentru apă	-//-	2	Proprietate
26	Hidrofor 1.5 kW	-//-	2	Proprietate
26	Teodolit	-//-	1	Proprietate
27	Nivelir	-//-	1	Proprietate
28	Mașină de șlefuit electrică	-//-	1	Proprietate
29	Schele tubulare din metal	M2	180	Proprietate
30	Scară din aluminiu	buc	6	Proprietate
31	Aerograf	-//-	1	Proprietate
32	Ampermetru	-//-	1	Proprietate
33	Ommetru	-//-	1	Proprietate
34	Tester electric universal	-//-	1	Proprietate
36	Buldozer T-130	-//-	2	Locațiune, contract nr.1.1 din 04.05.2017
39	Tură mobilă, H= 9m	set	2	Proprietate

ANTREPRENOR (OFERTANT)

Administrator:



Cogălniceanu Alexandru

DECLARAȚIE

privind personalul angajat

Nr.	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător
	1	2	3	4
1.	Cogălniceanu Alexandru Responsabil tehnic, diriginte de șantier, inginer-constructor	Superioare	24 ani	250 obiecte 1.Centru comercial PLAZA 2.Centru comercial FIDESCO 3.Sistem de incalzire s. Dumbravița r. Sîngerei 4.Judecătoria Hîncești 5.Școala s. Carmanova 6.Casa comunitară Chirca 7.Sediul primăriei Pepeni 8.Grădinița de copii s. Cruzești
2	Cogălniceanu Ludmila Dirigințe de șantier, inginer-constructor	Superioare	24 ani	95 obiecte
3	Plugaru Oleg Inginer, diriginte de șantier	Superioare	26 ani	180 obiecte
4	Guțu Oleg, Dulgher, tinichigiu	Superioare	28 ani	125 obiecte
5	Moroșan Andrian, inginer rețele termice, de apeduct,canalizare, irigare	Superioare	16 ani	120 obiecte
6	Cotorobai Ion, Specialist acoperiluri, lemnar, tinichigiu	Medii speciale	16 ani	120 obiecte
7	Doroș Nicolae Sudor electric,	Medii speciale	8 ani	60 obiecte
8	Doroș Vitalie Specialist brigadir sisteme automatizate de control	Medii speciale	9 ani	120 obiecte
9	Doroș Ștefan Betonist, zidar	Medii speciale	11 ani	140 obiecte
10	Buzulan Iurie Specialist termoizolare, sisteme de încălzire,apeduct și canalizare	Medii speciale	34 ani	140 obiecte
11	Ceban Petru Specialist finisor-zugrav, lacatuș	Medii speciale	25 ani	120 obiecte
12	Ursachi Ilie, specialist acoperișuri, tinichigiu, lemnar	Medii speciale	12 ani	60 obiecte
13	Cepraga Marc, electrician, specialist automatizări	superiore	30 ani	150 obiecte
12	Lucrători angajați provizoriu	28 persoane		

Administrator:



Cogălniceanu Alexandru

FORMULARUL F3.13

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	-			
2.	-			
3.	-			
4.	-			

Administrator:



Cogălniceanu Alexandru

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

(denumirea)

(forma de licitație _____)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere _____
- 3.2. Locul și data înregistrării asociației _____
- 3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____
- 3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____
- 3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____
- 3.6. Condiții de administrare a asociației _____
- 3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____
- 3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____
- 3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____
- 3.10. Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Administrator:



Cogălniceanu Alexandru



**MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR
AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECȚIA DE STAT ÎN CONSTRUCȚII
INSPECȚIA TERITORIALĂ ÎN CONSTRUCȚII „CENTRU” mun. CHIȘINĂU**

MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9, bir. 734
tel/fax 24-23-07

26.11.2017 Nr. 32

La nr. _____ din _____

A V I Z

Eliberat S.R.L. „EXPOCOSTAS” cu sediul în str. Troșcianschi, 17/A mun. Orhei, conform cererii nr. 32 din 05.11.2017, privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici cu respectarea prevederilor genurilor de activitate stipulate în licență.**

Prezentul Aviz are valabilitate 12 (doisprezece) luni de la data eliberării.

În urma controlului efectuat la agentul economic menționat (proces – verbal de control nr. 32 din 26.11.2017, ISC constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similare executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	DA	NU
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor cu aplicarea sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu

Notă: Avizul în cauză nu se referă la construcția, reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor.

Inspector Principal de Stat în Construcție ITC “Centru”



Codrean Roman

CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr. A1904144

din 31.01.2019
от

1. Destinatari / Получатель

Pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.C. EXPOCOSTAS S.R.L.	1005606001168
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Troschianschi nr.17 bl.A	6401-OR.ORHEI

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Автоматизированной Информационной Системы**

La data emiterii prezentului certificat restanța la bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 15.02.2019

5. Autentificarea organului fiscal / Подтверждение налогового органа



Șeful DDF Orhei


Funcția/Должность

L.S./M.П.

Executor:


Oxana Railean

Numele și prenumele/Фамилия и имя


Semnătura/Подпись

Ion FRUNZE

Numele și prenumele/Фамилия и имя



Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 31.01.2019 ora 9:25:49
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)
NOTA (29 140,64)

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea Comercială

"EXPOCOSTAS" S.R.L.

ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal

1005606001168

Data înregistrării

23.02.2005

Data eliberării

23.02.2005

Sîrghi Valeriu, registrator de stat

Funcția, numele, prenumerele persoanei
care a eliberat certificatul


semnătura

MD 0023694



26 martie 2018

Data primirii

Ceu S

Prezentat la Direcția
pentru Statistică Orhei
Sef G. Capșa

Anexa la SNC
"Prezentarea rapoartelor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ an 2017

Entitatea Expocostas SRL

(Denumirea completă)

40180696

Cod CUIFO

1005606001168

Sediul:

Orhei

Cod IDNO

6401

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

or. Orhei, str. Troscianschii 17 A

strada, nr, bl

Activitatea principală

Servicii in constructie

4399

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate

privata

Cod CAEM, ediția 2005

16

Forma organizatorico-juridică

SRL

Cod CFP

530

Date de contact: Tel.

235-3-00-44

e-mail

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef:

DI (dna) Mereacre Elena Petr

Tel.

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
I	2	3	4
Venituri din vânzări	010	6 716 734	8 762 591
Alte venituri din activitatea operațională	020	2 750	20 585
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	6 719 484	8 783 176
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	555 902	23 783
Cheltuieli privind stocurile	070	5 312 170	7 387 865
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	207 302	346 621
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	57 008	95 321
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	61 474	85 509
Alte cheltuieli	110	198 972	430 036
Cheltuieli din alte activități	120	36	41
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6 392 864	8 369 176
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	326 620	414 000
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	45 364	71 322
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	281 256	342 678

BILANȚUL

la _____ anul 2017

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		2 979
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	366 613	372 969
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți nefiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	366 613	375 948
2.	Active circulante			
	Materiale	140	205	223
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	787	751
	Creanțe comerciale	190	2 567 215	1 900 368
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	27 855	27 855
	Creanțe ale bugetului	220	27 089	52 786
	Creanțe ale personalului	230	966	3 095
	Alte creanțe curente	240	5 712	5 865
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	189 351	865 783
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți nefiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	44	116
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	2 819 224	2 856 842
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	3 185 837	3 232 790

Verificat Cont

Nr. d/o	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	551 040	551 040
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	342 678
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+ rd.350+rd.360-rd.370+rd.380)	390	556 440	899 118
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	78 440	
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		12 099
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	78 440	12 099
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	230 244	
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	872 821	1 630 588
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	198 250	566 510
	Datorii față de personal	500	16 100	51 590
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	4 911	13 054
	Datorii față de buget	520	69 395	57 509
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	1 159 236	
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		2 322
	Total datorii curente (rd.450+rd.460+ rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+ rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)	580	2 550 957	2 321 573
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	3 185 837	3 232 790

verificat Cont

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la ianuarie până la decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
I	2	3	4
Venituri din vânzări	010	6 716 734	8 762 591
Costul vânzărilor	020	6 026 254	7 766 490
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	690 480	996 101
Alte venituri din activitatea operațională	040	2 750	20 585
Cheltuieli de distribuire	050	34 504	34 986
Cheltuieli administrative	060	287 444	421 840
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	44 626	145 819
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	326 656	414 041
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(36)	(41)
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	326 620	414 000
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	45 364	71 322
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	281 256	342 678

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie pînă la decembrie 2017

Nr. cap.	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	2	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5 400			5 400
	Capital suplimentar	020				
	Capital neversat	030	0			0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0			0
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040 +rd.050)	060	5 400			5 400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	551 040			551 040
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	342 678		342 678
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140 +rd.150)	160	551 040	342 678		893 718
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)	180	556 440	342 678		899 118

verificat Ceu's

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie _____ până la decembrie _____

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	6 360 086	9 777 243
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4 400 530	6 783 647
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	213 151	344 259
Dobânzi plătite	040	31 722	22 497
Plata impozitului pe venit	050	12 295	30 500
Alte încasări	060	1325 575	413 599
Alte plăți	070	2 953 101	2 250 156
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	74 862	759 783
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	102 273	83 108
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(102 273)	(83 108)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4 919 742	1 430 131
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4 702 989	1 430 374
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	216 753	(243)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	189 342	676 432
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	9	189 351
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	189 351	865 783

verificat Ceușe



BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala din mun.Orhei

Republica Moldova, MD-3505
mun.Orhei, str. Vasile Lupu, 38/A
Tel./Fax: (373 235) 2-26-90

Data 12. NOV. 2018
Nr. 707

Республика Молдова, MD-3505
мун. Оргеев, ул. Василе Лупу, 38/A
Тел./Факс: (373 235) 2-26-90

CERTIFICAT

B.C ”MOLDINDCONBANK” S. A SUCURSALA DIN MUN.ORHEI
CODUL BANCII MOLDMD2X333, CONFIRMĂ, CĂ LA DATA 12
NOIEMBRIE 2018, PERSOANA JURIDICĂ SC „EXPOCOSTAS”SRL, COD
FISCAL 1005606001168, ARE DESCHIS CONT CURENT NR.
MD79ML000000002251233494 ÎN LEI MOLDOVENEȘTI.

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT PENTRU A FI PRZENTAT DUPĂ
DESTINAȚIE.



DIRECTORUL
SUCURSALEI DIN MUN. ORHEI
B. C ”MOLDINDCONBANK” S. A

DUMITRU MIHALACHI

Confidențial – MICB

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!


SRL „EXPOCOSTAS”

Lichiditatea generală = (active circulante/ datorii curente)x100%

Lichiditatea generala pentru anul 2017 = (958 620 lei / 726 070 lei) x100% =
132,00%.

Administrator:




Cogălniceanu Alexandru

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2015-DȘ

Numărul 2636

Eliberat domnului (doamnei): **Cogălniceanu Ludmila**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **5 februarie 2015**

Valabil pînă la **5 februarie 2020**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru

ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 040149

Titular de licență Societatea Comercială "EXPOCOSTAS" S.R.L.

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:

**** Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări ****

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verificatori de proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Disponibilitatea de bază de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Disponibilitatea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiar, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.

Se permit următoarele lucrări:

- | | |
|--|--|
| 1. Terasamente și lucrări de teren | 4. Lucrări de finisare a construcțiilor |
| 1.1 Lucrări de terasare. | 4.1 Tencuieli, placaje exterioare și interioare. |
| 1.2 Consolidarea și compactarea terenurilor. | 4.2 Pardoseli. |
| 1.4 Baraje, diguri, terasamente. | 4.3 Produse de timplărie. |
| 1.3 Lucrări de drenaj. | 4.4 Profile și ornamente decorative. |
| 2. Executarea construcțiilor | 5. Instalații și rețele interioare |
| 2.1 Fundații din piloți. | 5.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 2.2 Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două nivele. | 5.4 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică. |
| 2.4 Clădiri și edificii cu înălțimea limitată la două nivele din elemente prefabricate din beton și beton armat. | 6. Instalații și rețele exterioare |
| 2.6 Clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit. | 6.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 2.7 Clădiri și edificii din cadre monolit și prefabricate. | 6.7 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică. |
| 2.8 Clădiri din beton armat monolit. | * * * |
| 2.9 Lucrări de amenajare a teritoriului. | |
| 2.15 Construcții hidrotehnice din beton și beton armat. | |
| 2.16 Construcții metalice portante la obiective cu un singur nivel. | |
| 2.19 Galerii și estacade metalice. | |
| 2.20 Construcții metalice tip turn și catarg. | |
| 2.22 Buncăre și silozuri metalice. | |
| 2.23 Rezervoare metalice cu volumul sub 60 m ³ . | |
| 2.25 Construcții din lemn. | |
| 2.26 Consolidarea structurilor portante. | |
| 2.27 Produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil. | |
| 3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor | |
| 3.1 Învelitori și șarpante, izolații hidrofuge. | |
| 3.2 Izolații termice. | |
| 3.3 Izolații anticorozive. | |



Notă: Anexa și copiile ei sînt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere.



REPUBLICA MOLDOVA
LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 045017

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul
(adresa juridică) a titularului de licență

**Societatea Comercială
"EXPOCOSTAS" S.R.L.**

or. Orhei, str. Troșceanschi, 17 A

Data și numărul certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență

23.02.2005 MD 0023694

Numărul de înregistrare
a întreprinderii sau IDNO

1005606001168

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

*** Construcțiile de clădiri și construcții
ingineresti, instalații și rețele tehnico-
edilitare, reconstrucții, consolidări *(se
permit lucrările conform listei indicate în
anexă)**

Data eliberării licenței

11 iulie 2012

Reperfectată: 1)01.07.2014

Valabilă pînă la

11 iulie 2017

Prelungită pînă la: 11.07.2022

**Semnătura conducătorului
autorității de licențiere**

Director al Camerei de Licențiere

Valentin GUZNAC
L.S.

Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere,
în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
S.R.L. "EXPOCOSTAS"

"APROBAT"

Directorul S.R.L. "EXPOCOSTAS"

Popălniceanu Alexandru



MANUALUL
DE ASIGURARE A CALITĂȚII
LUCRĂRILOR
DE CONSTRUCȚIE-MONTAJ

Manualul Calității intră
în vigoare din 05. 07.2015

Verificat de C. C. C. C. C.
= Gh. Meșca =
10.07.2015.

A faint blue circular stamp is visible behind the handwritten text.

ORHEI - 2015

emblema (marca firmei)	MANUALUL CALITĂȚII	« EXPOCOSTAS » S.R.L.
capitolul	CUPRINS	pag. 1

1. Caracteristici generale
2. Recomandarea întreprinderii
3. Organele de conducere și responsabilitatea lor
 - 3.1. Hotărârea Adunării Generale
 - 3.2. Organizarea de conducere a lucrărilor
 - 3.3. Atribuții organelor de conducere
4. Documentația sistemului calității
 - 4.1. Manual de asigurare a calității (MAC)
 - 4.2. Planul calității
 - 4.3. Înregistrarea și evidența documentelor
 - 4.4. Proceduri și instrucțiuni de lucru
5. Organizarea controlului de calitate a lucrărilor de construcție montaj
 - 5.1. Activități de control a LCM conform genurilor de activitate
 - 5.2. Control calitate, verificări și încercări
 - 5.3. Controlul documentației
 - 5.4. Controlul aprovizionării, intrării și depozitării
 - 5.5. Controlul proiectelor
6. Neconformități și acțiuni corective
 - 6.1. Identificarea neconformităților
 - 6.2. Acțiuni corective
7. Examinări Tehnice de Asigurare a Calității
8. Instruirea și perfecționarea personalului
9. Genurile de activitate
10. Anexe

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Intocmit	T.Dombrovan	01.07.2015		Actualizare	Ex.
Verificat	A. Cogălniceanu	03.07.2015		Data	Nr.

emblema (marca firmei)	MANUALUL CALITĂȚII	« EXPOCOSTAS » S.R.L.
Capitolul 1	Caracteristici generale	pag. 4

Capitolul 1 – Caracteristici generale

- 1.1. Manualul calității este fundamentul sistemului de asigurare a calității lucrărilor de construcție-montaj a unei întreprinderi.
- 1.2. Regulamentul manualului se referă la toate tipurile de lucrări în activitatea S.R.L. “Expocostas” și este un sistem intern legislativ.
- 1.3. Prin Manualul de asigurare a calității lucrărilor de construcție-montaj își formează oficial în domeniul calității.
- 1.4. Manualul calității a S.R.L. “ Expocostas” este elaborat în conformitate cu:
 - Regulamentul Privind Conducerea și Asigurarea Calității NCM A.02.02.-96.
 - Standardul Internațional SR ISO 10013
 - Etalonului manualului calității, aprobat prin Hotărârea Colegiului Departamentului Arhitecturii și Construcțiilor din 26 decembrie 1995 № 266.

	Nume, prenume	Data	Semnătura		
Intocmit	T.Dombrovan	01.07.2015		Actualizare	Ex.
Verificat	A. Cogălniceanu	03.07.2015		Data	Nr.

Emblema (marca firmei)	MANUALUL CALITĂȚII	« EXPOCOSTAS » S.R.L.
Capitolul 2	Recomandarea întreprinderii	pag. 5

- 2.1. « Expocostas » S.R.L. este înregistrată la 23.05.2005 sub Nr.1005606001168 de Camera Înregistrării de Stat de pe lângă Ministerul Justiției al Republicii Moldova. Este agent economic independent format pe bază de capital privat. Licența pentru activitatea în construcții seria A MMII nr. 0401149 din 11.07.2012 pe un termen de 5 ani. Adresa juridică a întreprinderii, or. Orhei, str. Troșceanshii 17a, Republica Moldova.
- 2.2. Întreprinderea are statut de persoană juridică, are conturi, poate să încheie contracte, să execute obligațiuni, are ștampilă cu denumirea și emblema firmei.
- 2.3. « Expocostas » S.R.L. s-a creat în scopul exercitării oricărei activități lucrative neinterzise de lege ce prevede fabricarea producției, executarea lucrărilor și prestarea serviciilor, desfășurată în mod independent, din propria inițiativă, din numele societății, pe riscul propriu și sub răspunderea sa patrimonială de către organele ei, cu scopul de a asigura o sursă permanentă de venituri.
- 2.4. Pentru realizarea scopurilor trasate, întreprinderea practică următoarele genuri de activitate:
- terasamente și lucrări de teren;
 - executarea construcțiilor;
 - lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor;
 - lucrări de finisare a construcțiilor;
- 2.5. Întreprinderea, în activitatea sa, încadrează lucrători calificați de diferite specialități: betonieri, zidari, tencuitori, finisori-zugravi, montatori, dulgheri, lemnari, lucrători de acoperiș, tehnici-sanitari, etc.
- 2.6. La efectuarea lucrărilor, conform genurilor de activitate, întreprinderea folosește doar materiale de construcție calitative care corespund cerințelor de standard și programului de asigurare a calității.
- 2.7. Obiectul principal al activității “ Expocostas” S.R.L. în construcții este de a obține și menține reputația față de clienții săi prin îndeplinirea lucrărilor de construcții-montaj la un nivel calitativ-stabil în conformitate cu prevederile documentelor normative.
- 2.8. Baza de producere
- 2.8.1. Pentru îndeplinirea calitativă a lucrărilor de construcție-montaj ” Expocostas” S.R.L. dispune de baza de producere (depozite, încăperi de producere, mașini, mecanisme).
- 2.8.2. Baza de producere este înzestrată cu utilaj modern, mecanisme și instrumente.
- 2.8.3. Încăperile uzuale ale bazei corespund cerințelor de muncă (conform legislației muncii).

emblema (marca)	MANUALUL CALITĂȚII	« EXPOCOSTAS » S.R.L.																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Nume, prenume</th> <th>Data</th> <th>Semnătura</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Intocmit</td> <td>T.Dombrovan</td> <td>01.07.2015</td> <td></td> <td>Actualizare</td> <td>Ex.</td> </tr> <tr> <td>Verificat</td> <td>A. Cogălniceanu</td> <td>03.07.2015</td> <td></td> <td>Data</td> <td>Nr.</td> </tr> </tbody> </table>				Nume, prenume	Data	Semnătura			Intocmit	T.Dombrovan	01.07.2015		Actualizare	Ex.	Verificat	A. Cogălniceanu	03.07.2015		Data	Nr.
	Nume, prenume	Data	Semnătura																	
Intocmit	T.Dombrovan	01.07.2015		Actualizare	Ex.															
Verificat	A. Cogălniceanu	03.07.2015		Data	Nr.															

2.9. PRESCURTARI

AQ	- Asigurarea calității
CQ	- Controlul calității
CMET	- Compartiment mecanic-energetic și mijloace transport
CST	- Compartiment studii tehnologice
DDE	- Detalii și devize de execuție
DO	- Dispoziție de oprire
ETAC	- Examinare tehnică de asigurare a calității
FC	- Fișa chestionar
IL	- Instrucțiune de lucru
ILA	- Instrucțiuni de lucru aprovizionare
ITE	- Instrucțiuni tehnice de execuție
ITG	- Instrucțiune tehnică generală
ISC	- Inspekția de Stat în Construcții
MC	- Manualul Calității
NIR	- Notă de intrare recepție
ONDC	- Organul Național de Dirijare în Construcții
PAC	- Program de asigurare a Calității
PCCVÎ	- Plan de control calitate, verificări și încercări
PF	- Punere în funcțiune
PG	- Procedura generală
PLÎ	- Plan de inspekții și încercări
PL	- Procedura de lucru
PI	- Procedură/instrucțiune
PS	- Procedura de sistem
PVC	- Proces-verbal de control
RAC	- Raport de acțiune corective
RNC	- Raport de neconformitate
SUAP	- Serviciu urmărire și asigurare mijloace de producție

78

78

	Nume, prenume	Data	Semnătura		
Elaborat	T. Dombrovian	01.07.2015		Actualizare	Ex.
Verificat	A. Cogălniceanu	03.07.2015		Data	Nr.

emblema (marca firmei)	MANUALUL CALITĂȚII	« EXPOCOSTAS » S.R.L.
capitolul 3	Organele de conducere și responsabilitatea lor	Pag. 8

- 3.1. Hotărîrea Adunării Generale
- 3.1.1. Organul superior de conducere al întreprinderii este Adunarea Generală (Decizia asociatului unic)
- 3.1.2. Adunarea Generală funcționează ca un tot întreg asupra tuturor problemelor importante ale întreprinderii.
- 3.1.3. Adunarea Generală hotărâște, că responsabilitatea pentru stabilirea și încadrarea programului de asigurare a calității revine directorul-tehnic al S.R.L. “Expocostas”
- 3.1.4. Adunarea Generală efectuează identificarea sarcinilor de îmbunătățire a calității lucrărilor de construcție-montaj, înfăptuiește noi perfecționări legate cu calitatea.
- 3.1.5. Adunarea Generală hotărâște:
- întocmirea Manualului de asigurare a Calității lucrărilor de construcție montaj revine dirigintelui de șantier;
 - verificarea Manualului de asigurare a Calității lucrărilor de construcție-montaj revine directorului tehnic al S.R.L. “Expocostas”.
- 3.2. Organizarea de conducere a lucrărilor
- 3.2.1. Obiectul principal al organelor de conducere a “Expocostas” este implementarea politicii în domeniul calității lucrărilor de construcție-montaj.
- 3.2.2. Directorul “Expocostas” asigură garanția îndeplinirii tuturor cerințelor Programului de Asigurare a Calității (PAC), verificarea, controlul și examinări tehnice pentru asigurarea calității lucrărilor de construcții.
- 3.2.3. Fiecare persoană de conducere a întreprinderii e conștientă de responsabilitățile sale în urmărirea, reglarea și supravegherea calității necesare a lucrărilor de construcție-montaj.
- 3.2.4. Structura organizatorică “Expocostas” este prezentată în Anexa nr.1.
- 3.2.5. Organizarea conducerii lucrărilor, formată în baza activității întreprinderii, permite “Expocostas” să asigure o calitate înaltă și stabilă a LCM.
- 3.2.6. Schema de relații cu beneficiarul, furnizorii și organele superioare este prezentată în Anexa nr.2.
- 3.2.7. Schema organizatorică de asigurare a calității LCM este prezentată în Anexa nr.3.
- 3.3. Atribuții
- 3.3.1. Reprezentanții conducerii SRL “Expocostas” sprijină și favorizează implementarea politicii calității, asigură întocmirea Manualului de Asigurare a Calității (MAC), îndeplinirea Programului de Asigurarea a Calității (PAC) LCM.

	Nume, prenume	Data	Semnătura		
Întocmit	T.Dombrovan	01.07.2015		Actualizare	Ex.
Verificat	A. Cogălniceanu	03.07.2015		Data	Nr.

emblema (marca firmei)	MANUALUL CALITAȚII	« EXPOCOSTAS » S.R.L.
capitolul 3	Organele de conducere și responsabilitatea lor	Pag. 9

3.3.2. Directorul “ Expocostas” S.R.L.

- ratificarea documentelor pentru determinarea structurii organizatorice a întreprinderii;
- ordinele, dispozițiile, indicațiile lui au un caracter normativ și sunt obligatorii pentru personalul de subordine;
- răspunde de obținerea autorizației în construcție pentru S.R.L. “ Expocostas” în conformitate cu prevederile în vigoare;
- duce responsabilitate de activitatea programului asigurarea calității;
- emite ordine, dispoziții obligatorii pentru toate structurile și efectivul întreprinderii;
- aprobă fișele personalului de conducere subordonat
- aprobă procurarea materialelor de construcții pentru S.R.L. “ Expocostas” doar de la furnizorii autorizați.
- răspunde de nivelul de instruire și calificare a personalului S.R.L. “ Expocostas” răspunde de elaborarea și desfășurarea PAC;
- semnează MAC, planul anual și rapoartele de examinare tehnică în asigurarea calității producției, proiectele;
- răspunde de încadrarea PAC în cadrul compartimentului programului/șantier;
- aprobă începerea lucrărilor de construcție-montaj;
- dispune oprirea lucrărilor în cazul nerespectării PAC;
- formează politica în domeniul asigurării calității
- răspunde de efectuarea controlului tehnic de calitate a lucrărilor de construcție-montaj conform documentației normative și proiect.
- emite ordine, dispoziții obligatorii pentru toate structurile și efectivul întreprinderii.

3.3.3. Diriginte de șantier :

- raportează directorului și este responsabil pentru introducerea PAC în cadrul șantierului;
- răspunde de întocmirea și realizarea programului de instruire periodică a personalului din cadrul șantierului.
- răspunde de calitatea lucrărilor executate;
- răspunde de asigurarea tuturor condițiilor necesare pentru începerea lucrărilor de construcție-montaj conform documentației, normelor în vigoare și PAC;
- este responsabil pentru utilizarea în activitatea șantierului doar a aparatului de măsură și control verificate metrologic;
- răspunde de folosirea în lucrări doar a materialelor ce corespund cerințelor de standard;
- răspunde de organizarea și execuția acțiunilor corective a lucrărilor de construcție-montaj;

	Nume, prenume	Data	Semnătura		
Întocmit	T.Dombrovian	01.07.2015		Actualizare	Ex.
Verificat	A. Cogălniceanu	03.07.2015		Data	Nr.

emblema (marca firmei)	MANUALUL CALITĂȚII	« EXPOCOSTAS » S.R.L.
capitolul 3	Organele de conducere și responsabilitatea lor	pag. 10

- este subordonat și raportează directorului de evidența și întocmirea planului de control-calitate, verificări și încercări;
- efectuarea controlului tehnic de calitate în toate fazele de execuție a lucrărilor de construcție-montaj;
- dispune oprirea lucrărilor de construcție-montaj când se constată abateri de la cerințele de calitate informând directorul;
- răspunde de întocmirea și realizarea programelor de instruire pentru personalul subordonat.

3.3.4. Contabilul-șef :

- se subordonează directorului S.R.L. “Expocostas”;
- elaborează fișelor personalului de subordonare;
- asigură specializarea și instruirea personalului implicat în activități pentru realizarea lucrărilor;
- evidența și efectuarea salarizării personalului S.R.L. “Expocostas” pe perioada activității.
- evidența financiară a cheltuielilor sistemului de asigurare a calității.

	<i>Nume, prenume</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>		
<i>Intocmit</i>	<i>T.Dombrovan</i>	<i>01.07.2015</i>		<i>Actualizare</i>	<i>Ex.</i>
<i>Verificat</i>	<i>A. Cogălniceanu</i>	<i>03.07.2015</i>		<i>Data</i>	<i>Nr.</i>

EXPOCOSTAS SRL

MD-3504, or.Orhei

str. M. Eminescu 9

c/f: 1005606001168

TVA: 7400764



Tel. (0235) 27-910, 069925425

Tel/fax: (0235) 27-910

e-mail: alex.constructor@yahoo.com

PRIMARIA COMUNEI VATICI

GARANȚIE PENTRU LUCRĂRI EXECUTATE

Prin prezenta, „ SRL ”EXPOCOSTAS” oferă garanție a lucrărilor executate pe 5 ani: Lucrari de desfiintare a elementelor interioare/pereți, despărțitori, geamuri, uși, tavane suspendate, pardosele, rețele tehnico-edilitare ale imobilului din str. Vlaicu Pârcălab, nr.45 mun.Chișinău, de la momentul semnării proceselor verbale de recepție a lucrărilor finale, conform prevederilor documentației standart și a Legislației în vigoare.

gbd

Administrator:



Cogălniceanu Alexandru



Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European

Documentul Unic de Achiziții European, în continuare DUAE este o declarație pe proprie răspundere care prezintă dovezi preliminare și înlocuiește certificatele eliberate de autoritățile publice sau de părți terțe. El este disponibil în limba de stat și engleză și este utilizat ca dovadă preliminară a îndeplinirii condițiilor necesare în cadrul procedurilor de achiziții publice în Republica Moldova. Datorită DUAE, ofertanții nu mai trebuie să furnizeze probe documentare complete și în formate diferite, astfel cum se utilizau anterior în procedurile de achiziții publice, ceea ce reprezintă o simplificare semnificativă a accesului la oportunitățile de ofertare transfrontaliere. Începând din octombrie 2018, DUAE va fi disponibil exclusiv în formă electronică. Ministerul Finanțelor pune la dispoziție serviciu web gratuit pentru cumpărători, ofertanți și alte părți interesate de completare DUAE în format electronic. Formularul online poate fi completat, imprimat și apoi trimis cumpărătorului împreună cu restul ofertei. Dacă procedura se desfășoară electronic, DUAE poate fi exportat, stocat și depus în format electronic. Un DUAE depus în cadrul unei proceduri de achiziții publice anterioare poate fi reutilizat, cu condiția că informațiile să rămână corecte. Ofertanții pot fi excluși din procedura de achiziții publice sau pot fi urmăriți în justiție dacă informațiile din DUAE sunt false, nedivulgate sau nu pot fi susținute prin documente justificative.

Partea I – Informații privind procedura de achiziții publice și autoritatea contractantă sau entitatea contractantă

Partea I a formularului DUAE se completează online doar de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă și include următoarele informații:

A.	Informații despre publicare	
	Numărul anunțului/invitației publicată în BAP, și după caz numărul anunțului în J.O	Răspuns Informația din SIA RSAP
B.	Identitatea achizitorului	
	Denumirea oficială	Agentia Proprietatii Publice, mun.Chișinău, Piata Marii Adunari Nationale,1, IDNO 1006601001090
	Țara	
	Număr unic de identificare a autorității	
C.	Informații privind procedura de achiziții publice	
	Tipul procedurii	Cerere a ofertelor de prețuri; Lucrări de desființare a elementelor interioare/pereti, despărțitori, geamuri, uși, tavane suspendate, pardosele, rețele tehnico-edilitare ale imobilului din str. Vlaicu Pârcălab, nr.45, mun.
	Numărul unic de identificare al procedurii de achiziție	
	Data deschiderii ofertelor	
	Denumirea obiectului de achiziții	
	Scurtă descrie	

		Chișinău,
--	--	-----------

Partea II – Informații referitoare la operatorul economic

Partea II a formularului DUAЕ se completează online doar de către operatorii economici și include următoarele informații.

A.	Informații referitoare la operatorul economic	
	Denumire	SRL „EXPOCOSTAS”
	Adresa juridică:	or. Orhei, str. Troșceanschi 17a
	Cod poștal	MD-3501
	Oraș	Orhei
	Țara	Rep. Moldova
	Adresa web	-
	e-mail	alex.constructor@yahoo.com
	Telefon	0 (235)30044
	Persoana sau persoanele de contact	Cogălniceanu Alexandru
	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP), după caz	1005606001168
	Numărul cod TVA – dacă este cazul	-
	Statutul juridic al operatorului economic	Persoană juridică
	Numele fondatorilor	Cogălniceanu Alexandru
	Operatorul economic este:	Se selectează de către operatorii economici <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	<ul style="list-style-type: none"> • întreprindere mică • întreprindere mijlocie 	
	<p>Numai în cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o ”întreprindere socială,, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?</p> <p>- care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</p> <p>- Dacă este necesar, vă rugăm să specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</p>	<p>Se selectează de către operatorii economici</p> <p><input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu</p> <p>0 %</p> <p>-</p>
	<p>Dacă este cazul, activitatea antreprenorială a operatorului economic este înregistrată sau deține o certificare echivalentă în cadrul unui sistem național privind activitățile economice pe care le prestează?</p> <p>- Vă rugăm să furnizați actele de constituire, dacă este cazul:</p> <p>- Dacă actele de constituire sau de certificare</p>	<p>Se selectează de către operatorii economici</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu</p> <p>Se completează text </p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu</p>

	<p>sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizați:</p> <p>- Vă rugăm să furnizați autorizațiile pe care se bazează activitățile comerciale, dacă este cazul:</p> <p>- Înregistrarea sau certificarea acoperă toate criteriile de selecție impuse?</p>	<p>Se completează text </p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu</p>
	<i>Vă rugăm să completați informațiile lipsă în partea II secțiunea A,B,C sau D, după caz, NUMAI dacă se solicită acest lucru în anunțul sau în documentele achiziției relevante</i>	
	<p>Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale și plata impozitelor sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină acest certificat direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?</p> <p>- Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizați:</p>	<p>Se selectează de către operatorii economici</p> <p><input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu</p> <p>se completează de către operatorul economic: adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.</p>
	<p>Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alții?</p>	<p>Se selectează de către operatorii economici</p> <p><input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu</p>
	<i>Vă rugăm să vă asigurați că celelalte părți în cauză prezintă un formular DUAЕ separat.</i>	
	<p>Vă rugăm să precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc):</p>	<p>Lider</p>
	<p>Vă rugăm să îi identificați pe ceilalți operatori economici care mai participă la procedura de achiziții publice:</p>	<p>-</p>
	<p>Dacă este cazul, denumirea grupului participant:</p>	<p>-</p>
	<p>Dacă este cazul, se indică lotul (loturile) pentru care operatorul economic dorește să depună oferte:</p>	<p>-</p>
B.	Informații privind reprezentanții operatorului economic	
	<i>Dacă este cazul, vă rugăm să indicați numele și adresa (adresele) persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile acestei proceduri de achiziții publice:</i>	
	Prenume	Alexandru
	Nume	Cogălniceanu
	Data nașterii	20.10.1966
	Locul nașterii	or. Orhei
	Strada și numărul	str. Troșceanschi 17a
	Cod poștal	MD-3501
	Oraș	Orhei
	Țară	Rep. Moldova
	--	
	e-mail	alex.constructor@yahoo.com

	Telefon	069925425
	Funcție / acționând în calitate de	Administrator
	<i>Dacă este cazul, vă rugăm să furnizați informații detaliate privind reprezentarea (formele, amploarea, scopul acesteia...)</i>	
C.	Informații privind utilizarea capacităților altor entități	
	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în partea IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în partea V de mai jos?	Se selectează de către operatorii economici <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	<i>Vă rugăm să prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din această parte și din partea III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Vă atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. în măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, vă rugăm să includeți informațiile prevăzute în părțile IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>	
D.	Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic nu se bazează	Răspuns -
	<i>Secțiunea se completează numai în cazul în care această informație este solicitată în mod explicit de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă.</i>	
	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract unor terți?	Se selectează de către operatorii economici <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	Dacă da și în măsura în care se cunoaște, vă rugăm să enumerați subcontractanții propuși.	
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în mod explicit aceste informații, în plus față de informațiile din partea I, vă rugăm să furnizați informațiile solicitate în secțiunile A și B din această parte și din partea III pentru fiecare dintre subcontractanții (categoriile de subcontractanți) în cauză.</i>	

Partea III – Motive de excludere

Partea III a formularului DUAE se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici.

A.	Motive referitoare la condamnările penale
	<p>Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere.</p> <p><i>Al. (1) Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care are cunoștință că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</i></p> <p><i>Al. (1¹) Obligația de excludere a ofertantului / candidatului se aplică și în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată pentru infracțiunile prevăzute la alin.1 este membru al organismului de administrare, de conducere sau de control în cadrul acestuia.</i></p> <p><i>Al. (6) Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la art.18 alin. (1) și (2) din legea 131/03.07.2018 privind achizițiile publice, furnizează dovezi care să arate că</i></p>

	<p>măsurile luate de el sânt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică.</p> <p>Al. (7) În sensul alin. (6), ofertantul/candidatul dovedește că a plătit sau s-a angajat să plătească o compensație în ceea ce privește eventualele prejudicii cauzate prin infracțiune sau prin abateri, că a clarificat complet faptele și împrejurările cooperând activ cu autoritățile abilitate să investigheze cazul și că a întreprins măsuri concrete la nivel tehnic, organizațional și în materie de personal, adecvate pentru a preveni orice noi infracțiuni sau abateri.</p> <p>Al. (8) Măsurile întreprinse de către ofertant/candidat în sensul alin. (7) sânt evaluate ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sânt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.</p> <p>Al. (9) Un ofertant/candidat care a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice nu are dreptul să facă uz de posibilitatea prevăzută la alin. (6)–(8).</p>	
	Participare la o organizație criminală Text	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	Corupție Text	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	Fraude Text	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste Text	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	Spălare de bani sau finanțarea terorismului Text	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane Text	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
B.	Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale	
	<p>Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere.</p> <p>Al. (2) Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat care se află în oricare dintre următoarele situații:</p> <p>Lit. (b) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.</p> <p>Al. (2²) Prin derogare de la alin.2 lit. b), ofertantul/candidatul nu este exclus din procedura de atribuire dacă beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor.</p>	
	Plata impozitelor text	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	Această încălcare a obligațiilor a fost stabilită prin alte mijloace decât o hotărâre judecătorească sau administrativă?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	În cazul în care această încălcare a obligațiilor a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă și obligatorie? Vă rugăm să precizați data condamnării În cazul unei condamnări, durata perioadei de excludere, în măsura în care aceasta este stabilită direct în condamnare Descrieți ce mijloace au fost utilizate	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu Se completează de către operatorii economici text
	Operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile plătind impozitele sau contribuțiile la asigurările	

	<p>sociale datorate sau încheind un aranjament cu caracter obligatoriu în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor?</p> <p><i>Vă rugăm să le descrieți</i> <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Plata asigurărilor sociale	
	Operatorul economic și-a încălcat obligațiile cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în alte state?	
	Această încălcare a obligațiilor a fost stabilită prin alte mijloace decât o hotărâre judecătorească sau administrativă?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	<p>În cazul în care această încălcare a obligațiilor a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă și obligatorie?</p> <p><i>Vă rugăm să precizați data condamnării</i> <i>În cazul unei condamnări, durata perioadei de excludere, în măsura în care aceasta este stabilită direct în condamnare</i> <i>Descrieți ce mijloace au fost utilizate</i></p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	<p>Operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile plătiind impozitele sau contribuțiile la asigurările sociale datorate sau încheind un aranjament cu caracter obligatoriu în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor?</p> <p><i>Vă rugăm să le descrieți</i> <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
C.	Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici.	
	Este operatorul economic înscris în lista de interdicție a operatorilor economici în conformitate cu Articolul 18 al. e) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
D.	Motive legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale	
	<p>Art.18 al. 2 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere.</p> <p><i>lit. (a) se află în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;</i> <i>lit. (c) a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;</i> <i>lit. (d) a prezentat informații false sau nu a prezentat informațiile solicitate de către autoritatea contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;</i></p>	

	<p>lit. (d¹) a încălcat obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;</p> <p>lit. (d²) se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;</p> <p>lit.(d³) a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței, în cazul în care acest fapt se constată prin decizie a organului abilitat în acest sens;</p> <p>lit. (d⁴) se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art. 74.</p>	
	În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul mediului ?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul social?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul muncii?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	Falimentul	
	Operatorul economic este în stare de faliment? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Insolvența	
	Operatorul economic este în situație de insolvență sau de lichidare? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă

		sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Faliment	
	Operatorul economic se află într-o situație similară, cum ar fi falimentul, care rezultă dintr-o procedură similară din legislațiile sau reglementările naționale? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu se completează de către operatorul economic: adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Active administrate de lichidator	
	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Activitățile economice sunt suspendate	
	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu se completează de către operatorul economic: text

		adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
	Operatorul economic a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	Conflict de interese care decurge din participarea la procedura de achiziții publice.	
	Operatorul economic are cunoștință de vreun conflict de interese, astfel cum se precizează în legislația națională, anunțul relevant sau documentele achiziției, care decurge din participarea sa la procedura de achiziții publice? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	Implicare directă sau indirectă în pregătirea acestei proceduri de achiziții publice	
	Operatorul economic sau o întreprindere care are legături cu acesta a oferit consultanță autorității contractante sau entității contractante sau a participat în orice alt mod la pregătirea procedurii de achiziții publice? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	Încetare anticipată, daune-interese sau alte sancțiuni comparabile	
	Operatorul economic s-a aflat într-o situație în care un contract de achiziții publice anterior, un contract anterior încheiat cu o entitate contractantă sau un contract de concesiune anterior a fost realizat anticipat sau au fost impuse daune-interese sau alte sancțiuni comparabile în legătură cu respectivul contract anterior: <i>Vă rugăm să descrieți</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	Vinovat de interpretare eronată, nedivulgare de informații, incapacitate de a furniza documentele necesare și obținere de informații confidențiale referitoare la această procedură	
	Operatorul economic s-a aflat într-una dintre situațiile următoare: a) Nu s-a făcut grav vinovat de declarații false la	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

	<p>furnizarea informațiilor necesare pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție;</p> <p>b) A ascuns astfel de informații;</p> <p>c) Nu a fost în măsură să furnizeze, fără întârziere, documentele justificative solicitate de autoritatea contractantă sau de entitatea contractantă, și</p> <p>d) A încercat să influențeze în mod nepermis procesul decizional al autorității contractante sau entității contractante, să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje necuvenite în cadrul procedurii de achiziții publice sau că a furnizat din neglijență informații false care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor privind excluderea, selecția și atribuirea?</p>	
	<p>Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 prevede:</p> <p><i>Al. (3) Autoritatea contractantă extrage informația necesară pentru constatarea existenței sau inexistenței circumstanțelor descrise la alin. (1) și (2) din bazele de date disponibile ale autorităților publice sau ale părților terțe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în niciuna dintre situațiile prevăzute la alin. (1) și (2) orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere juridice sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.</i></p> <p><i>Al. (4) În ceea ce privește situațiile menționate la alin. (2), în conformitate cu legislația internă a statului în care sânt stabiliți ofertanții/candidații, prevederile alin. (3) se referă la persoane fizice și persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control privind ofertantul/candidatul.</i></p> <p><i>Al.(5) În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor specificate la alin. (3) sau aceste documente nu vizează toate situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.</i></p>	

Partea IV – Criteriile de selecție

Partea IV se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

A.	Capacitatea de a corespunde cerințelor	
	Art.21 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de selecție:	
	Înscrierea într-un registru profesional relevant:	
	Este înscris între-unul dintre registrele profesionale sau comerciale relevante naționale sau din statele membre UE în care este stabilit	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.

		emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Cifra de afaceri medie anuală	
	Cifra de afaceri medie anuală pentru numărul de ani impus în anunțul relevant, în documentele achiziției sau în DUAE, este după cum urmează: <i>Se completează de către autoritatea contractantă</i> Număr de ani nu se aplică Valoare nu se aplică	An: [2015] Cifra de afaceri: [5 576 682,00] An: [2016] Cifra de afaceri: [6 716 734,00] An: [2017] Cifra de afaceri: [8 762 591,00]
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Raport financiar	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină acest raport direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare care conțin informații privind capacitatea economică sau financiară, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Art. 20 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că. <i>Al. (5) În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează capacitatea economică și financiară invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (4), de către o altă persoană, acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 18 alin. (1) și alin. (2) lit. a), c)–d³), care determină excluderea din procedura de atribuire. Al. (6) Atunci când ofertantul/candidatul se bazează pe capacitățile altei persoane în ceea ce privește criteriile referitoare la capacitatea economică și financiară, autoritatea contractantă solicită ca ofertantul/candidatul și acea persoană să fie răspunzătoare solidar pentru executarea contractului. Al. (7) În aceleași condiții prevăzute la alin. (4)–(6), o asociație de operatori economici are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane.</i>	
C.	Capacitatea tehnică și/sau profesională	
	Art.21 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de selecție:	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă în anunțul de participare,	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?				
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.			
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare care conțin informații privind capacitatea tehnică sau profesională, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>				
	Pentru contractele de achiziție de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat				
	Numai pentru contractele de achiziții publice de lucrări: în perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit următoarele lucrări de tipul specificat. Autoritățile contractante pot solicita experiența de până la cinci ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste cinci ani.				
	Descriere	sume	date	beneficiari	
	Valoare				
	Data de începere				
	Data de încheiere				
	Beneficiari	Construcția rețelelor de apeduct și canalizare cu stație de epurare în s.Slobozia Horodiște r-l Rezina	6 849 000,0	14.06.2016	Primăria com Horodiște r-l Rezina
		Lucrări de reparații a acoperișului din țigla metalică și construcția rețelelor interioare și exterioare de la Școala din s. Carmanova , IFB-W-10631-KFW-2 din 17.03.2016	1 400 000	29.09.2016	FISM Moldova , mun. Chișinău,
		Finisări interioare și zidării la complexul locativ din str. Sarmisegetuza și str. Așhabad mun. Chișinău	2 850 000,0	30.11.2017	SRL „KIRSAN COM”
		Construcții civile la Grădinița de copii din s. Zăzulenii Veci r-l Ungheni (construcție nouă)	6 981 000,0	30.05.2018	Primaria Negurenii Vechi
		Construcția acoperișului grădiniței de copii din str. Komsomolskaia 65 s. Corten, r. Taraclia	712 815,28	16.07.2018	Primăria s. Corten

	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Pentru contractele de achiziție de bunuri, servicii: executarea de livrări, prestări de tipul specificat	
	Numai pentru contractele de achiziții publice de bunuri și servicii: în perioada de referință, operatorul economic a efectuat următoarele livrări, prestări principale de tipul specificat în anunțul de participare. Autoritățile contractante pot solicita experiența de până la trei ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste trei ani. <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	
	Valoare	
	Data de începere	
	Data de încheiere	
	Beneficiari	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
	Vă rugăm să furnizați detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice pe care operatorul economic le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziții publice. <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	
	vă rugăm să furnizați o declarație cu privire la sisteme de management și de trasabilitate în cadrul lanțului de aprovizionare utilizate.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Permiterea controalelor	
	Pentru produsele sau serviciile complexe care	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	<p>urmează să fie furnizate sau, în mod excepțional, pentru produsele sau serviciile necesare cu un scop anume. Operatorul economic va permite efectuarea de verificări ale capacităților de producție sau ale capacității tehnice a operatorului economic și, dacă este necesar, ale mijloacelor de studiu și de cercetare de care dispune și ale măsurilor de control al calității? Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care operatorul economic a decis să subcontracteze o parte din contract și se bazează pe capacitățile subcontractantului pentru executarea părții respective, trebuie să completați un DUAЕ separat pentru astfel de subcontractanți.</p> <p><i>Permiteți verificări</i></p>	
	<p>Diplome de studii și calificări profesionale</p>	
	<p>Următoarele calificări educaționale și profesionale sunt deținute de prestatorul de servicii sau de contractantul însuși și/sau în funcție de cerințele stabilite în anunțul de participare sau în documentele procedurii de achiziție de către personalul său de conducere.</p> <p><i>Vă rugăm să le descrieți</i></p>	
	<p><i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu</p> <p>se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.</p>
	<p><i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i></p>	
	<p>Măsuri de management al mediului</p>	
	<p>Operatorul economic va putea să aplice următoarele măsuri de management de mediu atunci când execută contractul:</p> <p><i>Vă rugăm să le descrieți</i></p>	
	<p><i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu</p> <p>se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.</p>
	<p>Numărul membrilor personalului de conducere</p>	
	<p>Numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic din ultimii trei ani au fost după cum urmează.</p>	<p>Anul - 2015 Număr - 53 Anul - 2016 Număr - 72 Anul - 2017 Număr - 65</p>
	<p>Pentru contractele de achiziție de bunuri/servicii: eşantioane, descrieri sau fotografii, fără certificate de</p>	

	autenticitate	
	Pentru contractele de achiziții publice de bunuri/servicii: operatorul economic va furniza eșantioanele, descrierile sau fotografiile solicitate ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, care nu trebuie să fie însoțite de certificate de autenticitate.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
D.	Sisteme de asigurare a calității și standarde de management de mediu.	
	Art. al din lege stabilește următoarele motive de selecție.	
	Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu se completează de către operatorul economic: adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	

Partea V- Indicații generale pentru toate criteriile de selecție

Partea V - se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

A.	Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse:	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate în anunțul de participare, sau să ofere informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste documente, informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Termen	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de

		internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
--	--	--

Partea VI - Preselecția candidaților calificați pentru procedura licitației restrânse, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare

Partea VI se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

Operatorul economic declară că: Îndeplinește criteriile sau regulile obiective și nediscriminatorii aplicabile pentru limitarea numărului de candidați în următorul mod:	
Operatorul economic declară că: Dispune de certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut de anunțul de participare relevant:	
<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.

Partea VII- Declarațiile finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în părțile II - VI de mai sus sunt exacte și corecte și că au fost furnizate cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial că poate să furnizeze, la cerere și fără întârziere, certificatele și alte forme de documente justificative menționate, cu excepția cazului în care:

1. Autoritatea contractantă sau entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei bazei de date relevante care este disponibilă gratuit, și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca Agenția Proprietății Publice astfel cum este descrisă în partea I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest Document Unic de Achiziție European în scopul [Lucrări de desființare a elementelor interioare/pereti, despărțitori, geamuri, uși, tavane suspendate, pardosele, rețele tehnico-edilitare ale imobilului din str. Vlaicu Pârcălab, nr.45, mun. Chișinău].

Nume: Cogălniceanu Alexandru

Poziția: Administrator

Data: 31.01.2019

Locul: or.Orhei

Semnătura

Administrator:



Cogălniceanu Alexandru