

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL**  
**Lucrari de gazificare**

**Valoarea de deviz 878 905,62 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Газопровод низкого давления ШГРП №9.</b> <b>1.1. Газопровод низкого давления ШГРП №9.</b> <b>1.1.1. Земляные работы.</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,21	619,100 0,000	1 368,211 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	7,00	118,780 118,780	831,457 831,457
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,70	68,615 68,615	322,492 322,492
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	46,00	17,875 17,875	822,232 822,232
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de	m3	46,00	44,445 43,245	2 044,470 1 989,270

1	2	3	4	5	6	7
		pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,84	214,730 0,000	395,103 0,000
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	1,84	1 215,811 508,561	2 237,093 935,753
		<i>Total</i>	Lei			8 021,058
		<b>Total Земляные работы. Inclusiv salariu</b>				<b>8 021,058 4 901,204</b>
		<b>1.1.2. Трубопроводы и арматура.</b>				
8	GD52C	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 63x3,6 mm	m	5,00	59,705 17,471	298,523 87,354
9	GD52C	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 63x3,6 mm (на укладку змейкой)	m	3,00	59,705 17,471	179,115 52,414
10	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 50x4,6 mm (PE SDR-11 д 50x4,6мм)	m	178,00	44,142 5,189	7 857,294 923,713
11	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 50x4,6 mm (PE SDR-11 д 50x4,6мм)-на укладку змейкой	m	4,00	44,142 5,189	176,569 20,758
12	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 40x3,7 mm (PE 80 SDR 11)	m	33,00	37,322 5,189	1 231,616 171,250
13	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 40x3,7 mm (PE 80 SDR 11) (на укладку змейкой)	m	3,00	37,321 5,189	111,964 15,568

1	2	3	4	5	6	7
14	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 32x3,0 mm (PE 80 SDR 11)	m	464,00	30,802 5,189	14 292,221 2 407,882
15	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 32x3,0 mm (PE 80 SDR 11)(PE 80 SDR 11)-на укладку змейкой	m	10,00	30,802 5,189	308,023 51,895
		<i>Total</i>	Lei			24 455,325
		<b>Total Трубопроводы и арматура. Inclusiv salariu</b>				<b>24 455,325 3 730,834</b>
		<b>1.1.3. Вход- выхода газопровода УПГ-2-1(д=63мм)-1шт.</b>				
16	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (контрольная трубка с заглушкой )	buc	1,00	461,248 226,603	461,248 226,603
17	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок с заглушкой)	m	0,05	39,480 34,600	1,974 1,730
18	GD11A	Drenaj pentru conducte de distributie	m3	0,01	412,400 44,400	4,124 0,444
19	GD52C	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 63x5,8mm	m	1,00	89,653 17,471	89,653 17,471
20	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 50 mm	m	0,50	135,098 40,362	67,549 20,181
21	GD52A	Mufa d=63mm	buc	1,00	50,900 0,000	50,900 0,000
22	GD52A	Tranzitie PE/OL d=63x50 mm	buc	1,00	144,000 0,000	144,000 0,000
23	GD52A	Cot d=63 mm	buc	1,00	182,000 0,000	182,000 0,000
24	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 150 mm	m	1,45	421,126 119,933	610,633 173,903

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 612,081
		<b>Total Вход- выхода газопровода УПГ-2-1(д=63мм)-1шт. Inclusiv salariu</b>				<b>1 612,081 440,332</b>
		<b>1.1.4. Вход-выход из земли полиэт. газопровода УПГ-1-(D32)-18шт</b>				
25	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm	m	26,10	319,738 119,933	8 345,157 3 130,246
26	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок с заглушкой)	m	0,90	39,477 34,596	35,529 31,136
27	GD11A	Drenaj pentru conducte de distributie	m3	0,18	412,400 44,400	74,232 7,992
28	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 32 mm	m	27,00	30,802 5,189	831,661 140,115
29	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 25 mm	m	9,00	107,461 40,362	967,152 363,258
30	GD52A	Mufa d=32mm	buc	18,00	30,600 0,000	550,800 0,000
31		Tranzitie PE/OL d=32 x25mm	buc	18,00	74,900 0,000	1 348,200 0,000
		<i>Total</i>	Lei			12 152,731
		<b>Total Вход-выход из земли полиэт. газопровода УПГ-1-(D32)-18шт Inclusiv salariu</b>				<b>12 152,731 3 672,747</b>
		<b>1.1.5. Тройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-2 (50-32)-8шт</b>				
32	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, ) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm (Тройник терморезисторный d=50mm)	buc	8,00	316,848 46,128	2 534,784 369,024
33	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip	buc	8,00	170,802	1 366,416

1	2	3	4	5	6	7
		electrofuziune intre teava si fitting (mufe, ) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm(Переход MR50-32)			46,128	369,024
		<i>Total</i>	Lei			3 901,200
		<b>Total Тройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-2 (50-32)-8шт Inklusiv salariu</b>				<b>3 901,200 738,048</b>
		<b>1.1.6. Тройниковый переходной узел ТПУ -УПГ-14-1 (40-32)-2шт</b>				
34	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, ) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm(Тройник терморезисторный d=40mm)	buc	2,00	267,762 46,128	535,524 92,256
35	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, ) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm(Переход MR40-32)	buc	2,00	210,798 46,128	421,596 92,256
		<i>Total</i>	Lei			957,120
		<b>Total Тройниковый переходной узел ТПУ -УПГ-14-1 (40-32)-2шт Inklusiv salariu</b>				<b>957,120 184,512</b>
		<b>1.1.7. Фасонные части РЕ.</b>				
36	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting din polietilena, teville avind diametrul de 50x40mm (Переход терморезисторный ф50x40)	buc	1,00	247,158 46,128	247,158 46,128
37	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, ) din polietilena, teville avind diametrul de 40x32mm (Переход терморезисторный ф40x32)	buc	1,00	210,798 46,128	210,798 46,128
38	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, ) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm(Переход без закл. нагр. MR 63x50mm)	buc	1,00	255,743 46,128	255,743 46,128

1	2	3	4	5	6	7
39	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Reductie) din polietilena, teville avind diametrul de 63x32m(Переход терморезисторный ф63x32)	buc	1,00	259,682 46,128	259,682 46,128
40	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting ( Reductie ) din polietilena, teville avind diametrul de 50x32mm (Переход терморезисторный ф50x32)	buc	1,00	170,802 46,128	170,802 46,128
41	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm(Тройник равнпрох. с закл. деталями Т63)	buc	1,00	321,898 46,128	321,898 46,128
42	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting din polietilena, teville avind diametrul de 50 mm (Тройник равнпрох. с закл. деталями Т50)	buc	1,00	316,848 46,128	316,848 46,128
43	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting din polietilena, teville avind diametrul de 32 mm (Тройник равнпрох. с закл. деталями Т32)	buc	5,00	248,875 46,128	1 244,375 230,640
44	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting din polietilena, teville avind diametrul de 32 mm (Отвод 90 40mm)	buc	1,00	214,838 46,128	214,838 46,128
45	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting din polietilena, teville avind diametrul de 32 mm (Отвод 90 32mm)	buc	6,00	218,878 46,128	1 313,268 276,768
46	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, ) din polietilena, teville avind diametrul de 50 mm (Муфта MB50)	buc	2,00	179,488 46,128	358,976 92,256
47	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, ) din polietilena, teville	buc	1,00	164,742 46,128	164,742 46,128

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 40 mm (Муфта MB40)				
48	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, ) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm (Муфта MB32)	buc	5,00	153,834 46,128	769,170 230,640
		<i>Total</i>	Lei			5 848,298
		<b>Total Фасонные части PE. Inclusiv salariu</b>				<b>5 848,298 1 245,456</b>
		<b>1.1.8. Стальные трубопроводы.</b>				
49	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (ф25x2,8мм)	m	36,00	65,059 29,983	2 342,111 1 079,396
50	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (ф50x3мм)	m	2,00	87,549 29,983	175,097 59,967
51	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	38,00	7,876 5,766	299,288 219,108
52	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50 mm (Кран шаровой ф50мм)	buc	1,00	940,582 43,245	940,582 43,245
		<i>Total</i>	Lei			3 757,078
		<b>Total Стальные трубопроводы. Inclusiv salariu</b>				<b>3 757,078 1 401,716</b>
		<b>1.1.9. Установка газового счетчика-24шт.</b>				

1	2	3	4	5	6	7
53	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc	24,00	459,982 115,320	11 039,568 2 767,680
54	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" (Кран шаровой стальной ф20мм)	buc	24,00	90,760 38,056	2 178,230 913,334
55	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (опора под счетчик)	kg	571,20	24,152 12,109	13 795,565 6 916,432
56	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	6,00	43,245 43,245	259,470 259,470
57	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,68	17,874 17,874	30,029 30,029
58	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	1,68	44,445 43,245	74,668 72,652
59	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	4,83	1 146,372 443,982	5 536,976 2 144,433
60	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,80	106,154 69,192	509,541 332,121



1	2	3	4	5	6	7
61	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,57	432,602 220,261	246,583 125,549
		<i>Total</i>	Lei			33 670,630
		<b>Total Установка газового счетчика-24шт. Inclusiv salariu</b>				<b>33 670,630 13 561,700</b>
		<i>Total</i>	Lei			94 375,521
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			6 722,224
		<i>Transport materiale</i>	2 %			970,291
		<i>Total</i>				102 068,036
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			7 144,762
		<i>Total</i>				109 212,798
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			3 276,385
		<b>Total Газопровод низкого давления ШГРП N9. Inclusiv salariu</b>				<b>112 489,183 29 876,549</b>
		<b>1.2. Lucrari de montare</b>				
62	IA43A	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1"(Монтаж газового счетчика G-4T]	buc	24,00	43,742 40,362	1 049,808 968,688
		<i>Total</i>	Lei			1 049,808
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			217,955
		<i>Transport materiale</i>	2 %			1,622
		<i>Total</i>				1 269,385
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			67,808
		<i>Total</i>				1 337,193
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			40,116
		<b>Total Lucrari de montare</b>				<b>1 377,309</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>968,688</b>
		<b>1.3. Utilaj</b>				
63		Счетчик газовый G-4T	buc	24,00	0,100 0,000	2,400 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2,400
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			0,029
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>2,429</b>
		<i>Total</i>	Lei			113 868,921
		<b>Total Газопровод низкого давления ШГРП №9. Inclusiv salariu</b>				<b>113 868,921 30 845,237</b>
		<b>2. Газопровод низкого давления ШГРП N10</b>  <b>2.1. Газопровод низкого давления ШГРП N10.</b>  <b>2.1.1. Земляные работы.</b>				
64	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,61	619,100 0,000	996,751 0,000
65	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,00	118,780 118,780	593,898 593,898
66	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,38	68,615 68,615	231,920 231,920
67	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din	m3	33,00	17,875 17,875	589,862 589,862

1	2	3	4	5	6	7
		teren mijlociu				
68	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	33,00	44,445 43,245	1 466,685 1 427,085
69	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,34	214,730 0,000	287,738 0,000
70	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,34	1 215,811 508,561	1 629,187 681,472
		<i>Total</i>	Lei			5 796,041
		<b>Total Земляные работы. Inclusiv salariu</b>				<b>5 796,041 3 524,237</b>
		<b>2.1.2. Трубопроводы и арматура.</b>				
71	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 50x4,6 mm (PE SDR-11 д 50x4,6мм)	m	138,00	44,142 5,189	6 091,610 716,137
72	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 50x4,6 mm (PE SDR-11 д 50x4,6мм)-на укладку змейкой	m	3,00	44,142 5,189	132,426 15,568
73	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 40x3,7 mm (PE 80 SDR 11)	m	42,00	37,322 5,189	1 567,512 217,955
74	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 40x3,7 mm (PE 80 SDR 11) (на укладку змейкой)	m	3,00	37,321 5,189	111,964 15,568
75	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 32x3,0 mm (PE	m	311,00	30,802 5,189	9 579,483 1 613,903

1	2	3	4	5	6	7
		80 SDR 11)				
76	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 32x3,0 mm (PE 80 SDR 11)(PE 80 SDR 11)-на укладку змейкой	m	7,00	30,802 5,189	215,614 36,325
		<i>Total</i>	Lei			17 698,609
		<b>Total Трубопроводы и арматура. Inclusiv salariu</b>				<b>17 698,609 2 615,456</b>
		<b>2.1.3. Вход-выход из земли полиэт. газопровода УПГ-1-3(D50)-1шт</b>				
77	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm	m	1,45	319,636 119,933	463,472 173,903
78	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок с заглушкой)	m	0,05	39,480 34,600	1,974 1,730
79	GD11A	Drenaj pentru conducte de distributie	m3	0,01	412,400 44,400	4,124 0,444
80	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 50 mm	m	1,50	44,143 5,190	66,214 7,785
81	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 40 mm	m	0,50	107,462 40,362	53,731 20,181
82		Mufa d=50mm	buc	1,00	56,000 0,000	56,000 0,000
83		Tranzitie PE/OL d=50x40mm	buc	1,00	134,000 0,000	134,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			779,515
		<b>Total Вход-выход из земли полиэт. газопровода УПГ-1-3(D50)-1шт Inclusiv salariu</b>				<b>779,515 204,043</b>
		<b>2.1.4. Вход-выход из земли полиэт. газопровода УПГ-1-(D32)-18шт</b>				

1	2	3	4	5	6	7
84	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm	m	26,10	319,738 119,933	8 345,157 3 130,246
85	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок с заглушкой)	m	0,90	39,477 34,596	35,529 31,136
86	GD11A	Drenaj pentru conducte de distributie	m3	0,18	412,400 44,400	74,232 7,992
87	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 32 mm	m	27,00	30,802 5,189	831,661 140,115
88	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 25 mm	m	9,00	107,461 40,362	967,152 363,258
89	GD52A	Mufa d=32mm	buc	18,00	30,600 0,000	550,800 0,000
90		Tranzitie PE/OL d=32 x25mm	buc	18,00	74,900 0,000	1 348,200 0,000
		<i>Total</i>	Lei			12 152,731
		<b>Total Вход-выход из земли полиэт. газопровода УПГ-1-(D32)-18шт Inclusiv salariu</b>				<b>12 152,731 3 672,747</b>
		<b>2.1.5. Тройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-2 (50-32)-8шт</b>				
91	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, ) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm (Тройник терморезисторный d=50mm)	buc	5,00	316,848 46,128	1 584,240 230,640
92	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, ) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm(Переход MR50-32)	buc	5,00	170,802 46,128	854,010 230,640
		<i>Total</i>	Lei			2 438,250
		<b>Total Тройниковый переходной</b>				<b>2 438,250</b>

1	2	3	4	5	6	7
		узел ТПУ- УПГ-14-2 (50-32)-8шт <b>Inclusiv salariu</b>				<b>461,280</b>
		<b>2.1.6. Тройниковый переходной</b> узел ТПУ -УПГ-14-1 (40-32)-2шт				
93	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, ) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm(Тройник терморезисторный d=40mm)	buc	2,00	267,762 46,128	535,524 92,256
94	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, ) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm(Переход MR40-32)	buc	2,00	210,798 46,128	421,596 92,256
		<i>Total</i>	Lei			957,120
		<b>Total Тройниковый переходной</b> узел ТПУ -УПГ-14-1 (40-32)-2шт <b>Inclusiv salariu</b>				<b>957,120</b> <b>184,512</b>
		<b>2.1.7. Фасонные части РЕ.</b>				
95	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting din polietilena, teville avind diametrul de 50x40mm (Переход терморезисторный ф50x40)	buc	1,00	247,158 46,128	247,158 46,128
96	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, ) din polietilena, teville avind diametrul de 40x32mm (Переход терморезисторный ф40x32)	buc	1,00	210,798 46,128	210,798 46,128
97	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting ( Reductie ) din polietilena, teville avind diametrul de 50x32mm (Переход терморезисторный ф50x32)	buc	2,00	170,802 46,128	341,604 92,256
98	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting din polietilena, teville avind diametrul de 50 mm (Тройник равнпрох. с закл. деталями Т50)	buc	2,00	316,848 46,128	633,696 92,256
99	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting	buc	9,00	248,875 46,128	2 239,875 415,152

1	2	3	4	5	6	7
		din polietilena, teville avind diametrul de 32 mm (Тройник равнпрох. с закл. деталями Т32)				
100	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting din polietilena, teville avind diametrul de 32 mm (Отвод 90 32mm)	buc	4,00	218,878 46,128	875,512 184,512
101	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, ) din polietilena, teville avind diametrul de 50 mm (Муфта с закладными d=50mm)	buc	2,00	179,488 46,128	358,976 92,256
102	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, ) din polietilena, teville avind diametrul de 40 mm (Муфта с закладными d=40mm)	buc	1,00	164,742 46,128	164,742 46,128
103	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, ) din polietilena, teville avind diametrul de 32 mm (Муфта с закладными d=32mm)	buc	3,00	153,834 46,128	461,502 138,384
		<i>Total</i>	Lei			5 533,863
		<b>Total Фасонные части РЕ. Inclusiv salariu</b>				<b>5 533,863 1 153,200</b>
		<b>2.1.8. Стальные трубопроводы.</b>				
104	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (ф25x2,8мм)	m	33,00	65,059 29,983	2 146,932 989,445
105	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (ф40x3мм)	m	2,00	80,420 29,983	160,840 59,967
106	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea	m	35,00	7,876	275,660

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv			5,766	201,810
107	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Кран шаровой ф40мм)	buc	1,00	805,941 34,596	805,941 34,596
		<i>Total</i>	Lei			3 389,373
		<b>Total Стальные трубопроводы. Inclusiv salariu</b>				<b>3 389,373 1 285,818</b>
		<b>2.1.9. Установка газового счетчика-24шт.</b>				
108	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc	22,00	459,982 115,320	10 119,604 2 537,040
109	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" (Кран шаровой стальной ф20мм)	buc	22,00	90,760 38,056	1 996,711 837,223
110	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (опора под счетчик)	kg	501,60	24,152 12,109	12 114,594 6 073,675
111	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	5,50	43,245 43,245	237,847 237,847
112	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,54	17,875 17,875	27,527 27,527
113	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a	m3	1,54	44,445	68,445



1	2	3	4	5	6	7
		umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv			43,245	66,597
114	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	5,06	1 146,370 443,982	5 800,631 2 246,549
115	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,40	106,155 69,192	467,080 304,445
116	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,50	432,602 220,262	216,301 110,131
		<i>Total</i>	Lei			31 048,740
		<b>Total Установка газового счетчика-24шт. Inclusiv salariu</b>				<b>31 048,740 12 441,034</b>
		<i>Total</i>	Lei			79 794,242
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			5 747,024
		<i>Transport materiale</i>	2 %			834,561
		<i>Total</i>				86 375,827
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			6 046,308
		<i>Total</i>				92 422,135
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			2 772,664
		<b>Total Газопровод низкого давления ШГРП N10. Inclusiv salariu</b>				<b>95 194,799 25 542,327</b>
		<b>2.2. Lucrari de montare</b>				
117	IA43A	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta,	buc	22,00	43,742 40,362	962,324 887,964

1	2	3	4	5	6	7
		racordurile avind diametrul de 1"(Монтаж газового счетчика G-4T]				
		<i>Total</i>	Lei			962,324
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			199,792
		<i>Transport materiale</i>	2 %			1,487
		<i>Total</i>				1 163,603
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			62,157
		<i>Total</i>				1 225,760
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			36,774
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>1 262,534 887,964</b>
		<b>2.3. Utilaj</b>				
118		Счетчик газовый G-4T	buc	22,00	0,100 0,000	2,200 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2,200
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			0,026
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>2,226</b>
		<i>Total</i>	Lei			96 459,559
		<b>Total Газопровод низкого давления ШГРП N10 Inclusiv salariu</b>				<b>96 459,559 26 430,291</b>
		<b>3. Газопровод низкого давления ШГРП N11</b>				
		<b>3.1. Газопровод низкого давления ШГРП N11</b>				
		<b>3.1.1. Земляные работы.</b>				
119	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,11	619,100 0,000	1 925,401 0,000
120	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu	m3	2,00	118,779 118,779	237,559 237,559

1	2	3	4	5	6	7
		excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu				
121	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	6,56	68,615 68,615	450,117 450,117
122	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	65,00	17,875 17,875	1 161,849 1 161,849
123	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	65,00	44,445 43,245	2 888,925 2 810,925
124	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,59	214,730 0,000	556,151 0,000
125	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	2,59	1 215,811 508,561	3 148,951 1 317,174
		<i>Total</i>	Lei			10 368,953
		<b>Total Земляные работы. Inclusiv salariu</b>				<b>10 368,953 5 977,624</b>
		<b>3.1.2. Трубопроводы и арматура.</b>				
126	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75x4,3 mm	m	89,00	64,493 10,379	5 739,921 923,713
127	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in	m	3,00	64,494 10,379	193,481 31,137

1	2	3	4	5	6	7
		sant, cu diametrul de 75x4,3 mm (то же, на укладку змейкой)				
128	GD52C	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 63x3,6 mm	m	118,00	59,705 17,471	7 045,152 2 061,575
129	GD52C	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 63x3,6 mm (на укладку змейкой)	m	3,00	59,705 17,471	179,115 52,414
130	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 50x4,6 mm (PE SDR-11 д 50x4,6мм)	m	284,00	44,142 5,189	12 536,357 1 473,790
131	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 50x4,6 mm (PE SDR-11 д 50x4,6мм)-на укладку змейкой	m	6,00	44,142 5,189	264,853 31,137
132	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 40x3,7 mm (PE 80 SDR 11)	m	58,00	37,322 5,189	2 164,658 300,985
133	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 40x3,7 mm (PE 80 SDR 11) (на укладку змейкой)	m	5,00	37,322 5,189	186,608 25,947
134	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 32x3,0 mm (PE 80 SDR 11)	m	402,00	30,802 5,189	12 382,486 2 086,140
135	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 32x3,0 mm (PE 80 SDR 11)(PE 80 SDR 11)-на укладку змейкой	m	8,00	30,802 5,189	246,417 41,515
		<i>Total</i>	Lei			40 939,048
		<b>Total Трубопроводы и арматура. Inclusiv salariu</b>				<b>40 939,048 7 028,353</b>
		<b>3.1.3. Вход-выход из землм полиэтиленового трбпровода ф75 (УПГ-2-2)-1шт</b>				

1	2	3	4	5	6	7
136	GD09A1	Rasufatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare	buc	1,00	146,996 66,886	146,996 66,886
137	CL16A	Captuseli metalice din tabla groasa (Кожух 350x450x3)	t	0,01	18 282,000 4 324,500	182,820 43,245
138	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок с заглушкой)	m	0,05	39,480 34,600	1,974 1,730
139	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 150 mm	m	1,45	421,126 119,933	610,633 173,903
140	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75x6,8mm	m	1,00	104,615 10,380	104,615 10,380
141	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65, (φ65мм)	m	0,50	124,362 36,902	62,181 18,451
142	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 75 mm (Муфта с закл. нагр. МВ φ75)	buc	1,00	257,020 57,660	257,020 57,660
143	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 75 mm (Переход MR 75/65)	buc	1,00	510,530 57,660	510,530 57,660
144	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 75 mm (Отвод φ75)	buc	1,00	470,130 57,660	470,130 57,660
		<i>Total</i>	Lei			2 346,899
		<b>Total Вход-выход из землм полиэтиленового трбопровода</b>				<b>2 346,899 487,575</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>φ75 (УПГ-2-2)-1шт Inclusiv salariu</b>				
		<b>3.1.4. Вход-выход из земли полиэт. газопровода УПГ-1-1- (D32)-32шт</b>				
145	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm	m	46,40	319,738 119,933	14 835,834 5 564,882
146	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок с заглушкой)	m	1,60	39,477 34,596	63,163 55,354
147	GD11A	Drenaj pentru conducte de distributie	m3	0,32	412,397 44,397	131,967 14,207
148	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 32 mm	m	48,00	30,802 5,189	1 478,504 249,090
149	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 25 mm	m	16,00	107,461 40,362	1 719,379 645,792
150	GD52A	Mufa d=32mm	buc	32,00	30,600 0,000	979,200 0,000
151		Tranzitie PE/OL d=32 x25mm	buc	32,00	74,900 0,000	2 396,800 0,000
		<i>Total</i>	Lei			21 604,847
		<b>Total Вход-выход из земли полиэт. газопровода УПГ-1-1- (D32)-32шт Inclusiv salariu</b>				<b>21 604,847 6 529,325</b>
		<b>3.1.5. Тройниковый переходной узел ТПУ-УПГ-14-4 (75-32)-2шт</b>				
152	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75 mm (Тройник неравнопроходной 75-32мм)	buc	2,00	562,040 57,660	1 124,080 115,320
153	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75 mm	buc	4,00	257,020 57,660	1 028,080 230,640

1	2	3	4	5	6	7
		(Муфта МВ 75)				
154	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, ) din polietilena, teville avind diametrul de 32 mm (Муфта МВ32)	buc	2,00	153,834 46,128	307,668 92,256
		<i>Total</i>	Lei			2 459,828
		<b>Total Тройниковый переходной узел ТПУ-УПГ-14-4 (75-32)-2шт Inklusiv salariu</b>				<b>2 459,828 438,216</b>
		<b>3.1.6. Тройниковый переходной узел ТПУ -УПГ 14-3 (63-32)-7шт</b>				
155	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm(Тройник терморезисторный d=63mm)	buc	7,00	321,898 46,128	2 253,286 322,896
156	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm(Переход MR63-32)	buc	7,00	259,682 46,128	1 817,774 322,896
		<i>Total</i>	Lei			4 071,060
		<b>Total Тройниковый переходной узел ТПУ -УПГ 14-3 (63-32)-7шт Inklusiv salariu</b>				<b>4 071,060 645,792</b>
		<b>3.1.7. Тройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-2 (50-32)-11шт</b>				
157	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, ) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm (Тройник терморезисторный d=50mm)	buc	11,00	316,848 46,128	3 485,328 507,408
158	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, ) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm(Переход MR50-32)	buc	11,00	170,802 46,128	1 878,822 507,408
		<i>Total</i>	Lei			5 364,150

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Тройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-2 (50-32)- 11шт Inclusiv salariu</b>				<b>5 364,150 1 014,816</b>
		<b>3.1.8. Тройниковый переходной узел ТПУ -УПГ-14-1 (40-32)-4шт</b>				
159	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, ) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm(Тройник терморезисторный d=40mm)	buc	4,00	267,762 46,128	1 071,048 184,512
160	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, ) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm(Переход MR40-32)	buc	4,00	210,798 46,128	843,192 184,512
		<i>Total</i>	Lei			1 914,240
		<b>Total Тройниковый переходной узел ТПУ -УПГ-14-1 (40-32)-4шт Inclusiv salariu</b>				<b>1 914,240 369,024</b>
		<b>3.1.9. Фасонные части РЕ.</b>				
161	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75 mm (Переход MR 75/63)	buc	1,00	510,530 57,660	510,530 57,660
162	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm(Переход MR 63x50mm)	buc	2,00	292,875 57,660	585,750 115,320
163	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting din polietilena, teville avind diametrul de 50x40mm (Переход терморезисторный ф50x40)	buc	2,00	247,158 46,128	494,316 92,256
164	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, ) din polietilena, teville avind diametrul de 40x32mm (Переход терморезисторный ф40x32)	buc	2,00	210,798 46,128	421,596 92,256
165	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip	buc	1,00	510,530	510,530



1	2	3	4	5	6	7
		electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75 mm (Переход MR 75/63)			57,660	57,660
166	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75 mm(Тройник ф75)	buc	1,00	430,740 57,660	430,740 57,660
167	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting din polietilena, teville avind diametrul de 32 mm (Тройник равнпрох. с закл. деталями Т32)	buc	6,00	248,875 46,128	1 493,250 276,768
168	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75 mm (Муфта с закл. нагр. МВ 90 ф75)	buc	1,00	257,020 57,660	257,020 57,660
169	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting din polietilena, teville avind diametrul de 50 mm(Отвод 90 50mm)	buc	2,00	292,608 46,128	585,216 92,256
170	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting din polietilena, teville avind diametrul de 32 mm (Отвод 90 32mm)	buc	3,00	214,838 46,128	644,514 138,384
171	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75mm (Муфта с закл. нагр. МВ ф75)	buc	1,00	257,020 57,660	257,020 57,660
172	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, ) din polietilena, teville avind diametrul de 63m (Муфта с закладными d=63mm)	buc	1,00	174,337 46,128	174,337 46,128
173	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, ) din polietilena, teville avind diametrul de 50m(Муфта с закладными d=50mm)	buc	2,00	179,488 46,128	358,976 92,256

1	2	3	4	5	6	7
174	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, ) din polietilena, teville avind diametrul de 40m(Муфта с закладными d=40mm)	buc	1,00	164,742 46,128	164,742 46,128
175	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, ) din polietilena, teville avind diametrul de 32m (Муфта с закладными d=32mm)	buc	4,00	153,834 46,128	615,336 184,512
		<i>Total</i>	Lei			7 503,873
		<b>Total Фасонные части PE. Inclusiv salariu</b>				<b>7 503,873 1 464,564</b>
		<b>3.1.10. Стальные трубопроводы.</b>				
176	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (ф25x2,8мм)	m	59,00	65,059 29,983	3 838,457 1 769,008
177	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65, (ф65мм)	m	2,00	124,362 36,903	248,725 73,805
178	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	61,00	7,876 5,766	480,436 351,726
		<i>Total</i>	Lei			4 567,618
		<b>Total Стальные трубопроводы. Inclusiv salariu</b>				<b>4 567,618 2 194,539</b>
		<b>3.1.11. Установка газового счетчика-24шт.</b>				
179	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc	39,00	459,982 115,320	17 939,298 4 497,480

1	2	3	4	5	6	7
180	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" (Кран шаровой стальной ф20мм)	buc	39,00	90,760 38,056	3 539,624 1 484,168
181	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (опора под счетчик)	kg	889,20	24,152 12,109	21 475,871 10 766,968
182	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	9,75	43,245 43,245	421,639 421,639
183	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,73	17,875 17,875	48,798 48,798
184	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	2,73	44,445 43,245	121,335 118,059
185	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	8,97	1 146,372 443,982	10 282,958 3 982,518
186	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,80	106,154 69,192	828,005 539,697
187	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din	t	0,89	432,601 220,261	385,015 196,032

1	2	3	4	5	6	7
		profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina				
		<i>Total</i>	Lei			55 042,543
		<b>Total Установка газового счетчика-24шт. Inklusiv salariu</b>				<b>55 042,543 22 055,359</b>
		<i>Total</i>	Lei			156 183,059
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			10 846,167
		<i>Transport materiale</i>	2 %			1 647,658
		<i>Total</i>				168 676,884
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			11 807,382
		<i>Total</i>				180 484,266
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			5 414,528
		<b>Total Газопровод низкого давления ШГРП N11 Inklusiv salariu</b>				<b>185 898,794 48 205,187</b>
		<b>3.2. Lucrari de montare</b>				
188	IA43A	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1"(Монтаж газового счетчика G-4T]	buc	39,00	43,742 40,362	1 705,938 1 574,118
189	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 mm (кран шаровой ф65мм)	buc	1,00	291,682 43,245	291,682 43,245
		<i>Total</i>	Lei			1 997,620
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			363,907
		<i>Transport materiale</i>	2 %			7,605
		<i>Total</i>				2 369,132
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			113,215
		<i>Total</i>				2 482,347

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			74,470
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>2 556,817 1 617,363</b>
		<b>3.3. Utilaj</b>				
190		Счетчик газовый G-4T	buc	39,00	0,100 0,000	3,900 0,000
191		Кран шаровой КШ 65	buc	1,00	1 191,000 0,000	1 191,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 194,900
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			14,339
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>1 209,239</b>
		<i>Total</i>	Lei			189 664,850
		<b>Total Газопровод низкого давления ШГРП N11 Inclusiv salariu</b>				<b>189 664,850 49 822,550</b>
		<b>4. Газопровод низкого давления ШГРП N12</b>				
		<b>4.1. Газопровод низкого давления ШГРП N12</b>				
		<b>4.1.1. Земляные работы.</b>				
192	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,78	619,100 0,000	2 340,198 0,000
193	TsC03A11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,02	607,000 0,000	12,140 0,000
194	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	12,00	118,780 118,780	1 425,355 1 425,355
195	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m	m3	8,00	68,615 68,615	548,923 548,923

1	2	3	4	5	6	7
		sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
196	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	79,00	17,875 17,875	1 412,093 1 412,093
197	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	79,00	44,445 43,245	3 511,155 3 416,355
198	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,16	214,730 0,000	678,547 0,000
199	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	3,16	1 215,811 508,561	3 841,963 1 607,053
		<i>Total</i>	Lei			13 770,374
		<b>Total Земляные работы. Inclusiv salariu</b>				<b>13 770,374 8 409,779</b>
		<b>4.1.2. Трубопроводы и арматура.</b>				
200	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75x4,3 mm	m	145,00	64,493 10,379	9 351,557 1 504,925
201	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75x4,3 mm (то же, на укладку змейкой)	m	3,00	64,494 10,379	193,481 31,137
202	GD52C	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 63x3,6 mm	m	46,00	59,705 17,471	2 746,416 803,666

1	2	3	4	5	6	7
203	GD52C	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 63x3,6 mm (на укладку змейкой)	m	1,00	59,704 17,471	59,704 17,471
204	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 50x4,6 mm (PE SDR-11 д 50x4,6мм)	m	287,00	44,142 5,189	12 668,782 1 489,358
205	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 50x4,6 mm (PE SDR-11 д 50x4,6мм)-на укладку змейкой	m	6,00	44,142 5,189	264,853 31,137
206	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 40x3,7 mm (PE 80 SDR 11)	m	77,00	37,322 5,189	2 873,773 399,585
207	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 40x3,7 mm (PE 80 SDR 11) (на укладку змейкой)	m	2,00	37,322 5,190	74,645 10,380
208	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 32x3,0 mm (PE 80 SDR 11)	m	603,00	30,802 5,189	18 573,726 3 129,208
209	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 32x3,0 mm (PE 80 SDR 11)-на укладку змейкой	m	12,00	30,802 5,189	369,627 62,273
		<i>Total</i>	Lei			47 176,564
		<b>Total Трубопроводы и арматура. Inclusiv salariu</b>				<b>47 176,564 7 479,140</b>
		<b>4.1.3. Фасонные части PE.</b>				
210	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting din polietilena, teville avind diametrul de 50 mm(Отвод 90 50mm)	buc	1,00	292,608 46,128	292,608 46,128
211	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting din polietilena, teville avind	buc	5,00	218,878 46,128	1 094,390 230,640

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 32 mm (Отвод 90 32mm)				
212	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75mm (Муфта с закл. нагр. МВ ф75)	buc	2,00	257,020 57,660	514,040 115,320
213	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, ) din polietilena, teville avind diametrul de 63m (Муфта с закладными МВ63mm)	buc	1,00	174,337 46,128	174,337 46,128
214	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, ) din polietilena, teville avind diametrul de 50m (Муфта с закладными МВ50mm)	buc	3,00	179,488 46,128	538,464 138,384
215	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, ) din polietilena, teville avind diametrul de 40m (Муфта с закладными МВ40mm)	buc	1,00	164,742 46,128	164,742 46,128
216	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, ) din polietilena, teville avind diametrul de 32m (Муфта с закладными МВ32mm)	buc	6,00	153,834 46,128	923,004 276,768
217	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75 mm (Переход MR 75/63)	buc	1,00	510,530 57,660	510,530 57,660
218	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75 mm (Переход MR 75/50)	buc	1,00	534,770 57,660	534,770 57,660
219	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75 mm(Переход MR 75/32)	buc	1,00	534,770 57,660	534,770 57,660
220	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, ) din polietilena, teville	buc	1,00	255,743 46,128	255,743 46,128



1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 63 mm(Переход без закл. нагр. MR 63x50mm)				
221	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting din polietilena, teville avind diametrul de 50x40mm (Переход терморезисторный ф50x40)	buc	2,00	247,158 46,128	494,316 92,256
222	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, ) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm(Переход MR40-32)	buc	2,00	210,798 46,128	421,596 92,256
223	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75 mm(Тройник ф75)	buc	2,00	430,740 57,660	861,480 115,320
224	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting din polietilena, teville avind diametrul de 32 mm (Тройник равнпрох. с закл. деталями Т32)	buc	10,00	248,875 46,128	2 488,750 461,280
		<i>Total</i>	Lei			9 803,540
		<b>Total Фасонные части РЕ. Inclusiv salariu</b>				<b>9 803,540 1 879,716</b>
		<b>4.1.4. Тройниковый переходной узел ТПУ-УПГ-14-5 (90-32)-5шт</b>				
225	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 90 mm (Тройник неравнопроходной 90-32мм)	buc	5,00	431,750 57,660	2 158,750 288,300
226	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, ) din polietilena, teville avind diametrul de 32 mm (Муфта MB32)	buc	5,00	153,834 46,128	769,170 230,640
		<i>Total</i>	Lei			2 927,920
		<b>Total Тройниковый переходной узел ТПУ-УПГ-14-5 (90-32)-5шт</b>				<b>2 927,920 518,940</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>4.1.5. Тройниковый переходной узел УПГ-14-3 Т63/Т32-1шт</b>				
227	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm(Тройник терморезисторный d=63mm)	buc	1,00	321,898 46,128	321,898 46,128
228	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm(Переход MR63-32)	buc	1,00	259,682 46,128	259,682 46,128
		<i>Total</i>	Lei			581,580
		<b>Total Тройниковый переходной узел УПГ-14-3 Т63/Т32-1шт Inclusiv salariu</b>				<b>581,580 92,256</b>
		<b>4.1.6. Тройниковый переходной узел УПГ-14-2 Т50/Т32-6шт</b>				
229	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, ) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm (Тройник терморезисторный d=50mm)	buc	6,00	316,848 46,128	1 901,088 276,768
230	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, ) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm(Переход MR50-32)	buc	6,00	170,802 46,128	1 024,812 276,768
		<i>Total</i>	Lei			2 925,900
		<b>Total Тройниковый переходной узел УПГ-14-2 Т50/Т32-6шт Inclusiv salariu</b>				<b>2 925,900 553,536</b>
		<b>4.1.7. Тройниковый переходной узел УПГ-14-1 Т40/Т32-4шт</b>				
231	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, ) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm(Тройник терморезисторный d=40mm)	buc	4,00	267,762 46,128	1 071,048 184,512
232	GD54A	Переход терморезисторный 40-	buc	4,00	210,798	843,192

1	2	3	4	5	6	7
		32			46,128	184,512
		<i>Total</i>	Lei			1 914,240
		<b>Total Тройниковый переходной узел УПГ-14-1 Т40/Т32-4шт Inclusiv salariu</b>				<b>1 914,240 369,024</b>
		<b>4.1.8. Пригрузки Ф75-1шт(УПГ4-5)</b>				
233		Синтетический материал (мешок)	buc	1,00	4,200 0,000	4,200 0,000
234		Цемент	kg	5,00	1,600 0,000	8,000 0,000
235		Песок	kg	20,00	0,150 0,000	3,000 0,000
236		Полимерная лента	m	15,00	1,100 0,000	16,500 0,000
		<i>Total</i>	Lei			31,700
		<b>Total Пригрузки Ф75-1шт(УПГ4-5) Inclusiv salariu</b>				<b>31,700</b>
		<b>4.1.9. Прокладка газопровода в футляре N12,1 Ф110x10 L=3,5м УПГ-8-3-1шт</b>				
237	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90 mm	m	3,50	264,171 97,791	924,597 342,270
238	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm	buc	1,00	461,248 226,603	461,248 226,603
239	GD52C	Съемная полиэтиленовая заглушка D=50мм	buc	1,00	139,000 0,000	139,000 0,000
240		Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм	m	0,70	155,000 0,000	108,500 0,000
241	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмостку)	m3	0,06	482,417 80,717	28,945 4,843
242	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2	0,60	83,280 5,190	49,968 3,114

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка)				
243	IzL07A	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia fiind normala (защитная обертка из двух слоев бризола)	m2	0,50	31,586 4,612	15,793 2,306
244	GD52E	Пенополимерный материяя	kg	0,10	85,000 0,000	8,500 0,000
245	GD52E	Пакля смоляная ленточная	kg	4,00	54,000 0,000	216,000 0,000
246	GD52E	Полимерная липкая лента	m	20,00	2,000 0,000	40,000 0,000
247	GD52B	Кольца опорные д=90мм	buc	2,00	155,000 0,000	310,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 302,551
		<b>Total Прокладка газопровода в футляре N12,1 Ф110x10 L=3,5м УПГ-8-3-1шт Inklusiv salariu</b>				<b>2 302,551 579,136</b>
		<b>4.1.10. Стальные трубопроводы.</b>				
248	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (ф20x2,5мм)	m	58,00	62,047 29,983	3 598,702 1 739,025
249	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65, (ф65мм)	m	3,00	124,363 36,902	373,089 110,707
250	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	61,00	7,876 5,766	480,436 351,726
		<i>Total</i>	Lei			4 452,227

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Стальные трубопроводы. Inclusiv salariu</b>				<b>4 452,227 2 201,458</b>
		<b>4.1.11. Вход-выход из землм полиэтиленового трбопровода ф75 (УПГ-2-2)-1шт</b>				
251	GD09A1	Rasufatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare	buc	1,00	146,996 66,886	146,996 66,886
252	CL16A	Captuseli metalice din tabla groasa (Кожух 350x450x3)	t	0,01	18 282,000 4 324,500	182,820 43,245
253	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок с заглушкой)	m	0,05	39,480 34,600	1,974 1,730
254	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 150 mm	m	1,45	421,126 119,933	610,633 173,903
255	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75x6,8mm	m	1,00	104,615 10,380	104,615 10,380
256	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65, (ф65мм)	m	0,50	124,362 36,902	62,181 18,451
257	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75 mm (Муфта с закл. нагр. МВ ф75)	buc	1,00	257,020 57,660	257,020 57,660
258	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75 mm (Переход MR 75/65)	buc	1,00	510,530 57,660	510,530 57,660
259	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75 mm	buc	1,00	470,130 57,660	470,130 57,660

1	2	3	4	5	6	7
		(Отвод $\phi 75$ )				
		<i>Total</i>	Lei			2 346,899
		<b>Total Вход-выход из землм полиэтиленового трбопровода <math>\phi 75</math> (УПГ-2-2)-1шт Inclusiv salariu</b>				<b>2 346,899 487,575</b>
		<b>4.1.12. Вход-выход из земли полиэт. газопровода УПГ-1-1- (D32)-29шт</b>				
260	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm	m	42,05	319,734 119,933	13 444,826 5 043,174
261	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок с заглушкой)	m	1,45	39,477 34,596	57,241 50,164
262	GD11A	Drenaj pentru conducte de distributie	m3	0,29	412,397 44,397	119,595 12,875
263	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 32 mm	m	43,50	30,802 5,189	1 339,897 225,740
264	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 25 mm	m	14,50	107,461 40,362	1 558,188 585,249
265	GD52A	Mufa d=32mm	buc	29,00	30,600 0,000	887,400 0,000
266		Tranzitie PE/OL d=32 x25mm	buc	29,00	74,900 0,000	2 172,100 0,000
		<i>Total</i>	Lei			19 579,247
		<b>Total Вход-выход из земли полиэт. газопровода УПГ-1-1- (D32)-29шт Inclusiv salariu</b>				<b>19 579,247 5 917,202</b>
		<b>4.1.13. Установка газового счетчика-30шт.</b>				
267	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc	30,00	459,982 115,320	13 799,460 3 459,600
268	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep	buc	30,00	90,760	2 722,788

1	2	3	4	5	6	7
		cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" (Кран шаровой стальной ф20мм)			38,056	1 141,668
269	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (опора под счетчик)	kg	684,00	24,152 12,109	16 519,899 8 282,282
270	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	7,50	43,245 43,245	324,337 324,337
271	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,10	17,875 17,875	37,537 37,537
272	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	2,10	44,445 43,245	93,334 90,814
273	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	6,90	1 146,372 443,982	7 909,966 3 063,476
274	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,00	106,154 69,192	636,927 415,152
275	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de	t	0,68	432,601 220,262	294,169 149,778

1	2	3	4	5	6	7
		mina				
		<i>Total</i>	Lei			42 338,417
		<b>Total Установка газового счетчика-30шт. Inclusiv salariu</b>				<b>42 338,417 16 964,644</b>
		<i>Total</i>	Lei			150 151,159
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			10 226,791
		<i>Transport materiale</i>	2 %			1 542,492
		<i>Total</i>				161 920,442
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			11 334,430
		<i>Total</i>				173 254,872
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			5 197,647
		<b>Total Газопровод низкого давления ШГРП N12 Inclusiv salariu</b>				<b>178 452,519 45 452,406</b>
		<b>4.2. Lucrari de montare</b>				
276	IA43A	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1"(Монтаж газового счетчика G-4T]	buc	30,00	43,742 40,362	1 312,260 1 210,860
277	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 mm (кран шаровой ф65мм)	buc	1,00	197,682 43,245	197,682 43,245
		<i>Total</i>	Lei			1 509,942
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			282,174
		<i>Transport materiale</i>	2 %			5,117
		<i>Total</i>				1 797,233
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			87,787
		<i>Total</i>				1 885,020
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			56,551



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>1 941,571 1 254,105</b>
		<b>4.3. Utilaj</b>				
278		Счетчик газовый G-4T	buc	30,00	0,100 0,000	3,000 0,000
279		Кран шаровой КШ 65	buc	1,00	1 191,000 0,000	1 191,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 194,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			14,328
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>1 208,328</b>
		<i>Total</i>	Lei			181 602,418
		<b>Total Газопровод низкого давления ШГРП N12 Inclusiv salariu</b>				<b>181 602,418 46 706,511</b>
		<b>5. Gazoduct preseune medie</b>				
		<b>5.1. Gazoduct preseune medie</b>				
		<b>5.1.1. Земляные работы.</b>				
280	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,10	619,100 0,000	681,010 0,000
281	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,00	118,779 118,779	475,118 475,118
282	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,01	709,700 0,000	7,097 0,000
283	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime <	m3	0,10	76,690 76,690	7,669 7,669

1	2	3	4	5	6	7
		1,5 m , teren mijlociu				
284	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	0,80	110,707 110,707	88,566 88,566
285	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	22,70	17,875 17,875	405,753 405,753
286	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	22,70	51,364 50,164	1 165,967 1 138,727
287	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,00	214,730 0,000	214,730 0,000
288	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,00	1 287,811 508,561	1 287,811 508,561
		<i>Total</i>	Lei			4 333,721
		<b>Total Земляные работы. Inclusiv salariu</b>				<b>4 333,721 2 624,394</b>
		<b>5.1.2. Трубопроводы и арматура.</b>				
289	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm	buc	2,00	582,675 33,443	1 165,350 66,886
290	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm	buc	4,00	102,536 28,830	410,144 115,320

1	2	3	4	5	6	7
291	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm	buc	5,00	557,675 33,443	2 788,374 167,214
292	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm	buc	10,00	90,536 28,830	905,360 288,300
293	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 38x3mm	m	4,00	81,122 29,983	324,489 119,932
294	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32x3mm	m	4,00	76,102 29,983	304,409 119,932
295	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	8,00	7,876 5,766	63,008 46,128
296	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2	0,50	37,728 27,100	18,864 13,550
297	GD52D	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 x10mm	m	163,00	167,384 26,581	27 283,618 4 332,745
298	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 40x3,7 mm	m	162,00	37,322 5,189	6 046,116 840,683
299	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 32x3,0 mm	m	19,00	30,802 5,189	585,241 98,598
300	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm(Отвод D40)	buc	2,00	214,838 46,128	429,676 92,256

1	2	3	4	5	6	7
301	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm (Муфта MB 110)	buc	2,00	355,902 69,192	711,804 138,384
302	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, ) din polietilena, teville avind diametrul de 40m (Муфта MB40mm)	buc	2,00	164,742 46,128	329,484 92,256
303	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc	6,00	459,982 115,320	2 759,892 691,920
304	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (φ25x2,8мм)	m	12,00	65,059 29,983	780,704 359,799
305	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	12,00	7,876 5,766	94,512 69,192
		<i>Total</i>	Lei			45 001,045
		<b>Total Трубопроводы и арматура. Inclusiv salariu</b>				<b>45 001,045 7 653,095</b>
		<b>5.1.3. УПГ 14-14 Тройниковый узел D110/40</b>				
306	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm (Тройник 110-63)	buc	2,00	744,752 69,192	1 489,504 138,384
307	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, ) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm(Переход MR63-40)	buc	2,00	264,328 46,128	528,656 92,256
308	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,	buc	4,00	355,902 69,192	1 423,608 276,768

1	2	3	4	5	6	7
		tevine avind diametrul de 110 mm (Муфта МВ 110)				
		<i>Total</i>	Lei			3 441,768
		<b>Total УПГ 14-14 Тройниковый узел D110/40 Inclusiv salariu</b>				<b>3 441,768 507,408</b>
		<b>5.1.4. УПГ-14-6 Тройниковый узел D110/32</b>				
309	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 75 mm(Тройник неравнопроходной 110-63мм)	buc	5,00	697,380 57,660	3 486,900 288,300
310	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting din polietilena, tevine avind diametrul de 63 mm(Переход MR63-32)	buc	5,00	259,682 46,128	1 298,410 230,640
311	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 110 mm(Тройник T110)	buc	10,00	649,812 69,192	6 498,120 691,920
		<i>Total</i>	Lei			11 283,430
		<b>Total УПГ-14-6 Тройниковый узел D110/32 Inclusiv salariu</b>				<b>11 283,430 1 210,860</b>
		<b>5.1.5. Установка ШГРП на отдельно стоящей опоре установленной в ограждении</b>				
312	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(Опора d=100mm)	t	0,04	21 584,525 2 306,400	863,381 92,256
313	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,14	1 146,350 443,986	160,489 62,158
314	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg	4,64	22,952	106,496

1	2	3	4	5	6	7
		striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton			12,108	56,183
315	IzD04B	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina	t	0,02	360,600 197,200	7,212 3,944
316	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m	11,30	534,512 77,841	6 039,985 879,602
317	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	11,30	74,108 64,579	837,423 729,745
318	CR31A	Usi la compartimentarile de la complexe avicole, executate din impletitura de sirma zincata cu ochiuri hexagonele	m2	2,10	405,789 149,916	852,157 314,824
319	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (под заземление)	m3	4,80	76,111 76,111	365,334 365,334
320	TsD18A	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren usor	m3	4,80	45,022 43,822	216,104 210,344
321	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,16	2 946,531 957,156	471,445 153,145
322	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,12	2 492,317 1 095,542	299,078 131,465

1	2	3	4	5	6	7
323	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	0,30	552,273 95,140	165,682 28,542
324	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	0,48	394,921 66,308	189,562 31,828
		<i>Total</i>	Lei			10 574,348
		<b>Total Установка ШГРП на отдельно стоящей опоре установленной в ограждении Inklusiv salariu</b>				<b>10 574,348 3 059,370</b>
		<b>5.1.6. УПГ -7 Установка ШГРП на отдельно стоящей опоре установленной без ограждения</b>				
325	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(Опора d=100mm)	t	0,07	21 584,557 2 306,400	1 510,919 161,448
326	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,29	1 146,400 443,983	332,456 128,755
327	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	9,50	22,952 12,109	218,044 115,032
328	IzD04B	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina	t	0,08	360,625 197,200	28,850 15,776
329	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren	m3	9,90	76,111 76,111	753,501 753,501

1	2	3	4	5	6	7
		mijlociu (под заземление)				
330	TsD18A	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren usor	m3	9,90	45,022 43,822	445,714 433,834
331	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,33	2 940,118 957,155	970,239 315,861
332	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,25	2 514,884 1 095,540	628,721 273,885
333	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	0,61	552,293 95,139	336,899 58,035
334	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	1,00	394,957 66,309	394,957 66,309
		<i>Total</i>	Lei			5 620,300
		<b>Total УПГ -7 Установка ШГРП на отдельно стоящей опоре установленной без ограждения Inklusiv salariu</b>				<b>5 620,300 2 322,436</b>
		<b>5.1.7. Вход-выход из земли полиэтиленового газопровода Д-40мм УПГ-1-2</b>				
335	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm	m	2,90	319,738 119,933	927,239 347,805
336	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок с заглушкой)	m	0,10	39,480 34,600	3,948 3,460
337	GD11A	Drenaj pentru conducte de distributie	m3	0,02	412,400 44,400	8,248 0,888
338	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in	m	3,00	37,321 5,189	111,964 15,568



1	2	3	4	5	6	7
		sant, cu diametrul 40x3,7 mm				
339	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 32 mm	m	1,00	114,495 40,362	114,495 40,362
340	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, ) din polietilena, tevile avind diametrul de 50mm(Муфта d=40mm)	buc	2,00	164,742 46,128	329,484 92,256
341	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, ) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm(Переход ПЭ/СТ d=40x32mm)	buc	2,00	211,808 46,128	423,616 92,256
		<i>Total</i>	Lei			1 918,994
		<b>Total Вход-выход из земли полиэтиленового газопровода Д-40мм УПГ-1-2 Inclusiv salariu</b>				<b>1 918,994 592,595</b>
		<b>5.1.8. Вход-выход из земли полиэтиленового газопровода Д-32мм УПГ-1-1</b>				
342	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm	m	1,45	319,636 119,933	463,472 173,903
343	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок с заглушкой)	m	0,25	39,480 34,596	9,870 8,649
344	GD11A	Drenaj pentru conducte de distributie	m3	0,05	412,400 44,400	20,620 2,220
345	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32x3 mm	m	7,50	30,802 5,189	231,016 38,920
346	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 25 mm	m	2,50	107,461 40,362	268,653 100,905
347	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip	buc	5,00	153,834	769,170

1	2	3	4	5	6	7
		electrofuziune intre teava si fitting (mufe, ) din polietilena, teville avind diametrul de 50 mm(Муфта d=32mm)			46,128	230,640
348	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, ) din polietilena, teville avind diametrul de 50 mm(Переход ПЭ/СТ d=32x25mm)	buc	5,00	202,718 46,128	1 013,590 230,640
		<i>Total</i>	Lei			2 776,391
		<b>Total Вход-выход из земли полиэтиленового газопровода Д-32мм УПГ-1-1 Inclusiv salariu</b>				<b>2 776,391 785,877</b>
		<b>5.1.9. Прокладка полиэтиленового газопровода в футляре D63mm</b>				
349	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63 mm	m	5,40	249,862 97,791	1 349,256 528,074
350	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm	buc	1,00	461,248 226,603	461,248 226,603
351	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	0,19	395,058 66,311	75,061 12,599
352	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка)	m2	1,90	83,286 5,189	158,244 9,860
353		Съемная полиэтиленовая заглушка D=50мм	buc	1,00	139,000 0,000	139,000 0,000
354		Гравий строительный	m3	0,05	355,000 0,000	17,750 0,000
355		Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы	m	0,35	155,000 0,000	54,250 0,000
356	IzF03A1k=2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (2	m2	0,05	81,500 9,220	4,075 0,461

1	2	3	4	5	6	7
		str)				
		<i>Total</i>	Lei			2 258,884
		<b>Total Прокладка полиэтиленового газопровода в футляре D63mm Inclusiv salariu</b>				<b>2 258,884 777,597</b>
		<b>5.1.10. Demolarea si restabilirea drumurilor</b>				
357	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	5,20	24,813 8,245	129,027 42,876
358	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	2,60	369,470 21,334	960,622 55,469
359	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiire(щебеночное основание с учетом возврата щебня 50%)	m3	5,20	281,280 17,298	1 462,656 89,950
360	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Погрузка)	100 m3	0,03	785,200 0,000	23,556 0,000
361	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t	4,16	8,800 0,000	36,608 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 612,469
		<b>Total Demolarea si restabilirea drumurilor Inclusiv salariu</b>				<b>2 612,469 188,295</b>
		<i>Total</i>	Lei			89 821,350
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			4 437,434
		<i>Transport materiale</i>	2 %			1 074,982
		<i>Total</i>				95 333,766
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			6 673,364

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				102 007,130
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			3 060,213
		<b>Total Gazoduct preseune medie Inclusiv salariu</b>				<b>105 067,343 19 721,927</b>
		<b>5.2. Lucrari de montare</b>				
362	GF12A	Montarea fiidei din tabla. gata confectionate (Установка ШГРП)	buc	7,00	1 153,200 1 153,200	8 072,400 8 072,400
363	IA43A	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1"	buc	6,00	43,742 40,362	262,452 242,172
		<i>Total</i>	Lei			8 334,852
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 870,779
		<i>Transport materiale</i>	2 %			0,406
		<i>Total</i>				10 206,037
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			582,020
		<i>Total</i>				10 788,057
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			323,642
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>11 111,699 8 314,572</b>
		<b>5.3. Utilaj</b>				
364		Шкафной газорегуляторный пункт с одним регулятором давления DSR 6	buc	3,00	3 492,000 0,000	10 476,000 0,000
365		Шкафной газорегуляторный пункт с двумя регуляторами давления DSR 6	buc	2,00	4 734,000 0,000	9 468,000 0,000
366		Шкафной газорегуляторный пункт с двумя регуляторами давления DSR 25	buc	1,00	5 467,000 0,000	5 467,000 0,000
367		Шкафной газорегуляторный пункт с двумя регуляторами давления DKR 50	buc	1,00	8 824,000 0,000	8 824,000 0,000
368		Счетчик газовый G-4T	buc	6,00	0,100 0,000	0,600 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			34 235,600
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			410,827
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>34 646,427</b>
		<i>Total</i>	Lei			150 825,469
		<b>Total Gazoduct preseune medie Inclusiv salariu</b>				<b>150 825,469 28 036,499</b>

		Total	Lei			732 421,35
		TVA	20 %			146 484,27
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>878 905,62</b> <hr/> <b>181 841,23</b>

Intocmit

SA "DARNIC-GAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)