

**Lucrari de reparatie a drumului
local L558 R-3-Hirtop-Ialpug**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA**Valoarea de deviz 597 600 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	890,0000	2,42 1,70	2 153,27 1 512,47
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,9000	136,08 0,00	1 211,11 0,00
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	195,0000	586,24 50,98	114 317,19 9 941,49
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,5800	16 810,00 0,00	9 749,80 0,00
5	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	890,0000	307,06 5,10	273 284,15 4 537,40
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	0,5000	922,50 0,00	461,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - ridicarea pamintului de pe margina drumului				
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	120,0000	43,54 2,69	5 224,34 323,23

Cheltuieli directe	lei	406 400
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	3 915
Cheltuieli directe	100,00 +	410 315
Cheltuieli de regie	14,50 %	59 496
Total	100,00 +	469 811
Beneficiu	6,00 %	28 189
Total	100,00 +	498 000
TVA	20,00 %	99 600

Total deviz: **597 600**
Incluziv salariu **16 313**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Lucrari de reparatie a drumului local L558
R-3-Hirtop-Ialpug****Catalog de prețuri unitare**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDA04 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2			2,42 1,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,70
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	720,00	0,72
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			136,08 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	720,00	136,08
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			586,24 50,98
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	260,00	52,78
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	260,00	316,94
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	720,00	30,24
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	320,00	4,80
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			16 810,00 0,00
	232032260	Bitum	t	1,0300	16 000,00	16 480,00

1	2	3	4	5	6	7
	00401					
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 100,00	330,00
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			307,06 5,10
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	2 023,04	285,25
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	314,00	0,94
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	18,00	0,29
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	500,00	3,95
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	500,00	3,95
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	960,00	7,58
6	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - ridicarea pamintului de pe margina drumului	100 m3			922,50 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	922,50
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,54 2,69
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	260,00	32,76
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	720,00	2,53
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	320,00	0,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	450,00	4,95
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	500,00	0,23

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Lucrari de reparatie a drumului local L558 R-3-Hirtop-Ialpug

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 597 600 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	117,0000	84,97	9 941,49
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	53,4000	84,97	4 537,40
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,8000	84,97	1 512,47
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8040	84,97	323,23
		Total manopera				16 313

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	125,4900	2 023,04	253 871,29
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	39,5850	260,00	10 292,10
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	15,1200	260,00	3 931,20
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	237,7050	260,00	61 803,30
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,6700	314,00	838,38
6.	23203226000401	Bitum	t	0,5974	16 000,00	9 558,40
7.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	14,2400	18,00	256,32
8.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	30,0900	10,00	300,90
		Total materiale de construcții				340 852

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1740	1 100,00	191,40
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,1833	720,00	8 051,97
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	7,0850	500,00	3 542,50
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	57,3410	500,00	28 670,50
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,3200	450,00	594,00
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	7,0310	960,00	6 749,76
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,0250	450,00	461,25
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,0414	320,00	973,25
		Total utilaje de construcții				49 235

Total:

Cheltuieli directe	lei	406 400
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	3 915
Cheltuieli directe	100,00 +	410 315
Cheltuieli de regie	14,50 %	59 496
Total	100,00 +	469 811
Beneficiu	6,00 %	28 189
Total	100,00 +	498 000
TVA	20,00 %	99 600

Total deviz: 597 600

Intocmit

(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()