

Reconstructia digului de protectia in s.Sarpeni r-nul Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-11

Участок №2 реконструкция дамбы с ПК53+10 по ПК58+10. Lucrari
suplimentare

Valoarea de deviz 1 180 843,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor во времен кавальеры	100 m3	26,3200	486,500 0,000	12 804,680 0,000
2	TsC22C11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I in conditiile gospodarii apelor - последующие 40м Коэффициент к машинам=3,0000	100 m3	26,3200	798,000 0,000	21 003,360 0,000
3	TsC06E11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - из тело дамбы	100 m3	217,9200	1 046,500 0,000	228 053,280 0,000
4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1.6 km	тн	37 046,4000	12,800 0,000	474 193,920 0,000
5	TsD03A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV,	100 m3	226,9200	262,500 0,000	59 566,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor - разравнивание грунта в старом резерве				
6	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor- разравнивание грунта во временном кавальере	100 m3	26,3200	486,500 0,000	12 804,680 0,000
7	TsC22C11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I in conditiile gospodarii apelor - последующие 40м Коэффициент к машинам=3,0000	100 m3	26,3200	798,000 0,000	21 003,360 0,000
8	TsD03A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	26,3200	262,500 0,000	6 909,000 0,000

	Прямые затраты	lei	836 338,78
	Total	100,00 +	836 338,78
	Total	100,00 +	836 338,78
	Cheltuieli de regie	11,00 %	91 997,27
	Total	100,00 +	928 336,05
	Beneficiu de deviz	6,00 %	55 700,17
	Total	100,00 +	984 036,22
	TVA	20,00 %	196 807,24
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 180 843,46

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reconstructia digului de
protectia in s.Sarpeni r-nul
Anenii No1

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-11

Участок №2 реконструкция дамбы с ПК53+10 по ПК58+10. Lucrari
suplimentare

Valoarea de deviz 1 180 843,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-11:				
		Total manopera				0,00
		Total materiale de construcții				0,00

Utilaje de construcții:

1.	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80mc	h-ut	651,5808	350,00	228 053,280
2.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	383,1188	350,00	134 091,580
3.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2 370,9696	200,00	474 193,920
		Total utilaje de construcții				836 338,78

Прямые затраты	lei	836 338,78
Total	100,00 +	836 338,78
Total	100,00 +	836 338,78
Cheltuieli de regie	11,00 %	91 997,27
Total	100,00 +	928 336,05
Beneficiu de deviz	6,00 %	55 700,17
Total	100,00 +	984 036,22
TVA	20,00 %	196 807,24


Total deviz:

1 180 843,

46

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia digului de protectia in
s.Sarpeni r-nul Anenii Noi

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor во времен кавальеры	100 m3			486,500 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,3900	350,00	486,500
2	TsC22C11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I in conditiile gospodarii apelor - последующие 40м Коэффициент к машинам=3,0000	100 m3			798,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7600	350,00	798,000
3	TsC06E11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - из тело дамбы	100 m3			1 046,500 0,000
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	2,9900	350,00	1 046,500
4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1.6 km	тн			12,800 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	200,00	12,800
5	TsD03A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor - разравнивание грунта в старом резерве	100 m3			262,500 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7500	350,00	262,500
6	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor- разравнивание грунта во временном кавальере	100 m3			486,500 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,3900	350,00	486,500
7	TsC22C11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I in conditiile gospodarii apelor - последующие 40м Коэффициент к машинам=3,0000	100 m3			798,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7600	350,00	798,000
8	TsD03A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			262,500 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7500	350,00	262,500

APROBAT:

Investitor

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.