

**Reparatia capitala pentru
Spitalul Clinic municipal "Sfinta
Treime" str. Alecu Russo, 11
mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie. in sectia de Neurologie pentru Spitalul Clinic municipal
"Sfinta Treime" str. Alecu Russo, 11 mun. Chisinau**

Valoarea de deviz 2 295 260,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	t	Muncitor	h-om	1 383,259	30,92	42 770,37
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	17,740	30,92	548,52
3.	7122050013400	Zidar	h-om	711,275	30,92	21 992,62
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	819,874	30,92	25 350,51
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 869,466	30,92	88 723,89
6.	7123030012500	Montator P.B	h-om	52,200	30,92	1 614,02
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	20,500	30,92	633,86
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	656,799	30,92	20 308,22
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	198,760	30,92	6 145,66
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 821,879	30,92	56 332,49
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	127,807	30,92	3 951,79
12.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	295,607	30,92	9 140,17
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	645,010	30,92	19 943,72
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	596,770	30,92	18 452,13
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	62,329	30,92	1 927,21
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1 984,170	30,92	61 350,54
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 166,724	30,92	36 075,09
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	25,938	30,92	802,01
19.	7212030022700	Sudor	h-om	0,396	30,92	12,24
20.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	59,360	30,92	1 835,41
21.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	10,080	30,92	311,67
22.	7422010060100	Timplar	h-om	2 234,613	30,92	69 094,24
23.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	111,520	30,92	3 448,20
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 377,654	30,92	42 597,08
25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	209,365	30,92	6 473,57
26.	9310060019930	Muncitor	h-om	568,721	30,92	17 484,85
		Total manopera		*		718 641,75

Materiale:



1.	00000052	Nisip	m3	0,010	180,00	1,80
2.	11110001000331	Cordoane de cupru 3x2,5	m	3 136,350	10,10	31 677,13
3.	11110001000332	Cordoane de cupru 5x6 mmp	m	12,978	45,65	592,45
4.	11110001000333	Cordoane de cupru 3x1,5 mmp	m	2 757,825	6,80	18 753,21
5.	11110001000334	Cordoane de cupru 5x16 mmp	m	27,038	65,20	1 762,88
6.	11110001000335	Cordoane de cupru 3*1,5	m	54,075	7,25	392,04
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,454	180,00	81,72
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	33,569	180,00	6 042,42
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,234	180,00	42,12
10.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,774	100,00	177,40
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	87,748	3,00	263,24
12.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	3,979	5,00	19,90
13.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	15 106,200	0,05	755,31
14.	202020	Boiler 100l	buc	3,000	1 620,00	4 860,00
15.	202021	Boiler 50l	buc	2,000	1 480,00	2 960,00
16.	202022	Boiler 10l	buc	8,000	1 200,00	9 600,00
17.	2030112938150	Ferestre din mase plastice Sticla LOW-E	m2	213,000	850,00	181 050,00
18.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	117,410	980,00	115 061,80
19.	20301129391501	Usi din profiluri din, Usa centrala in sectie	m2	3,300	1 525,00	5 032,50
20.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	21,620	890,00	19 241,80
21.	2051142950700	Dibluri	buc	6,120	0,25	1,53
22.	2320166200676	White spirit	kg	2,000	30,00	60,00
23.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	28,650	25,00	716,25
24.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,009	0,00	0,00
25.	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	461,447	9,25	4 268,39
26.	24165861053031	Betoncontact	kg	371,823	16,50	6 135,08
27.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,264	32,00	8,45
28.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici, vopsea latex	kg	167,520	18,00	3 015,36
29.	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici, Vopsea latex Lucios	kg	508,456	21,00	10 677,58
30.	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	278,205	20,00	5 564,10
31.	2430116104160	Email alchidic	kg	3,400	30,00	102,00
32.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	49,950	23,00	1 148,85
33.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	8,472	60,00	508,32
34.	24302261000001	Fuga	kg	283,255	12,00	3 399,06
35.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	86,590	15,00	1 298,85
36.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	29,740	19,00	565,06
37.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	7,257	19,00	137,88
38.	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	122,738	1,85	227,07
39.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,200	30,00	66,00
40.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	661,146	1,85	1 223,12
41.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	661,146	1,85	1 223,12
42.	251255333	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	123,830	1,80	222,89
43.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	8,400	28,00	235,20
44.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	46,000	27,00	1 242,00
45.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	8,400	35,00	294,00
46.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	348,470	18,00	6 272,46
47.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	68,250	25,00	1 706,25
48.	25211067183921	Coltar din aluminiu	m	1 126,947	2,70	3 042,76
49.	25211067183921 5	Glauri din masa plastica	m	109,140	5,67	618,96
50.	25212167002101	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare Dn-100 mm	m	96,408	35,400	3 400,31



51.	25212167002102	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare Dn-50mm	m	47,359	19,00	899,82
52.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena Dn-25 mm	m	206,000	18,50	3 811,00
53.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	4,200	35,00	147,00
54.	2521216717050	Teava din material plastic	m	183,600	22,00	4 039,20
55.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	176,857	35,00	6 189,99
56.	2523116716345	Covor PVC	m2	350,419	70,00	24 529,33
57.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	10,000	1 150,00	11 500,00
58.	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	13,325	25,00	333,12
59.	25231567122301	Cot, Dn-50 mm	buc	86,320	8,50	733,72
60.	252315671223010	TEU 100*100*50	buc	5,125	34,00	174,25
61.	25231567122302	Ramificatie simpla Dn-50mm	buc	13,520	9,50	128,44
62.	25231567122303	Conector de dilatatie) Dn-50 mm	buc	1,040	29,50	30,68
63.	25231567122305	(Ramificatie simpla 100*	buc	4,100	46,45	190,44
64.	25231567122306	Cot 45% 100	buc	4,100	27,00	110,70
65.	25231567122307	Cot 90% 100	buc	8,200	26,80	219,76
66.	25231567122308	Reductie 100x50	buc	8,200	18,60	152,52
67.	25231567122309	Revizie 100*	buc	13,325	22,50	299,81
68.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	350,000	0,25	87,50
69.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 214,807	6,00	13 288,84
70.	2622102438000	Lavoar	buc	23,460	280,00	6 568,80
71.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	8,400	800,00	6 720,00
72.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	23,460	220,00	5 161,20
73.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	29,400	2,50	73,50
74.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	8,280	1,45	12,01
75.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10 578,733	1,45	15 339,18
76.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,843	1,45	2,67
77.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	379,809	1,80	683,65
78.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2 527,896	4,90	12 386,69
79.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	896,996	1,70	1 524,88
80.	2653102100831	Amestec uscat	kg	17 464,417	1,70	29 689,51
81.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 921,964	4,20	8 072,26
82.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	345,433	1,70	587,24
83.	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie 200*300 mm	m2	339,966	80,00	27 197,28
84.	266111280070045	Placi sau piscoturi de gresie 45x45	m2	165,222	85,00	14 043,87
85.	266111280070060	Placi 600*600*10mm	m2	269,448	140,00	37 722,72
86.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	118,400	68,00	8 051,20
87.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	12,876	68,00	875,57
88.	2662102701901	Placi din ipsos	m2	58,696	112,00	6 573,95
89.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	2 742,460	1,85	5 073,55
90.	26641021020103	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 233,210	1,80	2 219,78
91.	26701122029001	декоративного защитного пояса шир.20см	m	266,700	25,00	6 667,50
92.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	291,516	18,00	5 247,29
93.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	7,200	60,00	0,00
94.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	850,950	3,00	2 552,86
95.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm Picuratori	kg	85,848	18,00	1 545,26

		din tabla zincata				
96.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	10,584	18,50	195,80
97.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	0,600	12,00	7,20
98.	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	13,860	18,50	256,41
99.	2722103211868	Teava din inox	m	8,240	380,00	3 131,20
100.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	290,010	85,00	24 650,85
101.	27431235490251	мет. планка для пола	m	32,550	35,00	1 139,25
102.	2811236306222	Grila ventilatie 250*250	buc	38,000	24,00	912,00
103.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	19,200	12,00	230,40
104.	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	8,466	12,00	101,59
105.	2822115700000	Radiator	buc	34,000	950,00	32 300,00
106.	2822115708000	Element de sustinere	buc	937,760	1,18	1 106,56
107.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	333,928	32,00	10 685,70
108.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	143,796	28,00	4 026,29
109.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4 706,988	0,20	941,39
110.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	17 566,000	0,15	2 634,90
111.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	9 976,000	0,10	997,60
112.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	350,000	0,25	87,50
113.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 104,800	1,60	1 767,68
114.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	991,719	1,20	1 190,06
115.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	23,460	45,00	1 055,70
116.	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	4,200	95,00	399,00
117.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	23,460	45,00	1 055,70
118.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	34,000	2,50	85,00
119.	28752741100011	Piesa de legatura Cot 25mm	buc	300,000	3,85	1 155,00
120.	287527411000110	Racord F cu Holender F 20*1/2	buc	13,000	28,00	364,00
121.	28752741100012	Piesa de legatura Cot 25mm 45 grade	buc	104,000	4,40	457,60
122.	28752741100012514	Piesa de legatura Reductie PP-R 32mm/25'	buc	36,000	4,50	162,00
123.	28752741100013	Piesa de legatura Racord F 25*3/4"	buc	68,000	31,00	2 108,00
124.	28752741100014	Piesa de legatura Racord cu Holinder 32mm*1"	buc	36,000	90,00	3 240,00
125.	28752741100015	Piesa de legatura Racord cu Holinder F 25*3/4"	buc	68,000	71,00	4 828,00
126.	28752741100016	Piesa de legatura Racord FE 25*3/4"	buc	68,000	70,00	4 760,00
127.	28752741100017	Piesa de legatura Cot 20 mm	buc	200,000	2,50	500,00
128.	28752741100018	Piesa de legatura Cot 45 % 20	buc	50,000	4,50	225,00
129.	28752741100019	Piesa de legatura Cot F 20*1/2	buc	100,000	35,00	3 500,00
130.	28752741101021	Piesa de racordare Mufa PP-R d=25mm	buc	68,000	2,49	169,32
131.	2875274119000	Mufa redusa alama cu racord olandez, negru 1"	buc	4,000	45,00	180,00
132.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	46,920	12,00	563,04
133.	2875274204000	Bratara fixare	buc	350,000	3,50	1 225,00
134.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	150,000	2,50	375,00
135.	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	26,000	31,50	819,00
136.	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/2"	buc	14,000	26,24	367,36
137.	28752742051001	Robinet cu mufa FE-FI 1/2"	buc	68,000	62,00	4 216,00
138.	28752742051002	Robinet cu mufa 3/4"alb	buc	68,000	65,00	4 420,00
139.	28752742051003	Robinet cu mufa 1"alb	buc	34,000	180,00	6 120,00
140.	28752742051005	Robinet cu mufa FE-FI 1/2	buc	26,000	62,70	630,20
141.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	102,000	12,00	1 224,00
142.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	4,000	350,00	1 400,00
143.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	23,000	300,00	6 900,00

144.	29131242021001	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord 3/8"	buc	96,480	65,00	6 271,20
145.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	8,400	75,00	630,00
146.	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	3,060	185,00	566,10
147.	332051735223	Termoizolatie conducte	m	75,705	4,95	374,74
148.	4528641	Fuga	kg	10,150	15,00	152,25
149.	50010	Corp de iluminat LED 600x600 -45Wt cu sticla omogena	buc	42,000	360,00	15 120,00
150.	5002	Corp de iluminat LED 600x600 in tavan suspendat 45Wt cu sticla omogena	buc	20,000	220,00	4 400,00
151.	5003	Felinar CPV LED 21W cu tub led rotund	buc	8,000	135,00	1 080,00
152.	5005	Felinar XIII-140 EP 1*36 W 1.2m.l.	buc	20,000	145,00	2 900,00
153.	5006	Светильники для бактерицидных ламп	buc	18,000	145,00	2 610,00
154.	5007	Бактерицидные лампы	buc	18,000	160,00	2 880,00
155.	5008	Световой указатель "EXIT"	buc	2,000	105,00	210,00
156.	5010	Intreruptor cu o clapa	buc	39,000	18,35	715,65
157.	5012	Intreruptor cu doua clape	buc	26,000	23,23	603,98
158.	5013	Sonerie la usa	buc	2,000	80,00	160,00
159.	5014	Priza	buc	207,000	22,50	4 657,50
160.	5016	Priza internet	buc	25,000	65,60	1 640,00
161.	5017	Priza cu 3 faze /380	buc	3,000	130,00	390,00
162.	5018	Gofra diametru 16 mm	m	1 200,000	2,10	2 520,00
163.	5019	Rama dubla	buc	73,000	13,00	949,00
164.	5020	Rama tripla	buc	7,000	18,45	129,15
165.	5021	Gofra diametru 20 mm	m	658,000	2,30	1 513,40
166.	5022	Cablu de alimentare internet UTP Cat 5E	m	915,000	3,00	2 745,00
167.	5023	PPV 2.*0.5	m	1 200,000	2,15	2 580,00
168.	5025	Contor electric ZMR A 110ACE 3F 5-125A in cutie metalica	buc	3,000	893,00	2 679,00
169.	5027	Cutie de comanda si control PUR-6	buc	1,000	5 820,00	5 820,00
170.	5028	Detector r automat de incendiu de fum SPD 3.10	buc	76,000	90,00	6 840,00
171.	5029	Sirena Genesis Multi-od Strobe RED+FIRE CC1(SIP2.SUp.1)	buc	4,000	125,00	500,00
172.	5030	Dulap 600*600*350 pt. 48 automate	buc	6,000	465,00	2 790,00
173.	5031	Aut BA47-29/1/B/16A	buc	25,000	17,00	425,00
174.	5032	Automat BA47-29/1/B/25A	buc	27,000	17,50	472,50
175.	5034	Automat BA47-29/2/B/100A	buc	3,000	200,00	600,00
176.	5035	Demarator magnetic UZO VID -63 25 2P	buc	31,000	150,00	4 650,00
177.	5036	Automat BA47-29/2/B/50A 3P	buc	3,000	61,00	183,00
178.	5053	Cutie de distributie 150*150	buc	55,000	20,53	1 129,15
179.	516161	Surub	buc	152,000	0,10	15,20
180.	58858242	Distantieri de rost	buc	1 218,000	0,05	60,90
181.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	245,231	3,00	735,68
Total materiale de constructii						1 001 840,91

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	16,609	12,00	199,31
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	36,545	8,00	292,36
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	36,330	12,00	435,96
4.	2940520003828	Aparat de polizat (biar)	h-ut	0,960	5,00	4,80
5.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	9,542	40,00	381,68
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	243,664	8,00	1 949,29
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	49,104	12,00	589,24
8.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	8,000	25,00	200,00

9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	15,523	35,00	543,32
10.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,300	12,00	39,60
11.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	42,760	12,00	513,12
12.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	30,750	200,00	6 150,00
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,420	200,00	84,00
		Total utilaje de construcții				11 382,68

Total:

Cheltuieli directe	lei	1 912 717,08
TVA	20,00 %	382 543,42

Total deviz:

**2 295 260,
50**

Intocmit _____ 0
(funcția, semnătura)

Verificat _____ 0
(funcția, semnătura)



**Reparatia capitala pentru
Spitalul Clinic municipal "Sfinta
Treime" str.Alecu Russo,11
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie. in sectia de Neurologie pentru Spitalul Clinic municipal
"Sfinta Treime" str.Alecu Russo,11 mun.Chisinau**

Valoarea de deviz 2 295 260,50 lei

Intocmit in prețuri curente 30.01.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii a sectiei Neurologie etajul 4 sectorul 2 1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	190,300	12,99 12,99	2 471,32 2 471,32
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	99,150	12,99 12,99	1 287,64 1 287,64
3	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din placi de ipsos de 10 cm grosime	m2	22,380	41,54 40,82	929,56 913,44
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 282,75 0	8,43 8,35	10 811,52 10 708,90
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane in saloane si la balcoane	m2	441,750	8,43 8,35	3 723,26 3 687,92
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	346,100	14,58 14,22	5 047,24 4 922,64
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	123,600	24,52 24,12	3 030,38 2 982,94



1	2	3	4	5	6	7
8	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	248,450	49,59 49,47	12 321,14 12 291,32
9	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	38,000	6,92 6,80	263,05 258,49
10	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	86,000	15,46 15,46	1 329,56 1 329,56
Total Demontari						41 214,67
Inclusiv salariu						40 852,17
1.2. Alte lucrari						
11	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi	t	82,000	42,05 42,05	3 448,20 3 448,20
12	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	82,000	38,65 38,65	3 169,30 3 169,30
13	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	82,000	75,00 0,00	6 150,00 0,00
Total Alte lucrari						12 767,50
Inclusiv salariu						6 617,50
1.3. Ferestre,vitralii						
14	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Sticla LOW-E	m2	213,000	872,73 22,57	185 891,83 4 807,75
15	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2	10,000	1 171,64 21,64	11 716,44 216,44
16	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi , Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de	m2	21,620	924,17 34,01	19 980,59 735,33



1	2	3	4	5	6	7
		conformitate si certificate igienic sunt obligatorii, - проемы Sandwich metaloplast cu termoizolare				
17	CE23A2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Picuratori din tabla zincata)	m	112,000	46,81 28,76	5 242,81 3 220,62
18	CK26A	Glafuri montate la ferestre din masa plastica, pentru ferestre l-150mm	m	107,000	69,01 11,13	7 384,56 1 191,04
Total Ferestre,vitralii						230 216,23
Inclusiv salariu						10 171,18
		1.4. Usi				
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	117,410	1 005,21 25,05	118 021,13 2 940,55
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usa centrala in sectie	m2	3,300	1 552,81 25,05	5 124,26 82,65
Total Usi						123 145,39
Inclusiv salariu						3 023,20
		1.5. Peretii si peretii despartitori				
21	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,580	14 478,97 3 113,97	8 397,80 1 806,10
22	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	13,200	21,52 1,85	284,00 24,48
23	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир.20см (дюбель 2шт/м)	m	254,000	35,74 9,28	9 078,53 2 356,10
24	CD60A	Zidarie din caramida, format 250 x	100m2	0,010	13 069,00	130,69



1	2	3	4	5	6	7
		120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m			4 552,00	45,52
Total Peretii si peretii despartitori						17 891,02
Inclusiv salariu						4 232,20
		1.6. Finisari interioare				
		1.6.1. Tavane				
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	276,200	163,79 68,02	45 239,90 18 788,23
26	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	34,800	148,94 78,54	5 183,22 2 733,08
27	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului K-2 la materiale ,manopera K-1,2	m2	418,800	81,91 56,77	34 304,38 23 774,91
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Betonocontact (0.35kg/m2)	m2	418,800	6,85 0,93	2 869,87 388,48
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	418,800	12,78 6,18	5 353,94 2 589,86
30	CK26A	Coltar montate la ferestre din aluminiu, pentru rigle	m	274,000	14,78 11,13	4 050,05 3 049,95
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	418,800	21,44 17,01	8 980,99 7 122,11
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton	m2	418,800	2,47 0,93	1 032,39 388,48
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea latex	m2	367,000	25,96 17,01	9 526,38 6 240,20



1	2	3	4	5	6	7
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea latex	m2	51,800	25,96 17,01	1 344,62 880,91
Total Tavane						117 885,94
Inclusiv salariu						65 957,21
1.6.2. Pardoseli din gresie inclusiv balcoanele						
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor ipardoselelor cu grund Betoncontact (0.30kg/m2)	m2	160,410	6,03 0,93	966,88 148,79
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	160,410	48,71 21,64	7 814,19 3 471,92
37	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum WC -uri	m2	19,100	39,99 2,47	763,76 47,25
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,100	48,71 21,64	930,40 413,40
39	CG17D1	ParPardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi gresie 45x45	m2	160,410	191,43 89,67	30 707,98 14 383,65
40	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	82,800	48,85 26,28	4 044,57 2 176,15
Total Pardoseli din gresie inclusiv balcoanele						45 227,78
Inclusiv salariu						20 641,16
1.6.3. Pardoseli din linoleum						
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu grund Betoncontact (0.30kg/m2)	m2	328,800	6,03 0,93	1 981,87 304,99

1	2	3	4	5	6	7
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	328,800	48,71 21,64	16 017,25 7 116,55
43	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga K-4	m2	328,800	32,66 14,84	10 737,77 4 879,92
44	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 5mm	m2	328,800	84,88 7,24	27 909,42 2 378,95
45	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime (Корректировка нормы CG56A: снимается на 1 мм толщины) K-5	m2	-328,800	41,51 3,56	-13 647,91 -1 169,15
46	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez	m2	183,600	127,97 34,01	23 495,34 6 244,60
47	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez	m2	145,200	137,53 41,74	19 968,86 6 060,94
48	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - мет. планка для пола	m	31,000	45,99 8,04	1 425,67 249,22
Total Pardoseli din linoleum						87 888,27
Inclusiv salariu						26 066,02
1.6.4. Pardoseli gresie coridor						
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu grund Betonocontact (0.30kg/m2)	m2	261,600	6,03 0,93	1 576,82 242,66
50	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Placi 600*600*10mm Consumul de adeziv 8 kg la 1 m2	m2	261,600	255,39 89,67	66 810,54 23 457,14
51	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima	m	203,000	51,51	10 456,12

1	2	3	4	5	6	7
		de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv pentru placarea placilor de gresie-0.61kg/m, Fuga-0.05kg/m, Distantieri de rost -6 buc/m,)			30,92	6 276,76
Total Pardoseli gresie coridor						78 843,48
Inclusiv salariu						29 976,56
		1.6.5. Placaj pereti si inisaje coridor				
52	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	320,000	196,36 115,33	62 833,79 36 906,11
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	320,000	50,68 37,72	16 219,01 12 071,17
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	320,000	12,78 6,18	4 090,88 1 978,88
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	320,000	21,44 17,01	6 862,27 5 441,92
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton	m2	320,000	2,47 0,93	788,83 296,83
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2	320,000	27,16 17,01	8 690,56 5 441,92
58	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti,	kg	0,870	104,52 2,48	90,93 2,16
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioari	m2	45,000	10,70 4,33	481,67 194,80
60	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete	m2	45,000	48,21	2 169,24



1	2	3	4	5	6	7
		interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"			21,03	946,15
Total Placaj pereti si inisaje coridor						102 227,19
Inclusiv salariu						63 279,94
		1.6.6. Finisarea peretilor din beton armat Axele exterioare				
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	97,600	50,68 37,72	4 946,80 3 681,71
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	97,600	21,44 17,01	2 092,99 1 659,79
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton	m2	97,600	2,47 0,93	240,59 90,53
64	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm	m2	51,000	147,08 51,02	7 501,23 2 601,92
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2	46,600	27,16 17,01	1 265,56 792,48
Total Finisarea peretilor din beton armat Axele exterioare						16 047,17
Inclusiv salariu						8 826,43
		1.6.7. Finisarea peretilor despartitori din ipsos				
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 083,83 0	2,47 0,93	2 671,74 1 005,36
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 083,83 0	50,68 37,72	54 933,28 40 884,68
68	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	1 083,83	12,48	13 855,68



1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		0	6,18	6 702,40
69	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	85,290	53,07 37,10	4 526,34 3 164,60
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	873,450	21,44 17,01	18 730,78 14 853,91
71	CK26A	Coltar montate la ferestre din aluminiu, pentru ferestre, rigle si usi	m	830,850	14,78 11,13	12 280,96 9 248,36
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund Supraton	m2	873,450	2,47 0,93	2 153,17 810,23
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2	235,500	27,16 17,01	6 395,71 4 004,91
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2	637,950	27,16 17,01	17 325,46 10 848,99
75	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti,	kg	0,870	104,52 2,48	90,93 2,16
76	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm	m2	198,000	147,08 51,02	29 122,47 10 101,56
77	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	65,000	42,33 16,08	2 751,35 1 045,10
Total Finisarea peretilor despartitori din ipsos						164 837,87
Inclusiv salariu						102 652,26
		1.6.8. Peretii despartitori din caramida				
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	87,900	50,68	4 435,15
						3 315,80



1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului.			37,72	
79	CF51B	Tencuiei interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K-5	m2	87,900	10,02 7,42	880,39 652,29
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund Supraton	m2	87,900	2,47 0,93	216,68 81,54
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	87,900	21,44 17,01	1 884,98 1 494,83
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund Supraton	m2	6,900	2,46 0,93	17,00 6,40
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2	6,900	27,16 17,01	187,38 117,34
84	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stalpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm	m2	81,000	147,08 51,02	11 913,71 4 132,46
Total Peretii despartitori din caramida						19 555,29
Inclusiv salariu						9 800,66
		1.6.9. Finisarea glafurilor la pereti si usi				
85	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	24,190	64,84 30,64	1 568,46 741,21
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,190	21,45 17,01	518,77 411,40
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund Supraton	m2	24,190	2,47 0,93	59,54 22,45
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe	m2	24,190	27,16	656,98

1	2	3	4	5	6	7
		glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)			17,01	411,39
Total Finisarea glafurilor la pereti si usi						2 803,85
Inclusiv salariu						1 586,45
		1.6.10. Grile de ventilare				
89	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 250*250 (surub 4buc/m2)	buc	38,000	31,20 6,80	1 185,69 258,49
Total Grile de ventilare						1 185,69
Inclusiv salariu						258,49
Total Finisari interioare						636 502,53
Inclusiv salariu						329 065,18
		1.7. Finisare eterioara balcoane				
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund Supraton	m2	163,650	2,47 0,93	403,43 151,82
91	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren	m2	163,650	138,20 67,25	22 616,25 11 005,63
92	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	163,650	10,09 3,71	1 650,49 607,21
93	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	163,650	46,21 10,82	7 562,17 1 771,00
94	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	20,000	46,16 34,01	923,24 680,24
Total Finisare eterioara balcoane						33 155,58
Inclusiv salariu						14 215,90
		1.8. Lucrari de constructie				
95	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de	m	468,000	3,80	1 747,06



1	2	3	4	5	6	7
		pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp			3,09	1 447,06
96	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	468,000	12,94	6 056,39
					9,28	4 341,17
Total Lucrari de constructie						7 503,45
Inclusiv salariu						5 788,23
		Cheltuieli directe	lei			1 102 396,37
		Asigurarea sociala si medecala	22,50 %			93 142,25
		Cheltuieli de transport	5,00 %			33 911,75
		Total	100,00 +			1 229 450,37
		Cheltuieli de regie	8,00 %			98 356,03
		Total	100,00 +			1 327 806,40
		Beneficiu de deviz	4,00 %			53 112,25
Total Lucrari de reparatii a sectiei Neurologie etajul 4 sectorul 2						1 380 918,65
Inclusiv salariu						507 107,81
		2. Lucrari sanitare				
		2.1. Incalzirea				
97	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	62,430	4,95	308,86
					4,95	308,86
98	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	33,000	2,80	92,56
					2,47	81,63
99	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	62,000	9,39	581,93
					9,28	575,11
100	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	66,000	3,09	204,07
					3,09	204,07
101	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	34,000	1 054,59	35 856,06
					61,84	2 092,56

1	2	3	4	5	6	7
102	IC37A	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv	buc	34,000	9,92 7,42	337,31 252,31
103	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de FE-FI 1/2"	buc	68,000	68,63 4,64	4 667,04 315,38
104	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de - 3/4"alb	buc	68,000	71,56 4,64	4 865,94 315,38
105	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de - 1"alb	buc	34,000	186,56 4,64	6 342,97 157,69
106	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	200,000	29,88 10,82	5 975,40 2 164,40
107	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot 25mm) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	300,000	13,13 9,28	3 937,80 2 782,80
108	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot 25mm 45 grade) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	104,000	13,68 9,28	1 422,30 964,70
109	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord F 25*3/4") din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	68,000	40,28 9,28	2 738,77 630,77
110	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord cu Holinder 32mm*1") din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	36,000	100,20 10,20	3 607,33 367,33
111	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord cu Holinder F 25*3/4") din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena	buc	68,000	80,28 9,28	5 458,77 630,77



1	2	3	4	5	6	7
		armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
112	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (Reductie PP-R 32mm/25") din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	36,000	14,70 10,20	529,33 367,33
113	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord PE 25*3/4") din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	68,000	79,28 9,28	5 390,77 630,77
114	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	350,000	11,98 6,18	4 194,40 2 164,40
115	IC38B	Piesa de racordare (Mufa PP-R d-25mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	68,000	8,06 5,57	547,78 378,46
116	IC50B	Mufa redusa alama cu racord olandez, negru, avind diametrul de 1"	m	4,000	53,69 6,18	214,74 24,74
117	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	200,000	3,78 2,78	756,56 556,56
118	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	200,000	2,47 2,47	494,72 494,72
119	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	200,000	1,86 1,86	371,04 371,04
Total Incalzirea						
Inclusiv salariu						
2.2. Canalizarea si instalati						



1	2	3	4	5	6	7
		sanitare				
120	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20,000	24,43 24,43	488,54 488,54
121	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	23,000	29,37 29,37	675,60 675,60
122	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	8,000	34,01 34,01	272,10 272,10
123	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc	23,000	26,28 26,28	604,49 604,49
124	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,000	40,20 40,20	40,20 40,20
125	RpSC11A	Demontarea unui spalator din fonta - демонтаж мойки	buc	4,000	30,92 30,92	123,68 123,68
126	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	180,000	43,60 19,48	7 847,21 3 506,33
127	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	150,000	11,47 8,97	1 720,02 1 345,02
128	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot 20) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	200,000	10,85 8,35	2 169,68 1 669,68
129	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot 45 % 20) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	50,000	12,85 8,35	642,42 417,42
130	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot F 20*1/2) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	100,000	43,35 8,35	4 334,84 834,84
131	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord F cu Holender F 20*1/2) din polietilena, imbinare prin presare cu	buc	13,000	36,35	472,55



1	2	3	4	5	6	7
		infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm			8,35	108,53
132	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de FE-FI 1/2" fluture	buc	26,000	69,26 4,64	1 800,71 120,59
133	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8"	buc	96,000	69,34 4,02	6 657,08 385,88
134	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	90,000	64,37 26,59	5 793,52 2 393,21
135	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	44,000	42,09 21,64	1 852,16 952,34
136	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	23,000	697,40 71,12	16 040,11 1 635,67
137	RpSC24B	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau seminaltime, avind sifonul interior tip P	buc	8,000	1 185,70 182,43	9 485,62 1 459,42
138	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm	m	70,000	16,18 10,82	1 132,28 757,54
139	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	13,000	98,94 98,94	1 286,27 1 286,27
140	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	4,000	390,19 40,20	1 560,78 160,78
141	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere.	buc	23,000	415,84	9 564,32 1 422,32

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			61,84	
142	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	130,67 30,92	522,68 123,68
143	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,000	200,03 10,82	600,10 32,47
144	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (COT) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	83,000	23,68 14,84	1 965,57 1 231,85
145	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (Ramificatie simpla) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	13,000	24,72 14,84	321,38 192,94
146	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (Conector de dilatare) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	45,52 14,84	45,52 14,84
147	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	13,000	46,03 20,41	598,41 265,29
148	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (Ramificatie simpla 100*)din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000	68,02 20,41	272,07 81,63
149	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (Cot 45% 100)din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000	48,08 20,41	192,33 81,63
150	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (Cot 90% 100)din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	8,000	47,88 20,41	383,02 163,26
151	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (Reductie 100x50)din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	8,000	39,47 20,41	315,78 163,26
152	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (Revizie 100*)din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	13,000	43,47 20,41	565,11 265,29



1	2	3	4	5	6	7
153	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (TEU 100*100*50) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	5,000	55,26 20,41	276,29 102,04
154	RpSA44I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc	26,000	34,28 2,78	891,35 72,35
155	RpSA44E	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	14,000	28,40 2,16	397,66 30,30
156	RpCP17B	Mina curenta , din teava de inox in baie L-1000mm	m	8,000	461,06 57,20	3 688,49 457,61
Total Canalizarea si instalati sanitare						85 599,91
Inclusiv salariu						23 938,89
Cheltuieli directe			lei			174 496,36
Asigurarea sociala si medecala			22,50 %			9 175,65
Cheltuieli de transport			5,00 %			6 630,64
Total			100,00 +			190 302,65
Cheltuieli de regie			8,00 %			15 224,21
Total			100,00 +			205 526,86
Beneficiu de deiz			4,00 %			8 221,08
Total Lucrari sanitare						213 747,94
Inclusiv salariu						49 956,32
		3. Lucrari electrice				
		3.1. Lucrari de demonta si montaj				
157	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice	buc	3,000	5,26 5,26	15,77 15,77
158	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	75,000	6,80 6,80	510,18 510,18
159	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	12,000	9,28 9,28	111,31 111,31

1	2	3	4	5	6	7
160	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 pt. 48 automate	buc	6,000	552,28 73,28	3 313,68 439,68
161	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/16A	buc	25,000	65,24 48,24	1 630,88 1 205,88
162	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/25A	buc	27,000	65,74 48,24	1 774,85 1 302,35
163	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 BA47-29/2/B/100A	buc	3,000	271,73 71,73	815,20 215,20
164	08-03-530-2	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A UZO VID -63 25 2P	buc	31,000	295,94 145,94	9 174,21 4 524,21
165	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze in cutie metalica	buc	3,000	26,90 26,90	80,70 80,70
166	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/2/B/50A 3P	buc	3,000	132,73 71,73	398,20 215,20
167	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,450	2 720,96 2 720,96	1 224,43 1 224,43
168	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,080	3 586,75 3 586,75	286,94 286,94
169	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,560	5 225,48 5 225,48	2 926,27 2 926,27
170	Pret de piata	Corp de iluminat LED 600x600 -45Wt cu sticla omogena	buc	42,000	360,00 0,00	15 120,00 0,00
171	Pret de piata	Corp de iluminat LED 600x600 in tavan suspendat 45Wt cu sticla omogena	buc	20,000	220,00 0,00	4 400,00 0,00
172	Pret de piata	Felinar CPV LED 21W cu tub led rotund	buc	8,000	135,00 0,00	1 080,00 0,00
173	Pret de	Felinar XIII-140 EP 1*36 W 1.2m.L	buc	20,000	145,00	2 900,00

1	2	3	4	5	6	7
	piata				0,00	0,00
174	Pret de piata	Светильники для бактерицидных ламп	buc	18,000	145,00	2 610,00
					0,00	0,00
175	Pret de piata	Бактерицидные лампы	buc	18,000	160,00	2 880,00
					0,00	0,00
176	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Световой указатель "EXIT"	100 buc	0,020	13 221,00	264,42
					2 721,00	54,42
177	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,390	3 056,33	1 191,97
					1 221,33	476,32
178	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,260	3 680,38	956,90
					1 357,38	352,92
179	08-03-591-1	Sonerie la usa in sectie cu intreruptor cu o clapa la 220 V	100 buc	0,020	9 221,50	184,43
					1 221,50	24,43
180	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	2,070	3 585,74	7 422,49
					1 335,74	2 764,99
181	08-03-591-8	Priza internet de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,250	7 895,76	1 973,94
					1 335,76	333,94
182	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara	100 buc	0,030	15 269,67	458,09
					2 269,67	68,09
183	08-02-409-1	Gofra diametru 16 mm	100 m	12,000	945,90	11 350,75
					735,90	8 830,75
184		Rama dubla	buc	73,000	13,00	949,00
					0,00	0,00
185		Rama tripla	buc	7,000	18,45	129,15
					0,00	0,00
186	08-02-409-1	Gofra diametru 20 mm	100 m	6,580	965,80	555,60
					735,90	484,20



1	2	3	4	5	6	7
187	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	2 900,00 0	21,75 10,82	63 060,93 31 383,80
188	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 5x6 mmp	m	12,000	64,21 14,84	770,55 178,10
189	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	2 550,00 0	17,87 10,51	45 560,85 26 807,64
190	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 5x16 mmp	m	25,000	85,36 14,84	2 133,92 371,04
191	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	50,000	18,35 10,51	917,68 525,64
192		Cablu de alimentare internet UTP Cat 5E	m	915,000	3,00 0,00	2 745,00 0,00
193	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm ² , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	55,000	102,35 102,35	5 628,99 5 628,99
194		Cutie de distributie 150*150	buc	55,000	20,53 0,00	1 129,15 0,00
195	10-08-002-02	Detector SPD 3.10* automate: de fum, in executare normala	buc	76,000	61,84 61,84	4 699,84 4 699,84
196	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, PPV 2.*0.5	100 m	12,000	388,46 173,46	4 661,53 2 081,53
197	10-06-037-09	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marine, mm, pina la: 500x500	buc	1,000	67,41 67,41	67,41 67,41



1	2	3	4	5	6	7
198	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie	buc	4,000	30,92 30,92	123,68 123,68
Total Lucrari de demonta si montaj						213 988,89
Inclusiv salariu						102 673,85
Cheltuieli directe						213 988,89
Asigurarea sociala si medecala						23 101,62
Cheltuieli de transport						5 561,55
Total						242 652,06
Cheltuieli de regie						30 802,15
Total						273 454,21
Beneficiu de deviz						10 938,17
Total Lucrari electrice						284 392,38
Inclusiv salariu						156 577,62
4. Utilaj						
199	Pret de piata	Boiler 100l	buc	3,000	1 620,00 0,00	4 860,00 0,00
200	Pret de piata	Boiler 50l	buc	2,000	1 480,00 0,00	2 960,00 0,00
201	Pret de piata	Boiler 10l	buc	8,000	1 200,00 0,00	9 600,00 0,00
202	Pret de piata	Contor electric ZMR A 110ACE 3F 5-125A in cutie metalica	buc	3,000	893,00 0,00	2 679,00 0,00
203	Pret de piata	Detector r automat de incendiu de fum SPD 3,10	buc	76,000	90,00 0,00	6 840,00 0,00
204	Pret de piata	Cutie de comanda si control PUR-6	buc	1,000	5 820,00 0,00	5 820,00 0,00
205		Sirena Genesis Multi-od Strobe RED+FIRE CC1(SIP2.SUp.1)	buc	4,000	125,00 0,00	500,00 0,00
Cheltuieli directe						lei



1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			399,11
		Total Utilaj				33 658,11
		Inclusiv salariu				0,00
		Cheltuieli directe	lei			1 912 717,08
		TVA	20,00 %			382 543,42
						2 295 260,50
		Total deviz:				0
		Inclusiv salariu				713 641,75

Intocmit _____ 0
(funcția, semnătura)

Verificat _____ 0
(funcția, semnătura)

