

**Lucrari de constructia-montaj, str.Florilor PC07+67,20-
PC 13+0,00, etapa II, s.Ustia r.Dubasari.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 4 425 179,51 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	622,3602	94,60	58 875,28
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	5,72	94,60	541,10
3.	7129020012800	Pavator	h-om	1 280,0802	94,60	121 095,58
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	269,0542	94,60	25 452,53
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,3607	94,60	1 074,72
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	802,2312	94,60	75 891,07
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	74,6384	94,60	7 060,79
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	178,5178	94,60	16 887,79
Total manopera						306 878,86

Materiale:

1.	11110001000131 1-778	Beton asfatic microgranular dens, BA 16 rul., bitum 50/70	t	523,0414	1 950,00	1 019 930,7 2
2.	1212121212121	Apa	m3	12,7379	20,00	254,76
3.	1411122201752	Piatra sparta fr.8-32mm	m3	93,5154	460,00	43 017,08
4.	14111222017521 7	Piatra sparta fr.8-45 mm	m3	148,4075	460,00	68 267,45
5.	14211022000681	Amestec de agregate fr.0-31.5 mm	m3	80,6495	470,00	37 905,26
6.	14211022004671	Amestec de agregate fr. 0-31.5 mm	m3	467,5162	470,00	219 732,61
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,702	480,00	6 576,96
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	84,3997	480,00	40 511,86
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,7412	480,00	1 795,78
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	32,0251	480,00	15 372,05
11.	14213022004641	Amestec agregate fr.0-63mm, stabilizat cu ciment 4%	m3	736,1117	650,00	478 472,61
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1813	4 200,00	761,46
13.	23203226000401	Bitum	t	5,9111	10 500,00	62 066,55
14.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	65,3642	85,00	5 555,96
15.	24301261087201	Email rosu ii E.109-5	kg	26,7837	85,00	2 276,61
16.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	44,1805	70,00	3 092,63

17.	261510732610125	Indicator 850x850 mm(G2)	buc	16,00	990,00	15 840,00
18.	26151073261012506	Indicator 600x600 mm(B3)	buc	2,00	890,00	1 780,00
19.	2615107326105	Indicator 900 mm(BI)	buc	7,00	800,00	5 600,00
20.	261510732610501230	Indicator 800 mm(C291)	buc	1,00	820,00	820,00
21.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 437,00	2,20	7 561,40
22.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 197,20	2,20	2 633,84
23.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	5 888,7275	2,20	12 955,20
24.	2661112800655	Placi din beton vibropsat trotuare h=0,06m	m2	759,4738	235,00	178 476,34
25.	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,70	1 600,00	2 720,00
26.	2663102100000111	Beton C16/20	m3	4,998	1 600,00	7 996,80
27.	2663102100001	Beton clasa C 16/20 XF2	m3	82,608	1 600,00	132 172,80
28.	266310210000128	Beton clasa. C25/30 XF4, XM2	m3	41,6509	1 850,00	77 054,16
29.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	986,91	160,00	157 905,60
30.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8	m	1 271,325	90,00	114 419,25
31.	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,0271	400,00	10,84
32.	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	23,4944	85,00	1 997,02
33.	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,2831	26,00	7,36
34.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial (CKM2.35)(13kg)	buc	17,00	450,00	7 650,00
35.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	52,00	1,00	52,00
36.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	104,00	1,00	104,00
37.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	52,00	1,20	62,40
38.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	1,04	26,00	27,04
39.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,52	26,00	13,52
40.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	104,00	0,85	88,40
41.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	14,965	100,00	1 496,50
42.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	555,2399	20,00	11 104,79
43.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,687	20,00	193,74
44.	4100126202818	Apa	m3	28,046	20,00	560,92
		Total materiale de constructii				2 746 894,27

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	117,7932	285,00	33 571,05
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	58,8966	245,00	14 429,66
3.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	6,059	700,00	4 241,30
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,7217	600,00	1 033,02
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	46,7435	500,00	23 371,75
6.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	184,1294	0,85	156,51
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	85,0309	400,00	34 012,36
8.	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	56,5111	400,00	22 604,44

9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	28,5198	400,00	11 407,92
10.	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere internă 4,4-5,9 Kw	h-ut	5,3001	200,00	1 060,02
11.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	10,4616	425,00	4 446,18
12.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	18,8837	425,00	8 025,57
13.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	56,5111	1 050,00	59 336,65
14.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	28,5198	1 050,00	29 945,80
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	33,2933	450,00	14 981,98
16.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	11,82	450,00	5 319,00
17.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	10,1719	500,00	5 085,95
18.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	25,1888	440,00	11 083,07
19.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,3396	440,00	1 909,43
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	11,803	160,00	1 888,48
21.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	10,1719	200,00	2 034,38
22.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	66,0877	385,00	25 443,76
23.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	57,7757	300,00	17 332,71
Total utilaje de construcții						332 720,99

Total	Lei	3 386 494,12
Inclusiv salariul	100 %	306 878,86
Fondul social si asigurarea medicala	24 %	73 650,93
Total		3 460 145,05
Cheltueli de regie	5 %	173 007,26
Total		3 633 152,31
Beneficiu de deviz	1,5 %	54 497,28
Total		3 687 649,59
TVA	20 %	737 529,92

Total deviz: 4 425 179,51

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

