

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către IP Gimnaziul "Simion Simion Cibotaru"

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

Radu Rotari

reprezentanți ai ofertantului

SRL „WESTART SPORT”

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

” Lucrari de constructie a terenului de minifotbal la IP Gimnaziul Simion Simion Cibotaru”

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 379 614,20 (trei sute saptezeci si noua mii sase sute patrusprezece lei, 20 bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 75 922,84 lei (saptezeci si cinci mii noua sute douazeci si doi lei, 84 bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 3 (trei) luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (sasezeci) zile, respectiv pînă la data de 19 august 2019

(durata în litere și în cifre)

(ziua/luna/anul)

, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.



Data 21/06/2019

Radu Rotari, în calitate de Director comercial, legal autorizat să semnez oferta
pentru și în numele SRL „WESTART SPORT”
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor --- (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă Garantie bancara în cuantum de - % (din prețul total oferat) și constituie -----.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 24 (douazeci si patru) luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 20 (cinci) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 10 (zece) zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)



**Lucrari de constructie a
terenului de minifotbal cu invelis
artificial la IP Gimnaziul
"Simion Simion
Cibotaru", s.Cobilea , r-nul
Soldanesti**

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 455 537,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123030012500	Montator P.B	h-om	95,68	57,66	5 516,91
2.	7129020012800	Pavator	h-om	66,88	57,66	3 856,30
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	16,00	57,66	922,56
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	123,18	57,66	7 102,56
5.	7212030022700	Sudor	h-om	19,3744	57,66	1 117,13
6.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	71,47	57,66	4 120,96
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	289,3456	57,66	16 683,67
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,13	57,66	1 449,00
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	102,72	57,66	5 922,84
10.	9312040019600	Sapator	h-om	37,44	57,66	2 158,79
Total manopera						48 850,71

Materiale:

1.	101-0956	Balama aplicata	buc	4,00	15,00	60,00
2.	1421102200068p	Piatra sparta de calcar fr.20-40 mm	t	117,504	240,00	28 200,96
3.	1421102200068p	Piatra sparta de calcar fr.0-5 mm	t	44,16	75,00	3 312,00
4.	1421102200068p	Piatra sparta de calcar fr.5-20 mm	t	57,60	220,00	12 672,00
5.	1421102200227p	Pietris 5-20mm	m3	119,60	317,00	37 913,20
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,936	202,00	189,07
7.	1421102200800y	Nisip	kg	12 812,80	0,75	9 609,60
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,35	10,00	53,50
9.	2030112930100p	Porti de fotbal 3mx2m gata confectionate	buc	2,00	5 125,00	10 250,00
10.	2320166200676	White spirit	kg	10,70	20,00	214,00
11.	2430116104160	Email alchidic	kg	18,19	36,00	654,84
12.	2430126103529r	Vopsea alba	kg	1,782	104,00	185,33
13.	2430226100700	Grund alchidic	kg	11,128	36,00	400,61
14.	2523116716168s	Shock Pad	m2	736,736	48,00	35 363,33
15.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	433,68	1,60	693,89

16.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,68	0,00	0,00
17.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	104,52	102,00	10 661,04
18.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	21,40	1,50	32,10
19.	2746133809263s	Sirma d=5,5 mm	m	469,9552	10,00	4 699,55
20.	2774413590401g	Acoperire din gazon artificial de tip Fibrillated 26mm	m2	666,2656	0,00	0,00
21.	2774413590402b	Banda polisterica de imbinare (latime 30 cm)	m	346,1011	38,33	13 266,06
22.	2774413590402m	Banda de marcaj (cul.alba ,10 cm)	m	164,80	48,00	7 910,40
23.	2774413590403c	Clei din doua componente de poliuretan de tip: adeziv "Henkel Glue"	kg	150,9236	80,00	12 073,89
24.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton (armatura 8mm(8m))	kg	2,564	18,00	46,15
25.	2811106301200	Teava profilata 40x25x2mm	kg	33,66	9,80	329,87
26.	2811106301200a	Teava profilata 80x80x4mm	kg	1 281,12	11,14	14 271,68
27.	2811106301200b	Teava profilata 50x50x3mm	kg	26,52	10,80	286,42
28.	2811106301200bd	Teava profilata 30x30x3mm	kg	741,54	10,80	8 008,63
29.	2863146311036	Zavoare aplicate	buc	1,00	30,00	30,00
30.	2873132004270	Plasa rabit zincata	m	213,616	64,00	13 671,42
31.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,1894	38,00	45,19
32.	2873155901340h	Electrod sud.	kg	0,0117	38,00	0,44
33.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	4,08	6 000,00	24 480,00
34.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,9189	11,80	10,84
35.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,40	18,00	115,20
36.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,624	18,00	11,23
37.	4100126202818	Apa	m3	12,80	18,00	230,40
Total materiale de constructii						249 952,84

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	5,20	350,00	1 820,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	53,76	125,00	6 720,00
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	14,302	60,33	862,84
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,9968	292,00	583,07
5.	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,96	125,00	1 120,00
6.	2952270002910f	Instalatie de forat	h/ut	20,64	50,00	1 032,00
7.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea ruloarilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	4,544	20,25	92,02
8.	2952270003648e	Instalatie pentru incastrarea liniilor de tip SMG	h-ut	64,00	20,50	1 312,00
9.	29522700037011	Betoniera	h-ut	54,08	33,34	1 803,03
10.	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	29,44	375,00	11 040,00
11.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	22,464	43,50	977,18
12.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	32,00	45,00	1 440,00
Total utilaje de constructii						28 802,13

Total:

Cheltuieli directe	lei	327 605,68
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	10 991,41
Transportarea materialelor	5,50 %	13 747,41
Cheltuieli de regie	4,50 %	15 855,50
Total	100,00 +	368 200,00

Beneficiu de deviz	3,10 %	11 414,20
Total	100,00 +	379 614,20
TVA	20,00 %	75 922,84

Total deviz:

455 537,0

4

Intocmit


(Radu Rotari)

(functia, semnatura)

Verificat

(Cristian Anghel)

(functia, semnatura)



Investitor
ObiectIP Gimnaziul Simion Simion Cibotaru s.Cobilea, r-nul Soldanesti
**Lucrari de constructie a terenului de minifotbal cu
invelis artificial la IP Gimnaziul "Simion Simion
Cibotaru",s.Cobilea , r-nul Soldanesti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor, evacuarea gunoiului si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2.			91,10 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	292,00	91,10
2	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare , in teren coeziv	100m2.			713,67 520,67
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	57,66	520,67
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	18,00	18,00
	295224000 4004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	125,00	175,00
3	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			191,43 191,43
	931204001 9600	Sapator	h-om	3,0000	57,66	172,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
4	TsC39A	Saparea mecanica a gropilor , cu	buc			134,71

1	2	3	4	5	6	7
	1	instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi cu adincime pina la 1 m				110,71
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	57,66	110,71
	295227000 2910f	Instalatie de forat	h/ut	0,4800	50,00	24,00
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie din beton	m			531,63 38,63
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,98
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,60	6,67
	142110220 0227p	Pietris 5-20mm	m3	1,1500	317,00	364,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	202,00	1,82
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,00	0,11
	266612280 0286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	102,00	102,51
	295227000 37011	Betoniera	h-ut	0,5200	33,34	17,34
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20x40, compactat, (gros 12cm)	m3			564,83 57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	142110220 0068p	Piatra sparta de calcar fr.20-40 mm	t	1,5000	240,00	367,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	295227000 7200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	0,2300	375,00	86,25
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5x20, compactat, (grosimea 5 cm)	m3			593,63 57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	142110220 0068pt	Piatra sparta de calcar fr.5-20 mm	t	1,5000	220,00	396,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	295227000 7200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	0,2300	375,00	86,25
	259227000	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -	h-ut	0,4200	125,00	52,50

1	2	3	4	5	6	7
	4021	200 kg				
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 0-5 mm, compactat, (grosimea 3 cm)	m3			370,13 57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	142110220 0068pp	Piatra sparta de calcar fr.0-5 mm	t	1,9000	75,00	172,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	295227000 7200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	0,2300	375,00	86,25
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
9	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (stilpi din teava profilata minim 80x80x3mm, montati cu inaltimea de la sol la coama 3m, cu pasul pina la 3m pe latura lunga si pin la 2m pe latura scurta a terenului)	t			14 713,17 3 171,30
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,30
	721203002 2700	Sudor	h-om	15,0000	57,66	864,90
	281110630 1200a	Teava profilata 80x80x4mm	kg	1 020,0000	11,14	11 362,80
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	38,00	17,10
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton (armatura 8mm(8m))	kg	2,0000	18,00	36,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,4500	11,80	5,31
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	2,0000	60,33	120,66
10	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (stilpi din teava profilata minim 50x50x3mm, cadranul portitei de intrare)	t			15 150,66 3 171,30
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,30
	721203002 2700	Sudor	h-om	15,0000	57,66	864,90

1	2	3	4	5	6	7
	281110630 1200b	Teava profilata 50x50x3mm	kg	1 020,0000	10,80	11 016,00
	287315590 1340h	Electrod sud.	kg	0,4500	38,00	17,10
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton (armatura 8mm(8m))	kg	2,0000	18,00	36,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,4500	11,80	5,31
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	15,0000	60,33	904,95
11	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (teava profilata minim 40x40x2mm,elemente orizontale de legatura a imprejmuirii si fixare a plasei)	t			13 972,41 <hr/> 2 029,05
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,10
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,95
	281110630 1200bd	Teava profilata 30x30x3mm	kg	1 020,0000	10,80	11 016,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	38,00	17,10
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,4500	11,80	5,31
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	15,0000	60,33	904,95
12	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (portita de intrare in cadrul 2mx2m)	t			16 004,66 <hr/> 2 029,11
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,10
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	11,01
	281110630 1200	Teava profilata 40x25x2mm	kg	1 020,0000	9,80	9 996,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	9,0000	38,00	342,00
	101-0956	Balama aplicata	buc		15,00	1 818,18
	286314631 1036	Zavoare aplicate	buc		30,00	909,09
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,4500	11,80	5,33
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	15,0000	60,33	904,95
13	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv	m2			76,09 <hr/> 63,43

1	2	3	4	5	6	7
		gruntul				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,43
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1040	36,00	3,74
	243011610 4160	Email alchidic	kg	0,1700	36,00	6,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	1,50	0,30
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000	20,00	2,00
14	CO06B	Imprejmuiri din plasa rabita zincata cu grosimea minim de 2.5 mm , cu inaltimea la coama de 3m , prin sudarea de stilpii existenti si profilul de legatura al imprejmuirii.	m			<u>257,57</u> 63,43
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,9200	57,66	53,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	274613380 9263s	Sirma d=5,5 mm	m	4,4000	10,00	45,19
	287313200 4270	Plasa rabit zincata	m	2,0000	64,00	131,46
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0500	350,00	17,50
15	RpEF02 A	Montarea corpuri de iluminat multiple, tip LED, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate	buc			<u>6 350,64</u> 230,64
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	4,0000	57,66	230,64
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	6 000,00	6 120,00
16	TsH43A	Asezarea acoperirii de amortizare h=8 mm (Shock Pad)	m2			<u>57,76</u> 2,51
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,0200	57,66	1,15
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0235	57,66	1,36
	252311671 6168s	Shock Pad	m2	1,1500	48,00	55,26
17	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal , acoperita cu nisip	m2			<u>46,38</u> 7,12
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1235	57,66	7,12
	277441359	Acoperire din gazon artificial de tip	m2	1,0400	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	0401g	Fibrillated 26mm				
	277441359 0402b	Banda polisterica de imbinare (latime 30 cm)	m	0,2830	38,33	10,86
	277441359 0403c	Clei din doua componente de poliuretan de tip: adeziv "Henkel Glue"	kg	0,1082	80,00	9,47
	142110220 0800y	Nisip	kg	20,0000	0,75	15,02
	295227000 3648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	20,25	0,14
	295227000 7612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	43,50	1,53
	295227000 7613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0500	45,00	2,25
18	TsH44A	Incastrarea liniilor de marcaj din gazon artificial, latimea 8-10 cm	m			137,83 <hr/> 3,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0540	57,66	3,11
	277441359 0402m	Banda de marcaj (cul.alba ,10 cm)	m	1,0000	48,00	49,44
	277441359 0402b	Banda polisterica de imbinare (latime 30 cm)	m	1,0000	38,33	39,48
	277441359 0403c	Clei din doua componente de poliuretan de tip: adeziv "Henkel Glue"	kg	0,3000	80,00	37,60
	295227000 3648e	Instalatie pentru incastrarea liniilor de tip SMG	h-ut	0,4000	20,50	8,20
19	TsH38A	Porti de fotbal 3mx2m cata confectionate, inclusiv plasa	buc			5 217,66 <hr/> 0,00
	203011293 0100p	Porti de fotbal 3mx2m gata confectionate	buc	1,0000	5 125,00	5 125,00
	243012610 3529r	Vopsea alba	kg	0,8910	104,00	92,66
20	TsH38A aplicativ	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal (se exclud materiale ,dulgher ,betonist,lacatus)	buc			235,25 <hr/> 235,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	57,66	157,99
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	57,66	77,26

Intocmit


(Radu Rotari)

(functia, semnatura)

Verificat

(Critian Anghel)

(functia, semnatura)



**Lucrari de constructie a
terenului de minifotbal cu invelis
artificial la IP Gimnaziul
"Simion Simion
Cibotaru",s.Cobilea , r-nul
Soldanesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 455 537,04 lei

Intocmit in prețuri curente 10.06.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor,evacuarea gunoiului si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2.	6,40	91,10 0,00	583,07 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,9968		
2	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare , in teren coeziv	100m2.	6,40	713,67 520,67	4 567,49 3 332,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	57,792		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,40		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,96		
3	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	12,48	191,43 191,43	2 389,06 2 389,06
	9312040019600	Sapator	h-om	37,44		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9936		
4	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi cu adincime pina	buc	43,00	134,71 110,71	5 792,41 4 760,41

1	2	3	4	5	6	7
		la 1 m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	82,56		
	2952270002910 f	Instalatie de forat	h/ut	20,64		
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie din beton	m	104,00	531,63 38,63	55 289,21 4 017,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,60		
	7129020012800	Pavator	h-om	54,08		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,68		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	433,68		
	1421102200227 p	Pietris 5-20mm	m3	119,60		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,936		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,624		
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	104,52		
	2952270003701 l	Betoniera	h-ut	54,08		
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20x40, compactat, (gros 12cm)	m3	76,80	564,83 57,08	43 379,21 4 384,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	76,032		
	1421102200068 p	Piatra sparta de calcar fr.20-40 mm	t	117,504		
	4100126202818	Apa	m3	7,68		
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	17,664		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	32,256		
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5x20, compactat, (grosimea 5 cm).	m3	32,00	593,63 57,08	18 996,27 1 826,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,68		
	1421102200068 pt	Piatra sparta de calcar fr.5-20 mm	t	57,60		
	4100126202818	Apa	m3	3,20		
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	7,36		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	13,44		
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 0-5 mm,compactat, (grosimea 3 cm)	m3	19,20	370,13 57,08	7 106,56 1 096,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,008		
	1421102200068 pp	Piatra sparta de calcar fr.0-5 mm	t	44,16		
	4100126202818	Apa	m3	1,92		
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	4,416		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,064		
9	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (stilpi din teava profilata minim 80x80x3mm, montati cu inaltimea de la sol la coama	t	1,256	14 713,17 3 171,30	18 479,74 3 983,15

1	2	3	4	5	6	7
		3m, cu pasul pina la 3m pe latura lunga si pin la 2m pe latura scurta a terenului)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	43,96		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,28		
	7212030022700	Sudor	h-om	18,84		
	2811106301200 a	Teava profilata 80x80x4mm	kg	1 281,12		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5652		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton (armatura 8mm(8m))	kg	2,512		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5652		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,512		
10	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (stilpi din teava profilata minim 50x50x3mm, cadranul portitei de intrare)	t	0,026	15 150,66 3 171,30	393,92 82,45
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,91		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,39		
	2811106301200 b	Teava profilata 50x50x3mm	kg	26,52		
	2873155901340 h	Electrod sud.	kg	0,0117		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton (armatura 8mm(8m))	kg	0,052		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0117		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,39		
11	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (teava profilata minim 40x40x2mm,elemente orizontale de legatura a imprejmuirii si fixare a plasei)	t	0,727	13 972,41 2 029,05	10 157,94 1 475,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	25,445		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1381		
	2811106301200 bd	Teava profilata 30x30x3mm	kg	741,54		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3271		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,3271		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	10,905		
12	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (portita de intrare in cadrul 2mx2m)	t	0,033	16 004,66 2 029,11	528,15 66,96
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,155		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0063		
	2811106301200	Teava profilata 40x25x2mm	kg	33,66		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,297		
	101-0956	Balama aplicata	buc	4,00		

1	2	3	4	5	6	7
	2863146311036	Zavoare aplicate	buc	1,00		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0149		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,495		
13	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv gruntul	m2	107,00	76,09 63,43	8 141,63 6 786,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	117,70		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	11,128		
	2430116104160	Email alchidic	kg	18,19		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	21,40		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,35		
	2320166200676	White spirit	kg	10,70		
14	CO06B	Imprejmuiri din plasa rabita zincata cu grosimea minim de 2.5 mm , cu inaltimea la coama de 3m , prin sudarea de stilpii existenti si profilul de legatura al imprejmuirii.	m	104,00	257,57 63,43	26 787,28 6 596,30
	7123030012500	Montator P.B	h-om	95,68		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,72		
	2746133809263 s	Sirma d=5,5 mm	m	469,9552		
	2873132004270	Plasa rabit zincata	m	213,616		
	2410520006700	Automacara	h-ut	5,20		
15	RpEF02A	Montarea corpur de iluminat multiple, tip LED, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate	buc	4,00	6 350,64 230,64	25 402,56 922,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	16,00		
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	4,08		
16	TsH43A	Asezarea acoperirii de amortizare h=8 mm (Shock Pad)	m2	640,00	57,76 2,51	36 968,58 1 605,25
	7129020012800	Pavator	h-om	12,80		
	9310060019930	Muncitor	h-om	15,04		
	2523116716168 s	Shock Pad	m2	736,736		
17	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal , acoperita cu nisip	m2	640,00	46,38 7,12	29 683,41 4 557,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	79,04		
	2774413590401 g	Acoperire din gazon artificial de tip Fibrillated 26mm	m2	666,2656		
	2774413590402 b	Banda polisterica de imbinare (latime 30 cm)	m	181,3011		
	2774413590403 c	Clei din doua componente de poliuretan de tip: adeziv "Henkel Glue"	kg	75,7236		
	1421102200800 y	Nisip	kg	12 812,80		
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	4,544		
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	22,464		
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje	h-ut	32,00		

1	2	3	4	5	6	7
		suspendat				
18	TsH44A	Incastrarea liniilor de marcaj din gazon artificial, latimea 8-10 cm	m	160,00	137,83 3,11	22 053,37 498,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,64		
	2774413590402 m	Banda de marcaj (cul.alba ,10 cm)	m	164,80		
	2774413590402 b	Banda polisterica de imbinare (latime 30 cm)	m	164,80		
	2774413590403 c	Clei din doua componente de poliuretan de tip: adeziv "Henkel Glue"	kg	75,20		
	2952270003648 e	Instalatie pentru incastrarea liniilor de tip SMG	h-ut	64,00		
19	TsH38A	Porti de fotbal 3mx2m cata confectionate, inclusiv plasa	buc	2,00	5 217,66 0,00	10 435,33 0,00
	2030112930100 p	Porti de fotbal 3mx2m gata confectionate	buc	2,00		
	2430126103529 r	Vopsea alba	kg	1,782		
20	TsH38A aplicativ	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal (se exclud materiale ,dulgher ,betonist,lacatus)	buc	2,00	235,25 235,25	470,51 470,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,48		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,68		
Cheltuieli directe			lei			327 605,68
Asigurarea sociala si medicala				22,50 %		10 991,41
Transportarea materialelor				5,50 %		13 747,41
Cheltuieli de regie				4,50 %		15 855,50
Total				100,00 +		368 200,00
Beneficiu de deviz				3,10 %		11 414,20
Total				100,00 +		379 614,20
TVA				20,00 %		75 922,84

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**455 537,04
48 850,71**

Intocmit

Verificat



(Radu Rotari)

(functia, semnatura)

(Cristian Anghel)

(functia, semnatura)