

**Ремонт участка дороги в  
щебеночном покрытии от  
дороги L-650 до ул. Степная, с.  
Мирное, ком. Виноградовка**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1

Valoarea de deviz 342 419,92 lei

Intocmit in prețuri curente 13.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто	100 m3	2,1000	2 888,00 0,00	6 064,80 0,00
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории)	100 m3	2,1000	1 280,00 0,00	2 688,00 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим	100 m3	2,1000	1 072,50 0,00	2 252,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка				
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	273,0000	12,76 0,00	3 483,48 0,00
5	TsD7C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 97-98%)	100 м <sup>3</sup>	2,8000	5 163,60 405,60	14 458,08 1 135,68
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) conform SM SR EN 13242+A1	100m <sup>2</sup>	12,4250	14 741,09 395,20	183 158,08 4 910,36
7	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI134) Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000	100m <sup>2</sup>	12,4250	2 079,00 0,00	25 831,58 0,00
8	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu	100 m	3,5000	897,60	3 141,60

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)			137,60	481,60

		Total	lei	241 077,87
		Fondul social	24 %	1 566,63
		Total		242 644,50
		Cheltuieli de regie	12 %	29 117,34
		Total		271 761,84
		Beneficiu de deviz	5 %	13 588,09
		Total		285 349,93
		TVA	20 %	57 069,99
				<b>342 419,92</b>
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>6 527,64</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Ремонт участка дороги в  
щебеночном покрытии от  
дороги L-650 до ул. Степная, с.  
Мирное, ком. Виноградовка**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-1

**Valoarea de deviz 342 419,92 lei**

Intocmit in prețuri curente 13.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № 2-1:</b>						

### Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,2160	80,00	1 617,28
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	61,3795	80,00	4 910,36
<b>Total manopera</b>						<b>6 527,64</b>

### Materiale:

1.	11202062010361	Savura agregat fin 0-4 mm	m3	12,4250	220,00	2 733,50
2.	1411122201645	Piatra sparta LA30, fr.8-16 conform SM SR EN 13242+A1	m3	12,4250	550,00	6 833,75
3.	1411122201661	Piatra spartae LA30, fr.31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1	m3	281,7990	550,00	154 989,46
4.	14111222017521	Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 conform SM SR EN 13242+A1	m3	18,6375	550,00	10 250,62
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	37,2750	20,00	745,50
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>175 552,83</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,7879	800,00	11 830,32
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	26,6448	500,00	13 322,40
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	33,6718	500,00	16 835,90
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	13,9160	500,00	6 958,00
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,0950	550,00	2 252,25
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,2057	500,00	1 602,85
7.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	1,3171	1 200,00	1 580,52
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,3336	550,00	3 483,48
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,1440	220,00	1 131,68
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>58 997,40</b>

Total	lei	241 077,8 7
Fondul social	24 %	1 566,63

Total		242 644,5 0
Cheltuieli de regie	12 %	29 117,34
Total		271 761,8 4
Beneficiu de deviz	5 %	13 588,09
Total		285 349,9 3
TVA	20 %	57 069,99
<b>Total deviz:</b>		<b>342 419,9 2</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Ремонт участка дороги в щебеночном  
покрытии от дороги L-650 до ул. Степная, с.  
Мирное, ком. Виноградовка **Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто	100 m3			2 888,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	800,00	2 888,00
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории)	100 m3			1 280,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	800,00	1 280,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка	100 m3			1 072,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	550,00	1 072,50
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			12,76 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	550,00	12,76
5	TsD7C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 97-98%)	100 m3			5 163,60 405,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	80,00	405,60
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	9,5160	500,00	4 758,00
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) conform SM SR EN 13242+A1	100m2			14 741,09 395,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	80,00	395,20
	1411122201661	Piatra spartae LA30, fr.31.5-63 conform SM SR	m3	18,9000	550,00	10 395,00

1	2	3	4	5	6	7
		EN 13242+A1				
	14111222017521	Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,5000	550,00	825,00
	1411122201645	Piatra sparta LA30, fr.8-16 conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,0000	550,00	550,00
	11202062010361	Savura agregat fin 0-4 mm	m3	1,0000	220,00	220,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	800,00	33,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	500,00	560,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	500,00	1 355,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	220,00	91,08
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	1 200,00	127,20
7	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000	100m2			2 079,00 0,00
	1411122201661	Piatra spartae LA30, fr.31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,2600	550,00	2 079,00
8	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pîna la 175 CP, în teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m			897,60 137,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	80,00	137,60
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,9500	800,00	760,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.