

str. M. Sadoveanu, 4/6

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a acoperisului flexibil

Valoarea de deviz 178 367,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis flexibil				
0	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	799,30	17,47 16,75	13 963,77 13 388,27
1	RpCE12A	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida	m2	799,30	21,72 13,25	17 357,57 10 590,73
2	RpCE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	799,30	8,37 1,75	6 691,26 1 398,78
3	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli TKII superior si inferior)	m2	799,30	76,41 17,00	61 072,51 13 588,10
4	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de	m	148,00	58,45 27,50	8 650,27 4 070,00

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm				
5	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	150,00	85,36 8,75	12 803,79 1 312,50
6	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	148,00	87,10 7,50	12 891,02 1 110,00
7	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	15,00	31,25 31,25	468,75 468,75
8	TRI1AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	15,00	13,75 13,75	206,25 206,25
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	15,00	25,80 0,00	387,00 0,00
		Total Acoperis flexibil Inclusiv salariu				134 492,19 46 133,38

	Total	lei	134 492,19
	Asigurarea sociala	18,00 %	8 304,01
	Asigurarea medicala	4,50 %	2 076,00
	Total	100,00 +	144 872,20
	Transportatrea materialelor	1,00 %	838,81
	Total	100,00 +	145 711,01
	Cheltuieli de regie	1,00 %	1 457,11
	Total	100,00 +	147 168,12
	Beneficiu de deviz	1,00 %	1 471,68
	Total	100,00 +	148 639,80
	TVA	20,00 %	29 727,96
			178 367,76
	Total deviz: Inclusiv salariu		46 133,38

Intocmit

Verificat



(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)



[Signature]

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect str. M. Sadoveanu, 4/6

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis flexibil				
0	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			17,47
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	25,00	11,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,00	5,00
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,72
1	RpCE12A	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida	m2			21,72
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4400	25,00	11,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	25,00	2,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,8800	1,00	7,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0210	12,00	0,26
	4100116202818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0400	22,00	0,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
2	RpCE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrifuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			8,37
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	25,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	25,00	0,75
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	0,1550	6,00	0,95
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3150	12,00	3,86
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,0400	14,00	0,57
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0550	22,00	1,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	12,00	0,04
3	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli TKII superior si inferior)	m2			76,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	25,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	25,00	5,75
	11111111	Membrane bipoliTKII inferior	m2	1,1500	21,00	25,36
	2682132600470	Membrane bipol TKP superior	m2	1,1500	24,00	28,98
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	5,00	3,15
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	6,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	12,00	0,72
4	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m			58,45
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	25,00	13,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	25,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,00	3,75

1	2	3	4	5	6	7
	2664102100001	Mortar marca... (pt.informatic)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	12,00	23,09
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	12,00	1,87
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	4,00	2,08
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	11,00	0,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	1,00	2,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	12,00	0,09
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	2 500,00	0,78
	4100116202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
5	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			85,36
						8,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	25,00	8,75
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	55,00	58,91
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,2000	10,00	2,04
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	10,00	2,55
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	15,00	7,65
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,0900	2,00	0,18
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	10,00	2,55
	2875274000503	Elemente de legatura	buc	0,2500	10,00	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			87,10
						7,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	25,00	7,50
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	53,00	57,32
6	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	8,00	11,54
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	25,00	5,15
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,0800	10,00	0,82
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,0600	10,00	0,62
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,0800	10,00	0,82
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	10,0000	0,30	3,09
	2874115837745	Suruburi	buc	0,0200	12,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			31,25
						31,25
7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	25,00	6,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	25,00	25,00
	TRI1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			13,75
						13,75
8	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	25,00	13,75
	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			25,80
						0,00
9	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	100,00	25,80

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



str. M. Sadoveanu, 4/6

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3
WinCmetz

Deviz local de resurse № Lucrari de reparatie a acoperisului flexibil

Valoarea de deviz 178 367,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

			h-om	59,20	25,00	1 480,00
1.	7122050013400	Zidar	h-om	3,75	25,00	93,75
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	743,35	25,00	18 583,75
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	553,97	25,00	13 849,25
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,25	25,00	206,25
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	461,81	25,00	11 545,38
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,00	25,00	375,00
7.	9310060019922	Muncitor deservire				
Total manopera						46 133,38

Materiale:

			m2	965,15	21,00	20 268,25
1.	11111111	Membrane bipoliTKI inferior	m3	18,37	12,00	220,44
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	l	256,82	12,00	3 081,78
3.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	32,61	14,00	456,56
4.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	503,56	5,00	2 517,80
5.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	126,37	6,00	758,22
6.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	buc	76,50	15,00	1 147,50
7.	2413217300010	Cleme	kg	5 664,16	1,00	5 664,16
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	338,62	1,00	338,62
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg			
10.	2652102100713	Var pasta	m3	0,05	2 500,00	115,50
11.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,92	0,00	0,00
12.	2666122800555	Element de inchidere	buc	30,49	25,00	762,20
13.	2682132600470	Membrane bipol TKP superior	m2	965,15	24,00	23 163,71
14.	2682132601626	Carton bitumat	m2	76,96	4,00	307,84
15.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	284,75	12,00	3 417,00
16.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	23,09	12,00	277,06
17.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	160,65	55,00	8 835,75
18.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	160,06	53,00	8 483,29
19.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	7,70	11,00	84,66
20.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	13,77	2,00	27,54
21.	2874115837745	Suruburi	buc	1 524,40	0,30	457,32
22.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	50,45	10,00	504,45
23.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	12,20	10,00	121,95
24.	2875274000502	Cot burlan	buc	30,60	10,00	306,00


25.	2875274000503	Cot de capat	buc	38,25	10,00	382,50
26.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	38,25	10,00	382,50
27.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	9,15	10,00	91,46
28.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	213,42	8,00	1 707,33
29.	4100116202818	Apa	m3	4,42	0,00	0,00
Total materiale de construcții						83 881,36

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	159,86	6,00	959,16
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	18,38	12,00	220,61
3.	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	47,96	12,00	575,50
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	55,39	12,00	664,66
5.	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	31,97	22,00	703,38
6.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	43,96	22,00	967,15
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,87	100,00	387,00
Total utilaje de construcții						4 477,46

Total	lei	134 492,19
Asigurarea sociala	18,00 %	8 304,01
Asigurarea medicala	4,50 %	2 076,00
Total	100,00 +	144 872,20
Transportarea materialelor	1,00 %	838,81
Total	100,00 +	145 711,01
Cheltuieli de regie	1,00 %	1 457,11
Total	100,00 +	147 168,12
Beneficiu de deviz	1,00 %	1 471,68
Total	100,00 +	148 639,80
TVA	20,00 %	29 727,96
		178 367,76

Total deviz:



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)