

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

Obiectivul: Primaria Magdacesti

Obiectul: Lucrări de reparație a străzilor din s. Măgdăcești, r-ul Criuleni- str. P. Magdiciu și str. T. Arghezi

Centralizatorul investitiei


Nr	Denumire	Devize (Lei fara TVA)	Devize (Lei cu TVA)
1	Reparatia străzii Tudor Arghezi din s. Măgdăcești, r-ul Criuleni.	5 061 624,01	6 073 948,81
2	Reparatia străzii Petre Magdiciu din s. Magdacesti, r-ul Criuleni.	2 869 949,70	3 443 939,64
TOTAL VALOARE (fara TVA):			7 931 573,71
Taxa pe valoarea adaugata (20 %):			1 586 314,74
TOTAL VALOARE:			9 517 888,45

Ofertant/candidat

Director S.C. „LUXGAZ”SRL

(semnătura autorizată)

Alexei Pleșca





Formularul nr. 7

Obiectivul: Primaria Magdacesti

Obiectul: Lucrări de reparație a străzilor din s. Măgdăcești, r-ul Criuleni- str. P. Magdiciu și str. T. Arghezi

Devizul: Reparatia străzii Tudor Arghezi din s. Măgdăcești, r-ul Criuleni.

Deviz local

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 6 073 948,81 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Tudor Arghezi sector 1 L=500 m ; b=4,5 m.				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100m3	12,72	1985,5 0	25255,56 0
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100m3	12,72	880 0	11193,6 0
3	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare.	m3	157	306,85 306,85	48175,45 48175,45
4	TsE02B	Finisarea Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu.	100m2	3,57	373,35 373,35	1332,86 1332,86
5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I.	100m3	12,72	1170 0	14882,4 0
6	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta	t	2353	17,24 0	40553,96 0
7	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea.	100m2	27,5	72,6 0	1996,5 0
8	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2	27,5	1577,85 857,85	43390,88 23590,88
9	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	18	120,6 114	2170,8 2052
10	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea	buc	18	751,66 161,5	13529,93 2907



		medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.				
11	RpCB02D1	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200), pentru lucrari de subzidiri.	m3	3,74	2694,67 792,3	10078,07 2963,2
12	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIQ-1	buc	18	325 0	5850 0
13	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (capac nou)	buc	18	2337,99 77,9	42083,83 1402,2
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 0-63 conform SM EN 13242+AI:2010 , pentru drumuri, cu asternere mecanica h-20 cm	m3	450	1114,71 57	501619,5 25650
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	1,46	15115 0	22067,9 0
16	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021	m2	2250	236,13 5,7	531288 12825
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,35 l/m2	t	0,787	15115 0	11895,51 0
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021(normativul la mixtura asfaltica 0.0972 tn/m2)	m2	2250	216,1 4,75	486225 10687,5
19	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2	500	88,42 3,01	44211,75 1505,75
		TOTAL 1. str. Tudor Arghezi sector 1 L=500 m ; b=4,5 m.				1857801,48
		Inclusiv salariul				133091,84
		2. str. Tudor Arghezi sector 2 L=300 m ; b=6m.				
20	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100m3	5,4	1985,5 0	10721,7 0
21	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus,	100m3	5,4	880 0	4752 0




		peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II				
22	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare.	m3	73	306,85	22400,05
					306,85	22400,05
23	TsE02B	Finisarea Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu.	100m2	1,35	373,35	504,02
					373,35	504,02
24	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I.	100m3	5,4	1170	6318
					0	0
25	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta	t	999	17,24	17217,77
					0	0
26	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea.	100m2	21	72,6	1524,6
					0	0
27	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	2	120,6	241,2
					114	228
28	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	2	751,66	1503,33
					161,5	323
29	RpCB02D1	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200), pentru lucrari de subzidiri.	m3	0,416	2694,67	1120,98
					792,3	329,6
30	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIQ-1	buc	2	325	650
					0	0
31	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (capac nou)	buc	2	2337,99	4675,98
					77,9	155,8
32	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2	12	1577,85	18934,2
					857,85	10294,2
33	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 0-63 conform SM EN 13242+AI:2010 , pentru drumuri, cu asternere mecanica h-20cm	m3	420	1114,71	468178,2
					57	23940
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	1,17	15115	17684,55
					0	0



35	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021	m2	1800	236,13	425030,4
					5,7	10260
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,35 l/m2	t	0,63	15115	9522,45
					0	0
37	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021(normativul la mixtura asfaltica 0.0972 tn/m2)	m2	1800	216,1	388980
					4,75	8550
38	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2	300	88,42	26527,05
					3,01	903,45
		TOTAL 2. str. Tudor Arghezi sector 2 L=300 m ; b=6m.				1426486,48
		Inclusiv salariul				77888,12
		3. Accese laterale				
39	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100m3	4,2	1985,5	8339,1
					0	0
40	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100m3	4,2	880	3696
					0	0
41	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare.	m3	55	306,85	16876,75
					306,85	16876,75
42	TsE02B	Finisarea Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu.	100m2	1,73	373,35	645,9
					373,35	645,9
43	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I.	100m3	2,2	1170	2574
					0	0
44	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta	t	407	17,24	7014,65
					0	0
45	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2	14	1577,85	22089,9
					857,85	12009,9
46	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, 0-63 conform SM EN 13242+AI:2010 , pentru drumuri, cu asternere mecanica h-20 cm	m3	280	1114,71	312118,8
					57	15960
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	0,91	15115	13754,65
					0	0



48	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021	m2	1400	236,13	330579,2
					5,7	7980
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,35 l/m2	t	0,49	15115	7406,35
					0	0
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021(normativul la mixtura asfaltica 0.0972 tn/m2)	m2	1400	216,1	302540
					4,75	6650
		TOTAL 3. Accese laterale				1027635,29
		Inclusiv salariul				60122,55
		4. Reparatia podetului				
51	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100m3	1,15	1230	1414,5
					0	0
52	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3	12	195,7	2348,4
					195,7	2348,4
53	TsA02C	(Curatirea podetului manuala) Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	14	200,45	2806,3
					200,45	2806,3
54	TsD01C	(maturarea manuala a gunoiiului) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	14	40,85	571,9
					40,85	571,9
55	RpCB18A	(debetonarea manuala) Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1,1	845,65	930,22
					840,75	924,83
56	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	7,5	925,55	6941,63
					94,05	705,38
57	TsC54A	(Balast fr.0-63mm Ga75 --- sub elementele de capat a podetului) Strat de fundatie din nisip	m3	7,5	961,1	7208,25
					85,5	641,25
58	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20(XO) la edificiile artificiale	m3	1,8	2719,85	4895,73
					303,05	545,49
59	DI123	(peretului de portal ST-10 - gr.=2500kg;W=1.01m3/buc) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,02	12639	25530,78
					1149,5	2321,99
60	DI123	(aripelor laterale ST-4=2500kg;W=0.98m3/buc) Montarea sectiilor	m3	3,92	12639	49544,88
					1149,5	4506,04



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri				
61	TsC54B	(LA30 fr.16-32mm) Strat de fundatie din piatra sparta (h=30cm--- sub rigolei dintre aripile laterale)	m3	1,8	925,55	1665,99
					94,05	169,29
62	DI119	(h=20cm) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD1 XF4) Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,95	2719,85	2583,86
					303,05	287,9
63	DI130	Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD1 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm	100m2	0,316	82295,5	26005,38
					15532,5	4908,27
64	DI131 k=7	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,316	29557,5	-9340,17
					5386,5	-1702,13
65	DI130	Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD1 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm	100m2	0,239	82295,5	19668,62
					15532,5	3712,27
66	DI131 k=3	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,239	12667,5	-3027,53
					2308,5	-551,73
67	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100m3	0,09	1230	110,7
					0	0
68	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv .	100m3	0,09	3195,4	287,59
					837,9	75,41
		TOTAL 4. Reparatia podetului				140147,01
		Inclusiv salariul				22270,84
		5. Siguranta rutiera				
69	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial.	buc	20	855,55	17111
					103,55	2071
70	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat.	buc	10	983,92	9839,2
					41,8	418
71	DF57A aplicativ	Montarea elementelor de semnalizare	buc	20	225	4500
					30,4	608
72	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile.	m2	225	158,33	35624,03
					44,65	10046,25
		TOTAL 5. Siguranta rutiera				67074,23
		Inclusiv salariul				13143,25

Total ore manopera (ore)	3226,49044
Total	4519144,49
Asigurari sociale	24,00000% 73563,98



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

Total		4592708,47
Cheltuieli de regie	7,00000%	321489,59
Total		4914198,07
Beneficiu de deviz	3,00000%	147425,94

Total General fara TVA	5061624,01
TVA (20%)	1012324,8
TOTAL GENERAL	6073948,81
Inclusiv salariul	306516,59

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)





Formularul nr. 5

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Reparatia străzii Tudor Arghezi din s. Măgdăceşti, r-ul Criuleni.

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Tudor Arghezi sector 1 L=500 m ; b=4,5 m.				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100m3			1985,5 0
1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	550	1985,5
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100m3			880 0
2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6	550	880
3	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare.	m3			306,85 306,85
3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,23	95	306,85
4	TsE02B	Finisarea Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu.	100m2			373,35 373,35
4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,93	95	373,35
5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I.	100m3			1170 0
5.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	600	1170
6	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta	t			17,24 0
6.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0383	450	17,24
7	DH02B		100m2			72,6

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea.				0
7.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	550	72,6
8	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2			1577,85
						857,85
8.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	20	20
8.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	95	857,85
8.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4	500	700
9	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			120,6
						114
9.1	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2	95	114
9.2	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,22	30	6,6
10	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc			751,66
						161,5
10.1	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,2	180,4
10.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1350	20,25
10.3	2661126420771	Piesa din beton armat KO-1	buc	1	375	375
10.4	2222222222992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	2	0	11,51
10.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	95	80,75
10.6	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	95	80,75
10.7	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30	3
11	RpCB02D1	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200), pentru lucrari de subzidiri.	m3			2694,67
						792,3
11.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	351	2,85	1000,35
11.2	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,678	520	352,56
11.3	4100116202818	Apă pentru mortare si betoane	m3	0,294	20	5,88
11.4	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,74	635	469,9
11.5	2222222222992	Materiale marunte (sirna, scinduri, cuie etc.)	%	1,5	0	27,43
11.6	7123010010200	Betonist	h-om	6,54	95	621,3
11.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8	95	171
11.8	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,325	50	16,25
11.9	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6	50	30
12	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIQ-1	buc			325
						0




S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306,MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

12.1	26611264330911	Inel de reazem KI(O-1(0,02 m3)	buc	1	325	325
13	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (capac nou)	buc			2337,99 77,9
13.1	2875274200000	Capac cu rama	buc	1	2150	2150
13.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5	2,85	38,48
13.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052	520	27,04
13.4	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,013	20	0,26
13.5	2222222222992	Materiale marunte (scinduri etc.)	%	2	0	44,32
13.6	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,82	95	77,9
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 0-63 conform SM EN 13242+AI:2010 , pentru drumuri, cu asternere mecanica h-20 cm	m3			1114,71 57
14.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 conform SM EN 13242+AI:2010	m3	0,203	630	127,89
14.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 conform SM EN 13242+AI:2010	m3	1,219	630	767,97
14.3	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	20	3
14.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	95	57
14.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	550	23,1
14.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	500	129
14.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450	6,75
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t			15115 0
15.1	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,03	14500	14935
15.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	600	180
16	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021	m2			236,13 5,7
16.1	1.1110001000131E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,118	1835	216,53
16.2	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	23	0,37
16.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	95	5,7
16.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	500	3,3
16.5	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	500	3,3
16.6	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	1050	6,93
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,35 l/m2	t			15115 0
17.1	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,03	14500	14935
17.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	600	180
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021(normativul la mixtura asfaltica 0.0972 tn/m2)	m2			216,1 4,75



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

18.1	1.1110001000131E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0972	2060	200,23
18.2	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	23	0,25
18.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	95	4,75
18.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	500	2,65
18.5	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	500	2,65
18.6	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1050	5,57
19	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2			88,42 3,01
19.1	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	0,126	630	79,38
19.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	20	0,14
19.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	95	3,01
19.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	550	1,93
19.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450	0,44
19.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	300	3,3
19.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	500	0,23
		TOTAL 1. str. Tudor Arghezi sector 1 L=500 m ; b=4,5 m.				1857801,48
		2. str. Tudor Arghezi sector 2 L=300 m ; b=6m.				
20	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100m3			1985,5 0
20.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	550	1985,5
21	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100m3			880 0
21.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6	550	880
22	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare.	m3			306,85 306,85
22.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,23	95	306,85
23	TsE02B	Finisarea Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu.	100m2			373,35 373,35
23.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,93	95	373,35
24	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I.	100m3			1170 0
24.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	600	1170
25	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta	t			17,24 0
25.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0383	450	17,24
26	DH02B		100m2			72,6





		Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea.				0
26.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	550	72,6
27	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			120,6
						114
27.1	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2	95	114
27.2	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,22	30	6,6
28	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc			751,66
						161,5
28.1	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,2	180,4
28.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1350	20,25
28.3	2661126420771	Piesa din beton armat KO-1	buc	1	375	375
28.4	2222222222992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	2	0	11,51
28.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	95	80,75
28.6	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	95	80,75
28.7	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30	3
29	RpCB02D1	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200), pentru lucrari de subzidiri.	m3			2694,67
						792,3
29.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	351	2,85	1000,35
29.2	1421102200587	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,678	520	352,56
29.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,294	20	5,88
29.4	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,74	635	469,9
29.5	2222222222992	Materiale marunte (sirma, scinduri, cuie etc.)	%	1,5	0	27,43
29.6	7123010010200	Betonist	h-om	6,54	95	621,3
29.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8	95	171
29.8	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,325	50	16,25
29.9	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6	50	30
30	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIQ-1	buc			325
						0
30.1	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	1	325	325
31	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (capac nou)	buc			2337,99
						77,9
31.1	2875274200000	Capac cu rama	buc	1	2150	2150
31.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5	2,85	38,48
31.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052	520	27,04
31.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,013	20	0,26





31.5	222222222992	Materiale marunte (scinduri etc.)	%	2	0	44,32
31.6	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,82	95	77,9
32	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2			1577,85 857,85
32.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	20	20
32.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	95	857,85
32.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4	500	700
33	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 0-63 conform SM EN 13242+AI:2010 , pentru drumuri, cu asternere mecanica h-20cm	m3			1114,71 57
33.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 conform SM EN 13242+AI:2010	m3	0,203	630	127,89
33.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 conform SM EN 13242+AI:2010	m3	1,219	630	767,97
33.3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	20	3
33.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	95	57
33.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	550	23,1
33.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	500	129
33.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450	6,75
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t			15115 0
34.1	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,03	14500	14935
34.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	600	180
35	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021	m2			236,13 5,7
35.1	1.1110001000131E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,118	1835	216,53
35.2	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	23	0,37
35.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	95	5,7
35.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	500	3,3
35.5	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	500	3,3
35.6	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	1050	6,93
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,35 l/m2	t			15115 0
36.1	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,03	14500	14935
36.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	600	180
37	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021(normativul la mixtura asfaltica 0.0972 tn/m2)	m2			216,1 4,75




37.1	1.1110001000131E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0972	2060	200,23
37.2	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	23	0,25
37.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	95	4,75
37.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	500	2,65
37.5	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	500	2,65
37.6	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1050	5,57
38	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2			88,42 3,01
38.1	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	0,126	630	79,38
38.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	20	0,14
38.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	95	3,01
38.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	550	1,93
38.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450	0,44
38.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	300	3,3
38.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	500	0,23
		TOTAL 2. str. Tudor Arghezi sector 2 L=300 m ; b=6m.				1426486,48
		3. Accese laterale				
39	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100m3			1985,5 0
39.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	550	1985,5
40	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100m3			880 0
40.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6	550	880
41	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare.	m3			306,85 306,85
41.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,23	95	306,85
42	TsE02B	Finisarea Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu.	100m2			373,35 373,35
42.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,93	95	373,35
43	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I.	100m3			1170 0
43.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	600	1170
44	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta	t			17,24 0
44.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0383	450	17,24
45	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast,	100m2			1577,85 857,85

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.				
45.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1	20	20
45.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	95	857,85
45.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4	500	700
46	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, 0-63 conform SM EN 13242+AI:2010 , pentru drumuri, cu asternere mecanică h-20 cm	m3			1114,71
						57
46.1	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 conform SM EN 13242+AI:2010	m3	0,203	630	127,89
46.2	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 conform SM EN 13242+AI:2010	m3	1,219	630	767,97
46.3	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,15	20	3
46.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	95	57
46.5	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	550	23,1
46.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	500	129
46.7	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450	6,75
47	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t			15115
						0
47.1	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,03	14500	14935
47.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	600	180
48	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică (conform SM EN 13108-1 și CP D.02.25.2021	m2			236,13
						5,7
48.1	1.1110001000131E+14	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,118	1835	216,53
48.2	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	23	0,37
48.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	95	5,7
48.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	500	3,3
48.5	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	500	3,3
48.6	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	1050	6,93
49	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,35 l/m2	t			15115
						0
49.1	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,03	14500	14935
49.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	600	180
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (conform SM EN 13108-1 și CP D.02.25.2021(normativul la mixtura asfaltică 0.0972 tn/m2)	m2			216,1
						4,75
50.1	1.1110001000131E+14	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0972	2060	200,23
50.2	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	23	0,25
50.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	95	4,75
50.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	500	2,65



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md




TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306,MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

50.5	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	500	2,65
50.6	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1050	5,57
		TOTAL 3. Accese laterale				1027635,29
		4. Reparatia podetului				
51	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100m3			1230 0
51.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	600	1230
52	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3			195,7 195,7
52.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	95	195,7
53	TsA02C	(Curatirea podetului manuala) Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			200,45 200,45
53.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,11	95	200,45
54	TsD01C	(maturarea manuala a gunoiului) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			40,85 40,85
54.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,43	95	40,85
55	RpCB18A	(debetonarea manuala) Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			845,65 840,75
55.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,02	20	0,4
55.2	7123010010200	Betonist	h-om	6,2	95	589
55.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,65	95	251,75
55.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15	30	4,5
56	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			925,55 94,05
56.1	1411122201752	(LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta	m3	1,15	630	724,5
56.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	20	2
56.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	95	94,05
56.4	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	250	105
57	TsC54A	(Balast fr.0-63mm Ga75 --- sub elementele de capat a podetului) Strat de fundatie din nisip	m3			961,1 85,5
57.1	1421102200525	(Balast fr.0-63mm Ga75) Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,22	630	768,6
57.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	20	2





57.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9	95	85,5
57.4	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	250	105
58	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20(XO) la edificiile artificiale	m3			2719,85
						303,05
58.1	2663102100000	C16/20(XO) Beton	m3	1,02	1950	1989
58.2	2010102903495	Scinduri de răşinoase	m3	0,037	5200	192,4
58.3	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19	95	303,05
58.4	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	550	235,4
58.5	2222222222992	Alte utilaje	%	3	350	0
59	DI123	(peretului de portal ST-10 - gr.=2500kg;W=1.01m3/buc) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			12639
						1149,5
59.1	2666122800562	(peretului de portal ST-10 - gr.=2500kg;W=1.01m3/buc) Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m	m3	1	9350	9350
59.2	2222222222992	Alte materiale	%	3	0	280,5
59.3	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1	95	1149,5
59.4	2922140007000	Macara	h-ut	3,38	550	1859
60	DI123	(aripelor laterale ST-4=2500kg;W=0.98m3/buc) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			12639
						1149,5
60.1	2666122800562	(aripelor laterale ST-4=2500kg;W=0.98m3/buc) Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m	m3	1	9350	9350
60.2	2222222222992	Alte materiale	%	3	0	280,5
60.3	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1	95	1149,5
60.4	2922140007000	Macara	h-ut	3,38	550	1859
61	TsC54B	(LA30 fr.16-32mm) Strat de fundatie din piatra sparta (h=30cm--- sub rigolei dintre aripile laterale)	m3			925,55
						94,05
61.1	1411122201752	(LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta	m3	1,15	630	724,5
61.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	20	2
61.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	95	94,05
61.4	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	250	105
62	DI119	(h=20cm) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD1 XF4) Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			2719,85
						303,05
62.1	2663102100000	C16/20(XO) Beton	m3	1,02	1950	1989
62.2	2010102903495	Scinduri de răşinoase	m3	0,037	5200	192,4
62.3	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19	95	303,05
62.4	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	550	235,4
62.5	2222222222992	Alte utilaje	%	3	350	0
63	DI130	Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD1 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm	100m2			82295,5
						15532,5
63.1	2663102100000	(C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton	m3	15,3	3050	46665
63.2	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	0,26	14500	3770
63.3	2873122000750	Piese forjate	kg	220	35	7700
63.4	2010102903495	Scinduri de răşinoase	m3	0,15	5200	780
63.5	14111222016601	(LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7	630	6741
63.6	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5	95	15532,5
63.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,46	450	1107





64	DI131 k=7	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2			29557,5 5386,5
64.1	2663102100000	(C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton	m3	7,14	3050	21777
64.2	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	0,07	5200	364
64.3	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	0,14	14500	2030
64.4	9310060019930	Muncitor	h-om	56,7	95	5386,5
65	DI130	Consolidarea taluzului rambleurului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD1 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm	100m2			82295,5 15532,5
65.1	2663102100000	(C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton	m3	15,3	3050	46665
65.2	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	0,26	14500	3770
65.3	2873122000750	Piese forjate	kg	220	35	7700
65.4	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	0,15	5200	780
65.5	14111222016601	(LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7	630	6741
65.6	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5	95	15532,5
65.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,46	450	1107
66	DI131 k=3	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2			12667,5 2308,5
66.1	2663102100000	(C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton	m3	3,06	3050	9333
66.2	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	0,03	5200	156
66.3	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	0,06	14500	870
66.4	9310060019930	Muncitor	h-om	24,3	95	2308,5
67	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100m3			1230 0
67.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	600	1230
68	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv .	100m3			3195,4 837,9
68.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	95	837,9
68.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	250	2357,5
		TOTAL 4. Reparatia podetului				140147,01
		5. Siguranta rutiera				
69	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial.	buc			855,55 103,55
69.1	2663102100000	Beton	m3	0,1	1720	172
69.2	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1	580	580
69.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,33	95	31,35
69.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,76	95	72,2
70	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat.	buc			983,92 41,8
70.1	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1	920	920



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chisinau, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

70.2	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4	2,3	9,2
70.3	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2	2,5	5
70.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4	0,5	2
70.5	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2	0,8	1,6
70.6	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,02	72	1,44
70.7	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04	72	2,88
70.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22	95	20,9
70.9	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22	95	20,9
71	DF57A aplicativ	Montarea elementelor de semnalizare	buc			225
						30,4
71.1	2666122800612	Stilp delimitatori	buc	1	172,2	172,2
71.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,32	95	30,4
71.3	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,14	70	9,8
71.4	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,14	90	12,6
72	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile.	m2			158,33
						44,65
72.1	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,73	97,3	71,03
72.2	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,35	52	18,2
72.3	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,114	25	2,85
72.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38	95	36,1
72.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,09	95	8,55
72.6	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	450	21,6
		TOTAL 5. Siguranta rutiera				67074,23

APROBAT:

Intocmit:


(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.





Formularul nr. 3

Obiectivul: Primaria Magdacesti

Obiectul: Lucrări de reparație a străzilor din s. Măgdăcești, r-ul Criuleni- str. P. Magdiciu și str. T. Arghezi


Devizul: Reparatia străzii Tudor Arghezi din s. Măgdăcești, r-ul Criuleni.

Devizul local de resurse

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 6 073 948,81 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	17	95	1615
2	7123010010200	Betonist	h-om	40,60024	95	3857,02
3	7124010010700	Dulgher	h-om	2,2	95	209
4	7129020012800	Pavator	h-om	690	95	65550
5	7129040010110	Asfaltator	h-om	616,5	95	58567,5
6	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	40,4	95	3838
7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,25	95	1923,75
8	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1609,7203	95	152923,43
9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,3958	95	987,6
10	9310060019930	Muncitor	h-om	179,4241	95	17045,29
Total manopera						306516,59
Materiale						
1	1.1110001000131E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	643,1	1835	1180088,5
2	1.1110001000131E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	529,74	2060	1091264,4
3	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 conform SM EN 13242+AI:2010	m3	233,45	630	147073,5
4	14111222016601	(LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm	m3	5,9385	630	3741,26
5	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	100,8	630	63504
6	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 conform SM EN 13242+AI:2010	m3	1401,85	630	883165,5
7	1411122201752	(LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta	m3	10,695	630	6737,85
8	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	3,07544	635	1952,9
9	1421102200525	(Balast fr.0-63mm Ga75) Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,15	630	5764,5
10	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,04	520	540,8



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

11	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,81777	520	1465,24
12	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,15571	5200	809,69
13	2222222222992	Alte materiale	%	6	0	1666,17
14	2222222222992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	4	0	230,26
15	2222222222992	Materiale marunte (scinduri etc.)	%	4	0	886,31
16	2222222222992	Materiale marunte (sirma, scinduri, cuie etc.)	%	3	0	114
17	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	5,69613	14500	82593,89
18	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	164,25	97,3	15981,53
19	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	78,75	52	4095
20	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	25,65	25	641,25
21	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	10	920	9200
22	2640112300739	Caramizi	buc	440	8,2	3608
23	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1728,756	2,85	4926,95
24	2661126420771	Piesa din beton armat KO-1	buc	20	375	7500
25	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	20	325	6500
26	2663102100000	(C30/37 (XC4 XD1 XF4) Beton	m3	5,50392	3050	16786,96
27	2663102100000	Beton	m3	2	1720	3440
28	2663102100000	C16/20(XO) Beton	m3	2,805	1950	5469,75
29	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,3	1350	405
30	2666122800562	(aripelor laterale ST-4=2500kg;W=0.98m3/buc) Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m	m3	3,92	9350	36652
31	2666122800562	(peretului de portal ST-10 - gr.=2500kg;W=1.01m3/buc) Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m	m3	2,02	9350	18887
32	2666122800612	Stilp delimitatori	buc	20	172,2	3444
33	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	147,15	23	3384,45
34	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	20	580	11600
35	2873122000750	Piese forjate	kg	122,1	35	4273,5
36	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	20	2,5	50
37	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	40	2,3	92
38	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	20	0,8	16
39	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,4	72	28,8
40	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,2	72	14,4
41	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	40	0,5	20
42	2875274200000	Capac cu rama	buc	20	2150	43000
43	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	231,6	20	4632
44	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,50386	20	30,08
45	4100126202818	Apă	m3	1,68	20	33,6
Total materiale					3676311,03	
Utilaj						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	143,9697	450	64786,37



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com


2	2222222222992	Alte utilaje	%	0	350	0
3	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,056	250	1764
4	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	2,8	90	252
5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,165	30	4,95
6	2922140007000	Macara	h-ut	21,2542	550	11689,81
7	2940340004200	Masina de trasat benzi marcat motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	10,8	450	4860
8	2940520007610	Perforator electric	h-ut	2,8	70	196
9	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,6341	600	980,46
10	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	173,7972	550	95588,46
11	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	65,215	500	32607,5
12	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	74,9	500	37450
13	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	361,555	500	180777,5
14	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	8,8	300	2640
15	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	64,855	1050	68097,75
16	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	42,166	600	25299,6
17	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	1,3507	50	67,54
18	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	2,4936	50	124,68
19	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,8487	250	212,18
20	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	6,4	30	192
21	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	19,3913	450	8726,09
Total utilaj					536316,87	
Total					4519144,49	
Asigurari sociale					24,00000%	73563,98
Total					4592708,47	
Cheltuieli de regie					7,00000%	321489,59
Total					4914198,07	
Beneficiu de deviz					3,00000%	147425,94
TOTAL Deviz faraTVA					5061624,01	
Total					5061624,01	
TVA					20%	1012324,8
TOTAL Deviz					6073948,81	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)





Formularul nr. 7

Obiectivul: Primaria Magdacesti

Obiectul: Lucrări de reparație a străzilor din s. Măgdăcești, r-ul Criuleni- str. P. Magdiciu și str. T. Arghezi

Devizul: Reparatia străzii Petre Magdiciu din s. Magdacesti, r-ul Criuleni.

Deviz local

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 3 443 939,64 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Petru Magdiciu 1 L=570 m ; b=4,5 m. 1.1. Amenajarea si constructia sistemului rutier				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100m3	10,97	1985,5	21780,94
					0	0
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100m3	10,97	880	9653,6
					0	0
3	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare.	m3	180	306,85	55233
					306,85	55233
4	TsE02B	Finisarea Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu.	100m2	3,2	373,35	1194,72
					373,35	1194,72
5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I.	100m3	10,97	1170	12834,9
					0	0
6	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta	t	2030	17,24	34987,05
					0	0
7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2	31,35	1577,85	49465,6
					857,85	26893,6
8	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	20	120,6	2412
					114	2280
9	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	20	751,66	15033,26
					161,5	3230





10	RpCB02D1	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200), pentru lucrari de subzidiri.	m3	4,16	2694,67 792,3	11209,83 3295,97
11	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIQ-1	buc	20	325 0	6500 0
12	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (capac nou)	buc	20	2337,99 77,9	46759,81 1558
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (In norma se lasa doar compactorul)	100m3	2,65	655,6 0	1737,34 0
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 0-63 conform SM EN 13242+AI:2010 , pentru drumuri, cu asternere mecanica h-20 cm	m3	520	1114,71 57	579649,2 29640
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	1,69	15115 0	25544,35 0
16	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021	m2	2600	236,13 5,7	613932,8 14820
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,35 l/m2	t	0,91	15115 0	13754,65 0
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021(normativul la mixtura asfaltica 0.0972 tn/m2)	m2	2600	216,1 4,75	561860 12350
19	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2	570	88,42 3,01	50401,4 1716,56
		TOTAL 1.1. Amenajarea si constructia sistemului rutier				2113944,44
		Inclusiv salariul				152211,84
		1.2. Accese laterale				
20	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100m3	2,55	1985,5 0	5063,03 0
21	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100m3	2,55	880 0	2244 0



		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II				
22	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare.	m3	20	306,85	6137
					306,85	6137
23	TsE02B	Finisarea Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu.	100m2	1,15	373,35	429,35
					373,35	429,35
24	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I.	100m3	2,55	1170	2983,5
					0	0
25	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta	t	471,75	17,24	8130,61
					0	0
26	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (In norma se lasa doar compactorul)	100m3	2,55	655,6	1671,78
					0	0
27	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 0-63 conform SM EN 13242+AI:2010 , pentru drumuri, cu asternere mecanica h-20 cm (plus drum varianta alba)	m3	230	1114,71	256383,3
					57	13110
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	0,162	15115	2448,63
					0	0
29	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021	m2	250	236,13	59032
					5,7	1425
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,35 l/m2	t	0,0875	15115	1322,56
					0	0
31	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021(normativul la mixtura asfaltica 0.0972 tn/m2)	m2	250	216,1	54025
					4,75	1187,5
		TOTAL 1.2. Accese laterale				399870,76
		Inclusiv salariul				22288,85
		1.3. Siguranta rutiera				
32	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial.	buc	8	855,55	6844,4
					103,55	828,4
33	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat.	buc	8	983,92	7871,36
					41,8	334,4
34	DF57A aplicativ	Montarea elementelor de semnalizare	buc	20	225	4500
					30,4	608
35	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile.	m2	170	158,33	26915,93
					44,65	7590,5

S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresa fizica si juridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
 GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
 C/F: 1004600011768
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
 MOLDMD2X306,MD55ML000000000225160685
 AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
 e-mail : luxgaz@gmail.com

		TOTAL 1.3. Siguranta rutiera				46131,69
		Inclusiv salariul				9361,3

Total ore manopera (ore)		1935,3894
Total		2559946,89
Asigurari sociale	24,000000%	44126,88
Total		2604073,77
Cheltuieli de regie	7,000000%	182285,16
Total		2786358,93
Beneficiu de deviz	3,000000%	83590,77

Total General fara TVA	2869949,7
TVA (20%)	573989,94
TOTAL GENERAL	3443939,64
Inclusiv salariul	183861,99

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)





Formularul nr. 5


Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Reparatia străzii Petre Magdiciu din s. Magdacesti, r-ul Criuleni.

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	1. str. Petru Magdiciu 1 L=570 m ; b=4,5 m. 1.1. Amenajarea si constructia sistemului rutier	100m3			1985,50
1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	550	1985,5
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100m3			8800
2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6	550	880
3	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare.	m3			306,85
3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,23	95	306,85
4	TsE02B	Finisarea Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu.	100m2			373,35
4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,93	95	373,35
5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I.	100m3			11700
5.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	600	1170
6	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta	t			17,240
6.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0383	450	17,24
7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor	100m2			1577,85
						857,85




S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.				
7.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1	20	20
7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	95	857,85
7.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4	500	700
8	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			120,6
						114
8.1	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2	95	114
8.2	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,22	30	6,6
9	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de pînă la 100 kg, pe placă din B.A. prefabricată.	buc			751,66
						161,5
9.1	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,2	180,4
9.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1350	20,25
9.3	2661126420771	Piesa din beton armat KO-1	buc	1	375	375
9.4	2222222222992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	2	0	11,51
9.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	95	80,75
9.6	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	95	80,75
9.7	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30	3
10	RpCB02D1	Beton turnat în cofraje (pe o parte), la fundații continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la clădiri existente, beton preparat cu betoniera pe șantier și turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200), pentru lucrări de subzidiri.	m3			2694,67
						792,3
10.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	351	2,85	1000,35
10.2	1421102200587	Nisip sortat spălat de rîu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,678	520	352,56
10.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,294	20	5,88
10.4	1421102200082	Pietris ciuruit nespălat de rîu 7-30 mm	m3	0,74	635	469,9
10.5	2222222222992	Materiale marunte (sirma, scinduri, cuie etc.)	%	1,5	0	27,43
10.6	7123010010200	Betonist	h-om	6,54	95	621,3
10.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8	95	171
10.8	2952270003702	Betoniera pînă la 101 - 250 l cu cadere liberă, acționată electric	h-ut	0,325	50	16,25
10.9	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton acționat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6	50	30
11	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apă, în teren fără apă subterană. Nota: resursul cu normă 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIO-1	buc			325
						0
11.1	26611264330911	Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)	buc	1	325	325
12	AcE07C	Montarea capacelor din fontă sau fontă-beton fără piesă-suport, la caminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, carosabil tip III A și B (capac nou)	buc			2337,99
						77,9
12.1	2875274200000	Capac cu ramă	buc	1	2150	2150
12.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5	2,85	38,48



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

12.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052	520	27,04
12.4	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,013	20	0,26
12.5	222222222992	Materiale marunte (scinduri etc.)	%	2	0	44,32
12.6	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,82	95	77,9
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (In norma se lasa doar compactorul)	100m3			655,60
13.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	550	655,6
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 0-63 conform SM EN 13242+AI:2010 , pentru drumuri, cu asternere mecanica h-20 cm	m3			1114,7157
14.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 conform SM EN 13242+AI:2010	m3	0,203	630	127,89
14.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 conform SM EN 13242+AI:2010	m3	1,219	630	767,97
14.3	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	20	3
14.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	95	57
14.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	550	23,1
14.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	500	129
14.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450	6,75
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t			151150
15.1	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,03	14500	14935
15.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	600	180
16	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021	m2			236,135,7
16.1	1.1110001000131E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,118	1835	216,53
16.2	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	23	0,37
16.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	95	5,7
16.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	500	3,3
16.5	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	500	3,3
16.6	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	1050	6,93
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,35 l/m2	t			151150
17.1	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,03	14500	14935
17.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	600	180
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021(normativul la mixtura asfaltica 0.0972 tn/m2)	m2			216,14,75
18.1	1.1110001000131E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0972	2060	200,23
18.2	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	23	0,25
18.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	95	4,75





18.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	500	2,65
18.5	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	500	2,65
18.6	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1050	5,57
19	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2			88,42
						3,01
19.1	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	0,126	630	79,38
19.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,007	20	0,14
19.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	95	3,01
19.4	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	550	1,93
19.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450	0,44
19.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	300	3,3
19.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	500	0,23
		TOTAL 1.1. Amenajarea și construcția sistemului rutier				2113944,44
		1.2. Accese laterale				
20	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pîna la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. II.	100m3			1985,5
						0
20.1	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,61	550	1985,5
21	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100m3			880
						0
21.1	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,6	550	880
22	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren tare.	m3			306,85
						306,85
22.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,23	95	306,85
23	TsE02B	Finisarea Finisarea (politura) manuala a platformelor, în teren mijlociu.	100m2			373,35
						373,35
23.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,93	95	373,35
24	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pamint cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I.	100m3			1170
						0
24.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	600	1170
25	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă	t			17,24
						0
25.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0383	450	17,24
26	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă (În normă se lasă doar compactorul)	100m3			655,6
						0
26.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	550	655,6
27	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta 0-63 conform SM EN 13242+AI:2010 , pentru drumuri, cu asternere mecanică h-20 cm (plus drum varianta albă)	m3			1114,71
						57

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

27.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 conform SM EN 13242+AI:2010	m3	0,203	630	127,89
27.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 conform SM EN 13242+AI:2010	m3	1,219	630	767,97
27.3	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,15	20	3
27.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	95	57
27.5	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	550	23,1
27.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	500	129
27.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450	6,75
28	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t			15115
						0
28.1	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,03	14500	14935
28.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	600	180
29	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică (conform SM EN 13108-1 și CP D.02.25.2021	m2			236,13
						5,7
29.1	1.1110001000131E+14	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,118	1835	216,53
29.2	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	23	0,37
29.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	95	5,7
29.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	500	3,3
29.5	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	500	3,3
29.6	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	1050	6,93
30	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,35 l/m2	t			15115
						0
30.1	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,03	14500	14935
30.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	600	180
31	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (conform SM EN 13108-1 și CP D.02.25.2021(normativul la mixtura asfaltică 0.0972 tn/m2)	m2			216,1
						4,75
31.1	1.1110001000131E+14	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0972	2060	200,23
31.2	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	23	0,25
31.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	95	4,75
31.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	500	2,65
31.5	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	500	2,65
31.6	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1050	5,57
		TOTAL 1.2. Accese laterale				399870,76
		1.3. Siguranța rutieră				
32	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutieră din metal, confecționați industrial.	buc			855,55
						103,55
32.1	2663102100000	Beton	m3	0,1	1720	172
32.2	2811106301794	Stîlp metalic confecționat industrial	buc	1	580	580
32.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,33	95	31,35
32.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,76	95	72,2



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

33	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat.	buc			983,92
						41,8
33.1	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1	920	920
33.2	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4	2,3	9,2
33.3	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2	2,5	5
33.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4	0,5	2
33.5	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2	0,8	1,6
33.6	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,02	72	1,44
33.7	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04	72	2,88
33.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22	95	20,9
33.9	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22	95	20,9
34	DF57A aplicativ	Montarea elementelor de semnalizare	buc			225
						30,4
34.1	2666122800612	Stilp delimitatori	buc	1	172,2	172,2
34.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,32	95	30,4
34.3	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,14	70	9,8
34.4	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,14	90	12,6
35	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile.	m2			158,33
						44,65
35.1	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,73	97,3	71,03
35.2	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,35	52	18,2
35.3	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,114	25	2,85
35.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38	95	36,1
35.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,09	95	8,55
35.6	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	450	21,6
		TOTAL 1.3. Siguranta rutiera				46131,69

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.





Formularul nr. 3

Obiectivul: Primaria Magdacesti

Obiectul: Lucrări de reparație a străzilor din s. Măgdăcești, r-ul Criuleni- str. P. Magdiciu și str. T. Arghezi


Devizul: Reparatia străzii Petre Magdiciu din s. Magdacesti, r-ul Criuleni.

Devizul local de resurse

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 3 443 939,64 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	17	95	1615
2	7123010010200	Betonist	h-om	29,8464	95	2835,41
3	7124010010700	Dulgher	h-om	1,76	95	167,2
4	7129020012800	Pavator	h-om	450	95	42750
5	7129040010110	Asfaltator	h-om	330,5	95	31397,5
6	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	40,4	95	3838
7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,3	95	1453,5
8	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1018,626	95	96769,47
9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,488	95	711,36
10	9310060019930	Muncitor	h-om	24,469	95	2324,56
Total manopera						183861,99
Materiale						
1	1.1110001000131E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	336,3	1835	617110,5
2	1.1110001000131E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	277,02	2060	570661,2
3	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 conform SM EN 13242+AI:2010	m3	152,25	630	95917,5
4	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	71,82	630	45246,6
5	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 conform SM EN 13242+AI:2010	m3	914,25	630	575977,5
6	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	3,0784	635	1954,78
7	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,04	520	540,8
8	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,82048	520	1466,65
9	222222222992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	2	0	230,26
10	222222222992	Materiale marunte (scinduri etc.)	%	2	0	886,31
11	222222222992	Materiale marunte (sirma, scinduri, cuie etc.)	%	1,5	0	114,11
12	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	2,93499	14500	42557,28
13	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	124,1	97,3	12074,93




S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

14	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	59,5	52	3094
15	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	19,38	25	484,5
16	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	8	920	7360
17	2640112300739	Caramizi	buc	440	8,2	3608
18	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1730,16	2,85	4930,96
19	2661126420771	Piesa din beton armat KO-1	buc	20	375	7500
20	26611264330911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	20	325	6500
21	2663102100000	Beton	m3	0,8	1720	1376
22	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,3	1350	405
23	2666122800612	Stilp delimitatori	buc	20	172,2	3444
24	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	76,95	23	1769,85
25	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	8	580	4640
26	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	16	2,5	40
27	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	32	2,3	73,6
28	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	16	0,8	12,8
29	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,32	72	23,04
30	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,16	72	11,52
31	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32	0,5	16
32	2875274200000	Capac cu rama	buc	20	2150	43000
33	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	147,84	20	2956,8
34	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,48304	20	29,66
Total materiale					2056014,15	
Utilaj						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	95,81703	450	43117,66
2	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	2,8	90	252
3	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	8,16	450	3672
4	2940520007610	Perforator electric	h-ut	2,8	70	196
5	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,85485	600	512,91
6	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	103,9399	550	57166,95
7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	34,1715	500	17085,75
8	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	43,89	500	21945
9	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	227,415	500	113707,5
10	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,27	300	1881
11	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	6,1984	550	3409,12
12	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	33,915	1050	35610,75
13	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	26,364	600	15818,4
14	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	1,352	50	67,6



S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresa fizica si juridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
 GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
 C/F: 1004600011768
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
 MOLDMD2X306,MD55ML000000000225160685
 AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
 e-mail : luxgaz@gmail.com

15	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	2,496	50	124,8
16	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	6,4	30	192
17	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,8029	450	5311,31
Total utilaj						320070,74
Total						2559946,89
Asigurari sociale				24,000000%		44126,88
Total						2604073,77
Cheltuieli de regie				7,000000%		182285,16
Total						2786358,93
Beneficiu de deviz				3,000000%		83590,77
TOTAL Deviz faraTVA						2869949,7
Total						2869949,7
TVA				20%		573989,94
TOTAL Deviz						3443939,64

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

