

Valoarea de deviz 569 282,39 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatii drumuri 1.1. Impietruire 1.1.1. Centura de ocolire: Sector de la Gimnaziu pina la iesirea din sat spre Ochiul Alb. L=750 m.l. B=4 m.l. si centurica L=200 m.l. B=3 m.l.				
1	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	36,0000	5 399,47 151,86	194 380,76 5 466,80
Total Centura de ocolire: Sector de la Gimnaziu pina la iesirea din sat spre Ochiul Alb. L=750 m.l. B=4 m.l. si centurica L=200 m.l. B=3 m.l.						194 380,76
Incluziv salariu						5 466,80
		1.1.2. Centura de ocolire: Sector de la Maria Manea pina la Petraxisin Tatiana. L=160 m.l. B=4 m.l.				
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,4000	5 399,47 151,86	34 556,59 971,88
Total Centura de ocolire: Sector de la Maria Manea						34 556,59

1	2	3	4	5	6	7
pina la Petracisin Tatiana. L=160 m.l. B=4 m.l.						
Incluziv salariu						971,88
		1.1.3. Centura de ocolire: Sector de la intrarea in sat dinspre Ochiul Alb pina la Statia de autobuse. L=410 m.l. B=5m.l.				
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,5000	5 399,47 151,86	110 689,04 3 113,04
Total Centura de ocolire: Sector de la intrarea in sat dinspre Ochiul Alb pina la Statia de autobuse. L=410 m.l. B=5m.l.						
Incluziv salariu						3 113,04
		1.1.4. Sector Farmacia - Stadion. L=100 m.l. B=3 m.l. - impetruire, L=200, B=3 m - pavare cu bolovani de piatra.				
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,0000	5 399,47 151,86	16 198,40 455,57
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,0000	33,00 0,00	198,00 0,00
6	RpCS06B	Pavaj brut, de 15 cm grosime medie si peste 50 mp, executat din piatra bruta de cariera	m2	600,0000	102,05 27,05	61 231,26 16 230,72
Total Sector Farmacia - Stadion. L=100 m.l. B=3 m.l. - impetruire, L=200, B=3 m - pavare cu bolovani de piatra.						
Incluziv salariu						16 686,29
Total Impietruire						
Incluziv salariu						26 238,01

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatii drumuri						417 254,05
Incluziv salariu						26 238,01
	Прямые затраты	lei				417 254,05
	CASM (VR) * 22,5 %	22,50 %				5 903,55
	Total VR+CASM	100,00 +				423 157,60
	CHeltuieli de regie (Total) * 11 %	11,00 %				46 547,34
	Total Total+CHeltu	100,00 +				469 704,94
	Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %				4 697,05
	Total Total+Benefi	100,00 +				474 401,99
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %				94 880,40

Total deviz: **569 282,39**
Incluziv salariu **26 238,01**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)