

Замена кровли детского сада №5 "Родничок" мун. Комрат

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 01

Valoarea de deviz 894 809,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Кровля - корпус А и С				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	1 254,7000	26,64 26,24	33 430,22 32 928,34
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	1 254,7000	7,16 6,56	8 984,90 8 232,08
3	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Наращивание стропил -кобылки)	m3	1,2500	4 053,92 820,13	5 067,40 1 025,16
4	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка контр-обрешетки)	m3	2,4300	4 437,16 878,08	10 782,30 2 133,73
5	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка	m2	1 254,7000	32,26 10,75	40 476,28 13 491,48

1	2	3	4	5	6	7
		кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)				
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2	1 370,7000	17,56 9,11	24 067,68 12 490,50
7	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)	m2	1 370,7000	168,30 43,74	230 684,47 59 954,42
8	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на	m2	116,3000	168,30 43,74	19 572,91 5 086,96

1	2	3	4	5	6	7
		металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)- карнизы				
9	CE19A	Jgheaburi semirotund, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Желоба полукруглые из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, выполненные на стройплощадке, состыкованные не менее чем на 20 мм и спаянные, включая уголки, крышки, соединительные патрубки водосточных труб, распорки и крюки крепления, устанавливаемые по длине более 20 м)	m	211,4000	94,75 30,98	20 029,33 6 549,70
10	CE21A	Burlane rotunde, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Водосточные трубы круглые из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, выполненные на стройплощадке, состыкованные не менее, чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке держателями из оцинкованной стали, включая уголки и выбрасыватели, устанавливаемые по длине более 20 м)	m	110,0000	74,41 38,27	8 185,21 4 209,98
11	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: снегозадержателей)	kg	199,0000	27,07 7,65	5 386,95 1 523,25
		Total	lei			406 667,65

1	2	3	4	5	6	7
		Total Кровля - корпус А и С				406 667,65
		Inclusiv salariu				147 625,60
		2. Галерея 1 и 2				
12	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (маурлат 150*150)	m3	0,9300	4 053,92 820,12	3 770,15 762,71
13	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	0,4300	4 437,16 878,07	1 907,98 377,57
14	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2	50,9000	60,05 10,75	3 056,66 547,31
15	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка контр-обрешетки)	m3	0,1290	4 436,20 878,06	572,27 113,27
16	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий, решеток из реек, ферм для покрытий и крыш)	100 m2	0,5090	553,42 115,19	281,69 58,63
17	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: перекрытий по балкам)	100 m2	0,5090	314,11 160,02	159,88 81,45
18	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2	50,9000	17,56 9,11	893,74 463,83

1	2	3	4	5	6	7
19	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)	m2	50,9000	168,30 43,74	8 566,30 2 226,37
20	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)- карнизы	m2	22,7000	168,30 43,74	3 820,35 992,90
21	CE19A	Jgheaburi semirotund, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Желоба полукруглые из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, выполненные на стройплощадке,	m	41,2000	94,75 30,98	3 903,54 1 276,48


1	2	3	4	5	6	7
		состыкованные не менее чем на 20 мм и спаянные, включая уголки, крышки, соединительные патрубки водосточных труб, распорки и крюки крепления, устанавливаемые по длине более 20 м)				
22	CE21A	Burlane rotunde, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Водосточные трубы круглые из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, выполненные на стройплощадке, состыкованные не менее, чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке держателями из оцинкованной стали, включая уголки и выбрасыватели, устанавливаемые по длине более 20 м)	m	14,8000	74,41 38,27	1 101,27 566,43
23	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: снегозадержателей)	kg	40,0000	27,07 7,65	1 082,80 306,18
24	CL57A	крепежные изделия - шпильки анкерные	kg	39,6000	27,15 7,65	1 075,21 303,12
		Total	lei			30 191,84
		Total Галерея 1 и 2 Inclusiv salariu				30 191,84 8 076,25
		3. Козырьки				
25	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	49,3000	26,64 26,24	1 313,54 1 293,82

1	2	3	4	5	6	7
26	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	49,3000	7,16 6,56	353,04 323,46
27	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)	m2	49,3000	168,30 43,74	8 297,02 2 156,38
28	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических балюстрад, решеток, парапетов, оград и т.д.)	kg	494,7000	1,71 1,46	845,57 721,28
29	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: обрешетка)	kg	431,1200	27,07 7,65	11 670,46 3 300,00
30	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: перила)	kg	774,3500	27,07 7,65	20 961,73 5 927,26
31	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie,	t	1,2050	954,89 390,02	1 150,64 469,97

1	2	3	4	5	6	7
		intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска вручную красками на основе алкидных смол, по месту, в 1 слой грунта и 1 слой краски поверхностей металлических конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи и т.д.), из легких профилей)				
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor (Грунтовка наружных поверхностей стен) betonokontakt	m2	163,2000	4,84 1,09	790,30 178,46
33	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2	163,2000	59,88 43,74	9 771,95 7 138,37
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor (Грунтовка наружных поверхностей стен) betonokontakt	m2	163,2000	4,84 1,09	790,30 178,46
35	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм)	m2	163,2000	223,50 105,71	36 475,36 17 251,06
36	СК26Дмод	(противоскользящие планки)	m	163,2000	88,03 3,65	14 365,69 594,87
		Total	lei			106 785,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total Козырьки Inclusiv salariu				106 785,60 39 533,39
		4. Пожарные лестницы				
37	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций без повторного использования)	kg	3 000,0000	0,47 0,42	1 418,47 1 257,53
38	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружной пожарной лестницы)	kg	3 531,3600	27,07 7,65	95 594,26 27 030,79
39	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска вручную красками на основе алкидных смол, по месту, в 1 слой грунта и 1 слой краски поверхностей металлических конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи и т.д.)	t	3,5331	954,89 390,01	3 373,72 1 377,96
		<i>Total</i>	lei			100 386,45
		Total Пожарные лестницы Inclusiv salariu				100 386,45 29 666,28

		Total	lei	644 031,54
		Asigurare medicala si sociala	22,5 %	50 602,84
		Cheltuieli de transport	2 %	8 301,47
		Total		702 935,85
		Cheltuieli de regie	4 %	28 117,43
		Total		731 053,28
		Beneficiu de deviz	2 %	14 621,07
		Total		745 674,35
		TVA	20 %	149 134,87
				894 809,22
		Total deviz: Inclusiv salariu		224 901,52



Intocmit

Verificat

[Signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Примария мун. Комрат

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Замена кровли детского сада №5 "Родничок" мун. Комрат

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01

Valoarea de deviz 894 809,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	163,2000	36,45	5 948,64
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	411,1200	36,45	14 985,32
3.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	108,9465	36,45	3 971,09
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	284,3200	36,45	10 363,46
5.	7136080025001	Montator	h-om	8,3160	36,45	303,12
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	60,4897	36,45	2 204,85
7.	7212030022700	Sudor	h-om	57,2583	36,45	2 087,07
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 523,2300	36,45	91 971,74
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	33,8940	36,45	1 235,44
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	945,4077	36,45	34 460,10
11.	7422010060100	Timplar	h-om	14,6880	36,45	535,38
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 069,2508	36,45	38 974,18
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,8940	36,45	469,99
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	477,1229	36,45	17 391,14
		Total manopera				224 901,52

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	99,5166	10,86	1 080,75
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,2432	171,12	726,10
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	15,6357	2,48	38,77
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	10,0704	2 622,00	26 404,58
5.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,2616	2 622,00	685,92
6.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	2,4809	2 622,00	6 504,92
7.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0218	2 557,60	55,76
8.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{mm}$, calit, a II a	m3	2,2067	2 622,00	5 785,98
9.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	0,4782	2 622,00	1 253,83
10.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	3,0540	12,33	37,66
11.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	2,0360	13,80	28,10
12.	23203226000361	Gudron	kg	5,6244	4,32	24,30
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,3487	13,80	32,42
14.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,7999	49,77	39,81
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,6318	12,42	20,27
16.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	12,4202	20,61	255,98
17.	24165861053031	Amorsa-grund betonokontakt	kg	48,9600	23,92	1 171,12
18.	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	21,7953	41,86	912,35
19.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0204	49,68	1,01
20.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	49,7583	41,86	2 082,88

21.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	11,7070	12,14	142,12
22.	24302261000001	Fuga	kg	70,8778	6,44	456,45
23.	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	25,1119	51,52	1 293,76
24.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	169,0395	6,44	1 088,62
25.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	31,2715	13,80	431,55
26.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	725,2608	2,02	1 465,03
27.	2462106110602	Natriu fluor	kg	4,5810	15,64	71,65
28.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	613,5966	1,56	957,21
29.	2652102100737	Var hidratat	kg	587,5200	1,84	1 081,04
30.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	168,1286	101,20	17 014,61
31.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	13,2638	36,80	488,10
32.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 683,8851	6,44	10 844,22
33.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1 943,9540	90,00	174 955,86
34.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	503,4369	13,80	6 947,42
35.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	1 014,2370	14,54	14 747,01
36.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	63,7436	10,49	668,67
37.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	59,8410	10,58	633,11
38.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	13,0918	10,58	138,52
39.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	549,3784	10,58	5 812,42
40.	27431235490271	противоскользющие планки	m	163,2000	82,80	13 512,96
41.	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	24,5214	5,98	146,65
42.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	13,0089	9,20	119,68
43.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	4 975,8300	18,56	92 351,41
44.	2811236309900	Confectii metalice	kg	41,5958	14,50	603,14
45.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	120,9940	11,96	1 447,10
46.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	156,6720	14,72	2 306,21
47.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,4000	37,72	15,09
48.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	24,8791	37,72	938,43
49.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	16,3500	27,60	451,26
50.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	979,2000	0,23	225,22
51.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	8 451,9750	0,23	1 943,95
52.	2874125886734	Nituri POP	buc	8 451,9750	0,15	1 267,80
53.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	28,0608	14,72	413,05
54.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	390,2670	25,76	10 053,28
55.	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	76,3776	25,76	1 967,48
56.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	17 570,976 0	0,05	878,55
57.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	16,3200	3,22	52,56
Total materiale de constructii						415 073,70

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0219	165,00	3,61
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,6000	200,00	120,00
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,7754	200,00	155,08
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	41,0001	20,00	820,00
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	26,0800	20,00	521,60
6.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,5014	15,00	7,52
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	98,9128	20,00	1 978,26
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0580	88,30	5,12
9.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	11,9136	15,00	178,70

10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,8160	22,00	17,95
11.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,7952	15,00	26,93
12.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	2,0346	10,00	20,34
13.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	5,6415	33,50	188,99
14.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0489	250,00	12,22
Total utilaje de construcții						4 056,32

Total	lei	644 031,54
Asigurare medicala si sociala	22,5 %	50 602,84
Cheltuieli de transport	2 %	8 301,47
Total		702 935,85
Cheltuieli de regie	4 %	28 117,43
Total		731 053,28
Beneficiu de deviz	2 %	14 621,07
Total		745 674,35
TVA	20 %	149 134,87

Total deviz:

894 809,22



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Примария мун. Комрат

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Замена кровли детского сада №5
"Родничок" мун. Комрат

Investitor Примария мун. Комрат

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Кровля - корпус А и С				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2			26,64 26,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	36,45	13,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			33 430,22
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2			7,16 6,56
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	36,45	3,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			8 984,90
3	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Наращивание стропил -кобылки)	m3			4 053,92 820,13
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	36,45	738,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	36,45	82,02
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	27,60	207,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	2 557,60	25,58
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	2 622,00	2 438,46
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	2 622,00	314,64
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	11,96	40,66
	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	3,0100	20,61	62,04
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	4,32	11,14
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	14,72	44,16
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	36,80	53,36
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	200,00	30,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	10,00	3,30
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,45
		Cheltuieli directe	lei			5 067,40
4	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка контр-обрешетки)	m3			4 437,16 878,08
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	36,45	790,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	36,45	87,84
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	2 622,00	419,52
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	2 622,00	157,32
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	2 622,00	2 176,26
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	14,72	105,98
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	10,58	46,34

1	2	3	4	5	6	7
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	36,80	124,38
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	20,61	40,40
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	11,96	454,48
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	200,00	30,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	10,00	4,40
		Cheltuieli directe	lei			10 782,30
5	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2			32,26 10,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	36,45	8,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0073	2 622,00	19,14
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	14,72	1,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			40 476,28
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2			17,56 9,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	36,45	7,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,82
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,44	7,63
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			24 067,68
7	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д. на поверхности более 40 м2)	m2			168,30 43,74
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	36,45	40,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	90,00	108,67
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	14,54	9,16
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,15	0,79
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,23	1,21
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	10,58	3,61
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	6,44	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
		Cheltuieli directe	lei			230 684,47
8	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой,	m2			168,30 43,74

1	2	3	4	5	6	7
		волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д. на поверхности более 40 м ²)- карнизы				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	36,45	40,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	90,00	108,67
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	14,54	9,16
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,15	0,79
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,23	1,21
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	10,58	3,61
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	6,44	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 572,91
9	CE19A	Jgheaburi semirotund, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Желоба полукруглые из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, выполненные на стройплощадке, состыкованные не менее чем на 20 мм и спаянные, включая уголки, крышки, соединительные патрубки водосточных труб, распорки и крюки крепления, устанавливаемые по длине более 20 м)	m			94,75 30,98
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7000	36,45	25,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	13,80	17,77
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	10,58	2,51
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	25,76	39,80
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,2450	10,49	2,65
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,0500	9,20	0,47
	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	5,98	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 029,33
10	CE21A	Burlane rotunde, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Водосточные трубы круглые из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, выполненные на стройплощадке, состыкованные не менее, чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке держателями из оцинкованной стали, включая уголки и выбрасыватели, устанавливаемые по длине более 20 м)	m			74,41 38,27
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8500	36,45	30,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,4000	13,80	19,71
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000	25,76	15,77
	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0700	5,98	0,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 185,21
11	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: снегозадержателей)	kg			27,07 7,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	36,45	6,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,45	0,36
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	36,45	0,36
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	18,56	18,56
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,72	0,19
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	41,86	0,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,56	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	10,86	0,22

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 386,95
		2. Галерея 1 и 2				
12	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (маурлат 150*150)	m3			4 053,92 820,12
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	36,45	738,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	36,45	82,01
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	27,60	207,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	2 557,60	25,58
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	2 622,00	2 438,46
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	2 622,00	314,65
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	11,96	40,67
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	20,61	62,03
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	4,32	11,15
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	14,72	44,16
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	36,80	53,35
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	200,00	30,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	10,00	3,30
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 770,15
13	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3			4 437,16 878,07
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	36,45	790,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	36,45	87,84
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	2 622,00	419,51
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	2 622,00	157,33
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	2 622,00	2 176,26
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	14,72	105,98
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	10,58	46,35
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	36,80	124,40
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	20,61	40,40
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	11,96	454,49
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	200,00	30,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	10,00	4,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 907,98
14	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2			60,05 10,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	36,45	8,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0179	2 622,00	46,93
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	14,72	1,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 056,66
15	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка контр-обрешетки)	m3			4 436,20 878,06
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	36,45	790,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	36,45	87,83
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	2 622,00	418,68
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	2 622,00	156,51
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	2 622,00	2 176,90

1	2	3	4	5	6	7
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	14,72	105,97
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	10,58	46,36
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	36,80	124,34
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	20,61	40,39
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	11,96	454,50
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	200,00	30,08
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	10,00	4,42
		Cheltuieli directe	lei			572,27
16	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий, решток из реек, ферм для покрытий и крыш)	100 m2			553,42 115,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	36,45	115,19
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	12,33	73,99
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	12,14	279,21
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	49,68	1,98
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	13,80	55,21
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	165,00	3,79
	2952270002921	Agreat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	88,30	10,06
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	250,00	13,99
		Cheltuieli directe	lei			281,69
17	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: перекрытий по балкам)	100 m2			314,11 160,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3900	36,45	160,02
	2462106110602	Natriu fluor	kg	9,0000	15,64	140,77
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	165,00	3,30
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0400	250,00	10,02
		Cheltuieli directe	lei			159,88
18	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2			17,56 9,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	36,45	7,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,82
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,44	7,63
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			893,74
19	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д. на поверхности более 40 м2)	m2			168,30 43,74
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	36,45	40,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	90,00	108,67
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	14,54	9,16
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,15	0,79
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,23	1,21
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	10,58	3,61

1	2	3	4	5	6	7
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	6,44	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 566,30
20	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д. на поверхности более 40 м2)- карнизы	m2			168,30 43,74
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	36,45	40,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	90,00	108,67
	2710403643220	Tabla zincata plana dc 0,75 mm	kg	0,6000	14,54	9,16
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,15	0,79
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,23	1,21
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	10,58	3,61
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	6,44	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 820,35
21	CE19A	Jgheaburi semirotund, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Желоба полукруглые из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, выполненные на стройплощадке, состыкованные не менее чем на 20 мм и спаянные, включая уголки, крышки, соединительные патрубки водосточных труб, распорки и крюки крепления, устанавливаемые по длине более 20 м)	m			94,75 30,98
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7000	36,45	25,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	13,80	17,77
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	10,58	2,51
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	25,76	39,80
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,2450	10,49	2,65
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,0500	9,20	0,47
	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	5,98	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 903,54
22	CE21A	Burlane rotunde, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Водосточные трубы круглые из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, выполненные на стройплощадке, состыкованные не менее, чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке держателями из оцинкованной стали, включая уголки и выбрасыватели, устанавливаемые по длине более 20 м)	m			74,41 38,27
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8500	36,45	30,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,4000	13,80	19,71
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000	25,76	15,76
	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0700	5,98	0,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 101,27

1	2	3	4	5	6	7
23	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: снегозадержателей)	kg			27,07 7,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	36,45	6,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,45	0,36
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	36,45	0,36
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	18,56	18,56
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,72	0,19
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	41,86	0,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,56	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	10,86	0,22
		Cheltuieli directe	lei			1 082,80
24	CL57A	крепежные изделия - шпильки анкерные	kg			27,15 7,65
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	36,45	7,65
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	14,50	15,23
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	49,77	1,01
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	37,72	0,38
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	33,50	2,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			1 075,21
		3. Козырьки				
25	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2			26,64 26,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	36,45	13,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			1 313,54
26	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2			7,16 6,56
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	36,45	3,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			353,04
27	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)	m2			168,30 43,74
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	36,45	40,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	90,00	108,67
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	14,54	9,16
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,15	0,79
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,23	1,21
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	10,58	3,61
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	6,44	0,68

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 297,02
28	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических балюстрад, решеток, парапетов, оград и т.д.)	kg			1,71 1,46
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	36,45	0,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	36,45	0,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	12,42	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	13,80	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	33,50	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			845,57
29	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: обрешетка)	kg			27,07 7,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	36,45	6,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,45	0,36
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	36,45	0,36
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	18,56	18,56
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,72	0,19
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	41,86	0,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,56	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	10,86	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 670,46
30	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: перила)	kg			27,07 7,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	36,45	6,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,45	0,36
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	36,45	0,36
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	18,56	18,56
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,72	0,19
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	41,86	0,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,56	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	10,86	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 961,73
31	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска вручную красками на основе алкидных смол, по месту, в 1 слой грунта и 1 слой краски поверхностей металлических конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи и т.д.), из легких профилей)	t			954,89 390,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,7000	36,45	390,02
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,3000	51,52	273,05
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4,6000	41,86	192,56
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,6000	13,80	91,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,3000	2,48	8,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 150,64
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor (Грунтовка наружных поверхностей стен) betonokontakt	m2			4,84 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	24165861053031	Amorsa-grund betonokontakt	kg	0,1500	23,92	3,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,22	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			790,30
33	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			59,88 43,74

1	2	3	4	5	6	7
		(Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	36,45	36,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,56	4,91
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,84	6,62
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	171,12	4,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	22,00	0,11
		Cheltuieli directe	lei			9 771,95
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor (Грунтовка наружных поверхностей стен) betonokontakt	m2			4,84
						1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	24165861053031	Amorsa-grund betonokontakt	kg	0,1500	23,92	3,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,22	0,16
		Cheltuieli directe	lei			790,30
35	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм)	m2			223,50
						105,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	36,45	105,71
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	101,20	104,26
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	2,02	8,98
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	6,44	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	20,00	0,51
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	15,00	0,17
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	15,00	1,09
		Cheltuieli directe	lei			36 475,36
36	CK26Дмод	(противоскользящие планки)	m			88,03
						3,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	36,45	3,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,45	0,36
	27431235490271	противоскользящие планки	m	1,0000	82,80	82,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,23	1,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			14 365,69
		4. Пожарные лестницы				
37	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций без повторного использования)	kg			0,47
						0,42
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	36,45	0,29
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	36,45	0,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	36,45	0,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	12,42	0,01
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	13,80	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	200,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			1 418,47
38	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружной пожарной лестницы)	kg			27,07
						7,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	36,45	6,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,45	0,36
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	36,45	0,36
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	18,56	18,56
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,72	0,19
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	41,86	0,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,56	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	10,86	0,22
		Cheltuieli directe	lei			95 594,26
39	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de	t			954,89

1	2	3	4	5	6	7
		grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска вручную красками на основе алкидных смол, по месту, в 1 слой грунта и 1 слой краски поверхностей металлических конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи и т.д.)				390,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,7000	36,45	390,01
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,3000	51,52	273,05
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4,6000	41,86	192,56
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,6000	13,80	91,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,3000	2,48	8,18
		Cheltuieli directe	lei			3 373,72

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



APROBAT:

Investitor

Примария мун. Комрат

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.