

**str-la B.Glavan (intre str.Stefan
cel Mare si regiunea podului
peste calea ferata), mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 12/5/10-2018-/SU

**Extinderea sistemului de iluminat stradal amplasat in mun.Balti str-la B.Glavan
(intre str.Stefan cel Mare si regiunea podului peste calea ferata)**

Valoarea de deviz 71 446,58 lei

Intocmit in prețuri curente 18.07.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	6,0000	370,38 77,98	2 222,26 467,86
2	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	2,0000	858,31 162,11	1 716,62 324,22
3	103-01	Pilon din beton armat vibrat CB95-3	buc	10,0000	1 250,00 0,00	12 500,00 0,00
4	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	10,0000	66,63 9,03	666,29 90,29
5	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	8,0000	27,53 5,13	220,24 41,04
		<i>Total</i>	lei			17 325,41
		<i>Asig. soc. si med.</i>		22,5 %		207,77

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transp.mater.</i>	1 %			125,00
		<i>Total</i>				17 658,18
		<i>Chelt. de regie</i>	1 %			175,33
		<i>Total</i>				17 833,51
		<i>Benef. de deviz</i>	1 %			178,33
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				18 011,84 923,41
		2. Lucrari de montare				
6	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,2950	1 199,12 716,14	353,74 211,26
7	100-02	Cablu SIP-5 2x35	m	307,0000	11,58 0,00	3 555,06 0,00
8	102-03	Suport clema intindere CS 1500 E	buc	6,0000	32,50 0,00	195,00 0,00
9	102-04	Clema intindere PA 1500 (DN 123)	buc	6,0000	33,50 0,00	201,00 0,00
10	102-05	Brida cablu CSB 180/9	buc	25,0000	0,50 0,00	12,50 0,00
11	102-06	Clema de sustinere suport ES 1500 E	buc	6,0000	68,50 0,00	411,00 0,00
12	102-07	Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95	buc	42,0000	14,58 0,00	612,36 0,00
13	102-08	Clema de conexiune Fidos (PC) 4-35/6-150	buc	4,0000	22,50 0,00	90,00 0,00
14	102-09	Clema KZP-1	buc	14,0000	35,60 0,00	498,40 0,00
15	102-10	Clema PS-1-1	buc	4,0000	14,50 0,00	58,00 0,00
16	102-01	Brida otel F2007	buc	30,0000	7,92 0,00	237,60 0,00
17	102-02	Catarama brida A200	buc	30,0000	2,17 0,00	65,10 0,00
18	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente	buc	14,0000	113,19 46,99	1 584,67 657,87
19	08-02-363-1	Console metalice pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	7,0000	193,87 69,97	1 357,11 489,81

1	2	3	4	5	6	7
20	102-11	Consola metalica pentru montarea corpului de iluminat KC1	buc	7,0000	95,00 0,00	665,00 0,00
21	08-02-305-1	Bratara pe stilp	buc	7,0000	32,22 4,92	225,57 34,47
22	102-12	Bratara pentru fixarea consolei	buc	7,0000	10,50 0,00	73,50 0,00
23	08-02-363-1	Console metalice pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	7,0000	193,87 69,97	1 357,11 489,81
24	102-13	Consola metalica pentru montarea corpului de iluminat KC2	buc	7,0000	260,00 0,00	1 820,00 0,00
25	08-02-305-1	Bratara pe stilp	buc	7,0000	32,22 4,92	225,57 34,47
26	102-14	Bratara pentru fixarea consolei	buc	7,0000	10,50 0,00	73,50 0,00
27	08-02-305-1	Bratara pe stilp	buc	2,0000	32,22 4,93	64,45 9,85
28	102-15	Bratara pentru fixarea suportului Y4	buc	2,0000	45,00 0,00	90,00 0,00
29	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,3000	290,73 170,10	87,22 51,03
30	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,0500	521,20 389,80	26,06 19,49
31	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,3000	607,37 412,47	182,21 123,74
32	104-01	Otel rotund d.16 mm	m	9,0000	21,30 0,00	191,70 0,00
33	104-02	Otel rotund d.10 mm	m	5,0000	8,50 0,00	42,50 0,00
34	104-03	Otel rotund d.6 mm	m	30,0000	2,70 0,00	81,00 0,00
35	MsCA12A	Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, pozat in tevi, blocuri si cutii	100 m	0,2000	353,45 254,45	70,69 50,89
36	100-04	Cablu de alimentare AVVGng 3x4-1	m	20,0000	3,50 0,00	70,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			14 577,62

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asig.soc. si med.</i>	22,5 %			488,86
		<i>Transp.mater.</i>	1 %			92,95
		<i>Total</i>				15 159,43
		<i>Chelt. de regie</i>	1 %			21,73
		<i>Total</i>				15 181,16
		<i>Benef.de deviz</i>	1 %			151,82
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				15 332,98 2 172,69
		3. Utilaje				
37	101-01	Corp de iluminat stradal LED-100W	buc	7,0000	2 182,00 0,00	15 274,00 0,00
38	101-02	Corp de iluminat stradal LED-50W	buc	7,0000	1 560,00 0,00	10 920,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			26 194,00
		Total Utilaje Inclusiv salariu				26 194,00

		Total	lei			59 538,82
		TVA	20 %			11 907,76
		Total deviz: Inclusiv salariu				71 446,58 3 096,10

Intocmit

V.Melnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)