

**Lucrari de pavare a terenului aferent
stadionului sportiv din satul Heciul
Vechi comuna Alexandreni r-ul Singerei**

(denumirea obiectivului)

Deviz local № 24/1

lucrari de reparatie

(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz **248 925,97 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Раздел						
1	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	5,75	134,50 134,50	773,38 773,38
2	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimele, executat cu asternere manuala sub bordura	m3	3,60	556,60 103,00	2 003,76 370,80
3	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15*30*50 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	113,00	268,40 72,50	30 328,86 8 192,50
4	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala,	m3	21,60	604,90 70,00	13 065,84 1 512,00
5	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Vibropresat 4cm), pe un strat din amestec uscat de ciment cu agregate fine,, rostuit cu nisip de quart , grosime strat 5cm	m2	359,00	295,70 100,00	106 158,10 35 900,00
Total Раздел					152 329,93	

<i>Прямые затраты</i>	lei	152 329,93
<i>Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 24 %</i>	24,00 %	11 219,68
<i>Transportarea materialului (ПЗ) * 7 %</i>	7,00 %	7 364,38
<i>TOTAL ПЗ+Asigur+Transp+Colect</i>	100,00 +	170 913,99
<i>Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Transp+Colect) * 14,5 %</i>	14,50 %	24 782,53
<i>TOTAL ПЗ+Asigur+Transp+Colect+Cheltu</i>	100,00 +	195 696,52
<i>Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Colect+Cheltu) * 6 %</i>	6,00 %	11 741,79
<i>TOTAL ПЗ+Asigur+Transp+Colect+Cheltu+Benefi</i>	100,00 +	207 438,31
<i>TVA (ПЗ+Asigur+Transp+Colect+Cheltu+Benefi) * 20 %</i>	20,00 %	41 487,66

Total deviz:

248 925,97

Inclusiv salariu:

46 748,68

Intocmit:

(funcția, semnătura)

Verificat:

(funcția, semnătura)

Obiect: **Lucrari de pavare a terenului aferent stadionului sportiv din satul Heciul Vechi comuna Alexandreni r-ul Singerei**

Investitor:

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 24/1
lucrari de reparatie
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe U.M.	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3			134,50
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	50,00	119,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	50,00	15,00
2	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere manuala sub bordura	m3			556,60
	7129020012800	Pavator	h-om	2,0600	50,00	103,00
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	450,00	453,60
3	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15*30*50 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			268,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	50,00	17,50
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1000	50,00	55,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 480,00	66,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,10	6,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	450,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500 x 300 x 150	m	1,0050	118,00	118,59
4	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala,	m3			604,90
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	50,00	70,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru 5-30 mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	100,00	17,40
5	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Vibropresat 4cm), pe un strat din amestec uscat de ciment cu agregate fine,, rostuit cu nisip de quart , grosime strat 5cm	m2			295,70
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2661112800654	Placi de trotuare caramida 42mm gri din beton prefabricat	m2	1,0150	145,00	147,18
	2651122100023	Ciment portland	kg	8,9000	2,10	18,69

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200548	Agregat fin pentru amenajare	m3	0,0560	400,00	22,40
	1421102200546	Nisip pentru rosturi	kg	3,1000	1,60	4,96
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	124,00	2,48

Intocmit:

(funcția, semnătura)

Verificat:

(funcția, semnătura)

**Lucrari de pavare a terenului aferent
stadionului sportiv din satul Heciul
Vechi comuna Alexandreni r-ul Singerei**

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse № 24/1

lucrari de reparatie

(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz 248 925,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 24/1:				

Manopera

1.	7129020012800	Pavator	h-om	664,56	50,00	33 227,80
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,27	50,00	2 063,75
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	215,40	50,00	10 770,00
4.	9312040019600	Sapator	h-om	13,74	50,00	687,13
		Total manopera				46 748,68

Materiale

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru 5-30 mm	m3	24,84	450,00	11 178,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,02	450,00	457,65
3.	1421102200546	Nisip pentru rosturi	kg	1 112,90	1,60	1 780,64
4.	1421102200548	Agregat fin pentru amenajare	m3	20,10	400,00	8 041,60
5.	2651122100023	Ciment portland	kg	3 195,10	2,10	6 709,71
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	358,21	2,10	752,24
7.	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	3,63	450,00	1 632,96
8.	2661112800654	Placi de trotuare caramida 42mm gri din beton prefabricat	m2	364,38	145,00	52 835,82
9.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,08	1 480,00	7 525,80
10.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500 x 300 x 150	m	113,56	118,00	13 400,67
11.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,18	124,00	890,32
12.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,68	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				105 205,42

Utilaje de construcții

1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,76	100,00	375,84
		Total utilaje de construcții				375,84

<i>Прямые затраты</i>	lei	152 329,93
<i>Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 24 %</i>	24,00 %	11 219,68
<i>Transportarea materialului (ПЗ) * 7 %</i>	7,00 %	7 364,38
TOTAL ПЗ+Asigur+Transp+Colect	100,00 +	170 913,99
<i>Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Transp+Colect) * 14,5 %</i>	14,50 %	24 782,53
TOTAL ПЗ+Asigur+Transp+Colect+Cheltu	100,00 +	195 696,52
<i>Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Colect+Cheltu) * 6 %</i>	6,00 %	11 741,79

<i>TOTAL</i> Π3+Asigur+Transp+Colect+Cheltu+Benefi	100,00 +	207 438,31
<i>TVA</i> (Π3+Asigur+Transp+Colect+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	41 487,66

Total deviz:

248 925,97

Intocmit:

(funcția, semnătura)

Verificat:

(funcția, semnătura)