

Renovarea rețelei de iluminat public din com. Găvănoasa r-nul Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № lucrari de electromontaj

Valoarea de deviz 440 586,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului . Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	8,000	2 366,77	18 934,17
2	pret oferta	Conductor SIP -2-1 2x25 mm2	m	8 000,00	8,15	65 200,00
3	pret ofert.	Consola CA 1500	buc	60,000	39,40	2 364,00
4	pret ofert.	Furnitura de sustinere CS 1500	buc	200,000	11,70	2 340,00
5	pret ofert.	Furnitura de sustinere intermediara PS 1500	buc	200,000	19,80	3 960,00
6	pret ofert.	Pivot de ancorare 2x16-50	buc	68,000	22,35	1 519,80
7	pret ofert.	Banda inox F-2007	m	1 760,00	8,80	15 488,00
8	pret ofert.	Screpa A200	buc	1 760,00	2,20	3 872,00
9	pret ofert.	Clema de stringiere ПС-1-1	buc	50,000	14,80	740,00
10	pret ofert.	Clema 3OH 16-70/2,5-35	buc	610,000	22,50	13 725,00
11	33-02-013-10	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t	t	0,040	10 406,25	416,25
12	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	4,000	2 653,61	10 614,42
13	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	4,000	569,89	2 279,58

1	2	3	4	5	6	7
14	pretul firmei	Stilpi CB-95	buc	4,000	1 600,00	6 400,00
		Cheltuieli directe	lei		147 853,22	
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %		3 755,01	
		Cheltuieli de transport	5,00 %		5 799,91	
		Total	100,00 +		157 408,14	
		Cheltuieli de regie	5,00 %		7 870,41	
		Total	100,00 +		165 278,55	
		Beneficiu de deviz	1,00 %		1 652,78	
Total Lucrari de constructie					166 931,33	
Inclusiv salariu					16 688,92	
		2. Lucrari de electromontaj				
15	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,000	125,43	250,86
16	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,000	10,51	10,51
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,000	50,83	203,30
18	pret. ofert.	Automat monofazat BA47-29, 25A B	buc	1,000	19,80	19,80
19	pret. ofert.	Automat monofazat BA47-29, 16A B	buc	1,000	19,80	19,80
20	pret. ofert.	Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	2,000	19,80	39,60
21	pret. ofert.	Automat monofazat BA47-29, 6A B	buc	1,000	19,80	19,80
22	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,000	80,08	160,17
23	pret. ofert.	Intrerupator de sarcina, BH-32, IP 20, Inom - 63 A, 2P	buc	1,000	35,00	35,00
24	pret. ofert.	Intrerupator de sarcina, BH-32, IP 20, Inom - 40 A, 2P	buc	1,000	35,00	35,00
25	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	1,000	61,84	61,84
26	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,000	95,29	95,29

1	2	3	4	5	6	7
27	pret. ofert.	Demarator electromagnetice, KMI-34012, Ubobina - 230V, 40A	buc	1,000	445,00	445,00
28	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	5,230	479,41	2 507,30
29	pret. oferta	Cablu AVVG 3*4	m	460,000	4,50	2 070,00
30	pret. oferta	Cablu APV 1x16	m	50,000	5,30	265,00
31	pret. oferta	Cablu AVVG 2*25	m	10,000	18,20	182,00
32	pret. oferta	Cablu AVVG 3*25	m	3,000	24,50	73,50
33	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,140	2 160,14	302,42
34	pret. oferta	Tub metalic cu izolatie PVC 25mm	m	14,000	24,80	347,20
35	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	12,000	156,15	1 873,75
36	pret. ofert.	Tub retractabil 12-3	buc	8,000	3,50	28,00
37	pret. ofert.	Manusa termoretractabila 2P D25	buc	2,000	55,00	110,00
38	pret. ofert.	Manusa termoretractabila 3P D25	buc	2,000	65,00	130,00
39	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	10,000	39,56	395,58
40	pret. ofert.	Papuc de cablu A25	buc	10,000	3,50	35,00
41	pret. ofert.	Conectoare Forbox D6mm	buc	460,000	0,35	161,00
42	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	150,000	72,75	10 912,92
43	pret. ofert.	Corp de iluminat LED 40W 3 ani garantie	buc	150,000	350,00	52 500,00
44	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	80,000	72,75	5 820,22
45	pret. ofert.	Corp de iluminat LED 60W 3 ani garantie	buc	80,000	620,00	49 600,00

1	2	3	4	5	6	7
46	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	230,000	106,89	24 584,06
47	pret. ofert.	Consola cu un brat	buc	230,000	80,00	18 400,00
48	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,120	1 636,17	196,34
49	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	3,000	858,99	2 576,98
Cheltuieli directe			lei		174 467,24	
Asigurare sociala si medicala			22,50 %		10 766,58	
Cheltuieli de transport			5,00 %		6 266,84	
Cheltuieli de regie			10,00 %		4 785,15	
Total			100,00 +		196 285,81	
Beneficiu de deviz			1,00 %		1 962,86	
Total Lucrari de electromontaj					198 248,67	
Inclusiv salariu					47 851,48	
3. Utilaj						
50	pret. oferta	Dulap BZUM TF-25A	buc	1,000	790,00	790,00
51	pret. oferta	Contoare electronic 230V	buc	1,000	480,00	480,00
52	pret. ofert.	Panou de distribuite IP54, III MPI 2-3	buc	1,000	400,00	400,00
53	pret. ofert.	Timer 16A	buc	1,000	305,00	305,00
Total Utilaj					1 975,00	
Cheltuieli directe			lei		367 155,00	
TVA			20,00 %		73 431,00	

Total deviz: 440 586,00
Inclusiv salariu 64 540,40

Intocmit

(SRL "ENERGOLED")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primăria comunei Găvănoasa)

(funcția, semnătura)

Renovarea rețelei de iluminat public din com. Găvănoasa r-nul Cahul

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № lucrari de electromontaj

Valoarea de deviz 440 586,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Electromontor	h-om	2 087,335	30,92	64 540,40
		Total manopera				64 540,40

Materiale:

1.	02	Conductor SIP -2-1 2x25 mm2	m	8 000,000	8,15	65 200,00
2.	03	Consola CA 1500	buc	60,000	39,40	2 364,00
3.	04	Furnitura de sustinere CS 1500	buc	200,000	11,70	2 340,00
4.	05	Furnitura de sustinere intermediara PS 1500	buc	200,000	19,80	3 960,00
5.	06	Pivot de ancorare 2x16-50	buc	68,000	22,35	1 519,80
6.	07	Banda inox F-2007	m	1 760,000	8,80	15 488,00
7.	08	Screpa A200	buc	1 760,000	2,20	3 872,00
8.	09	Clema de stringiere ПС-1-1	buc	50,000	14,80	740,00
9.	10	Clema 30И 16-70/2,5-35	buc	610,000	22,50	13 725,00
10.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,012	9 500,00	114,00
11.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,113	35,00	108,95
12.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	24,529	14,50	355,67
13.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,010	9 500,00	95,00
14.	1019852	Vopsea	kg	0,280	34,90	9,78
15.	11	Stilpi CB-95	buc	4,000	1 600,00	6 400,00
16.	110-9082	Constructii din otel de fixare al utilajului electric IDD	t	0,041	9 500,00	389,50
17.	15	Automat monofazat BA47-29, 25A B	buc	1,000	19,80	19,80
18.	16	Automat monofazat BA47-29, 16A B	buc	1,000	19,80	19,80
19.	17	Automat monofazat BA47-29, 6A B	buc	1,000	19,80	19,80
20.	171	Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	2,000	19,80	39,60
21.	20	Intrerupator de sarcina, BH-32, IP 20, Inom - 63 A, 2P	buc	1,000	35,00	35,00
22.	21	Intrerupator de sarcina, BH-32, IP 20, Inom - 40 A, 2P	buc	1,000	35,00	35,00
23.	24	Demarator electromagnetic, КМИ-34012, Ubobina - 230V, 40A	buc	1,000	445,00	445,00
24.	26	Cablu AVVG 3*4	m	460,000	4,50	2 070,00
25.	27	Cablu APV 1x16	m	50,000	5,30	265,00
26.	28	Cablu AVVG 2*25	m	10,000	18,20	182,00
27.	29	Cablu AVVG 3*25	m	3,000	24,50	73,50

28.	31	Tub metalic cu izolatie PVC 25mm	m	14,000	24,80	347,20
29.	33	Tub retractabil 12-3	buc	8,000	3,50	28,00
30.	34	Manusa termoretractabila 2P D25	buc	2,000	55,00	110,00
31.	35	Manusa termoretractabila 3P D25	buc	2,000	65,00	130,00
32.	37	Papuc de cablu A25	buc	10,000	3,50	35,00
33.	38	Conectoare Forbox D6mm	buc	460,000	0,35	161,00
34.	40	Corp de iluminat LED 40W 3 ani garantie	buc	150,000	350,00	52 500,00
35.	41	Corp de iluminat LED 60W 3 ani garantie	buc	80,000	620,00	49 600,00
36.	42	Consola cu un brat	buc	230,000	80,00	18 400,00
37.	45	Dulap BZUM TF-25A	buc	1,000	790,00	790,00
38.	46	Contoare electronic 230V	buc	1,000	480,00	480,00
39.	47	Panou de distribuite IP54, IIIPII 2-3	buc	1,000	400,00	400,00
40.	48	Timer 16A	buc	1,000	305,00	305,00
41.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	3,444	40,00	137,76
Total materiale de constructii						243 310,16

Utilaje de constructii:

1.	010410	Tractoare (Manipulator)	h-ut	0,960	5 500,00	5 280,00
2.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,960	5 500,00	5 280,00
3.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	93,770	15,00	1 406,55
4.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	111,290	17,00	1 891,93
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	14,409	50,00	720,45
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,440	25,00	11,00
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,440	25,00	11,00
8.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	3,120	580,00	1 809,60
9.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,360	35,00	12,60
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,622	35,00	21,77
Total utilaje de constructii						16 444,90

Total:

Cheltuieli directe	lei	367 155,00
TVA	20,00 %	73 431,00

Total deviz:

**440 586,0
0**

Intocmit

(SRL "ENERGOLED")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primăria comunei Găvănoasa)

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectPrimăria comunei Găvănoasa
Renovarea rețelei de iluminat public din
com. Găvănoasa r-nul Cahul

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № lucrari de electromontaj (formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului . Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			2 366,77
	1	Electromontor	h-om	65,2400	30,92	2 017,22
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	15,00	146,40
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	17,00	203,15
2	pret oferta	Conductor SIP -2-1 2x25 mm2	m			8,15
	02	Conductor SIP -2-1 2x25 mm2	m	1,0000	8,15	8,15
3	pret ofert.	Consola CA 1500	buc			39,40
	03	Consola CA 1500	buc	1,0000	39,40	39,40
4	pret ofert.	Furnitura de sustinere CS 1500	buc			11,70
	04	Furnitura de sustinere CS 1500	buc	1,0000	11,70	11,70
5	pret ofert.	Furnitura de sustinere intermediara PS 1500	buc			19,80
	05	Furnitura de sustinere intermediara PS 1500	buc	1,0000	19,80	19,80
6	pret ofert.	Pivot de ancorare 2x16-50	buc			22,35
	06	Pivot de ancorare 2x16-50	buc	1,0000	22,35	22,35
7	pret ofert.	Banda inox F-2007	m			8,80
	07	Banda inox F-2007	m	1,0000	8,80	8,80
8	pret ofert.	Screpa A200	buc			2,20
	08	Screpa A200	buc	1,0000	2,20	2,20
9	pret ofert.	Clema de stringiere ПС-1-1	buc			14,80
	09	Clema de stringiere ПС-1-1	buc	1,0000	14,80	14,80
10	pret ofert.	Clema ЗОИ 16-70/2,5-35	buc			22,50
	10	Clema ЗОИ 16-70/2,5-35	buc	1,0000	22,50	22,50
11	33-02-013-10	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t	t			10 406,25
	1	Electromontor	h-om	21,6300	30,92	668,75
	110-9082	Constructii din otel de fixare al utilajului electric IDD	t	1,0300	9 500,00	9 737,50
12	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			2 653,61
	1	Electromontor	h-om	0,4400	30,92	13,61
	010410	Tractoare (Manipulator)	h-ut	0,2400	5 500,00	1 320,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	5 500,00	1 320,00
13	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			569,89
	1	Electromontor	h-om	3,8000	30,92	117,50
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de	h-ut	0,7800	580,00	452,40

1	2	3	4	5	6	7
		foraj 3,5 m				
14	pretul firmei	Stilpi CB-95	buc			1 600,00
	11	Stilpi CB-95	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
		2. Lucrari de electromontaj				
15	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			125,43
	1	Electromontor	h-om	2,3700	30,92	73,28
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	14,50	1,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	34,90	0,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	50,00	35,50
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	25,00	5,50
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	25,00	5,50
16	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			10,51
	1	Electromontor	h-om	0,3400	30,92	10,51
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			50,83
	1	Electromontor	h-om	1,5600	30,92	48,23
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	14,50	0,71
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	40,00	0,48
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,40
18	pret. ofert.	Automat monofazat BA47-29, 25A B	buc			19,80
	15	Automat monofazat BA47-29, 25A B	buc	1,0000	19,80	19,80
19	pret. ofert.	Automat monofazat BA47-29, 16A B	buc			19,80
	16	Automat monofazat BA47-29, 16A B	buc	1,0000	19,80	19,80
20	pret. ofert.	Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc			19,80
	171	Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	1,0000	19,80	19,80
21	pret. ofert.	Automat monofazat BA47-29, 6A B	buc			19,80
	17	Automat monofazat BA47-29, 6A B	buc	1,0000	19,80	19,80
22	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			80,08
	1	Electromontor	h-om	2,3200	30,92	71,73
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	14,50	5,51
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	40,00	1,44
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,40
23	pret. ofert.	Intrerupator de sarcina, BH-32, IP 20, Inom - 63 A, 2P	buc			35,00
	20	Intrerupator de sarcina, BH-32, IP 20, Inom - 63 A, 2P	buc	1,0000	35,00	35,00
24	pret. ofert.	Intrerupator de sarcina, BH-32, IP 20, Inom - 40 A, 2P	buc			35,00
	21	Intrerupator de sarcina, BH-32, IP 20, Inom - 40 A, 2P	buc	1,0000	35,00	35,00
25	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc			61,84
	1	Electromontor	h-om	2,0000	30,92	61,84
26	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc			95,29
	1	Electromontor	h-om	2,7400	30,92	84,72
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	14,50	5,41
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	40,00	0,96
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	35,00	4,20
27	pret. ofert.	Demarator electromagnetice, КМН-34012,	buc			445,00

1	2	3	4	5	6	7
		Ubobina - 230V, 40A				
	24	Demarator electromagnetic, KMIH-34012, Ubobina - 230V, 40A	buc	1,0000	445,00	445,00
28	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			479,41
	1	Electromontor	h-om	12,4000	30,92	383,41
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	3,0000	15,00	45,00
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	3,0000	17,00	51,00
29	pret. oferta	Cablu AVVG 3*4	m			4,50
	26	Cablu AVVG 3*4	m	1,0000	4,50	4,50
30	pret. oferta	Cablu APV 1x16	m			5,30
	27	Cablu APV 1x16	m	1,0000	5,30	5,30
31	pret. oferta	Cablu AVVG 2*25	m			18,20
	28	Cablu AVVG 2*25	m	1,0000	18,20	18,20
32	pret. oferta	Cablu AVVG 3*25	m			24,50
	29	Cablu AVVG 3*25	m	1,0000	24,50	24,50
33	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			2 160,14
	1	Electromontor	h-om	34,7000	30,92	1 072,93
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	35,00	36,71
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	50,00	895,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	35,00	155,50
34	pret. oferta	Tub metalic cu izolatie PVC 25mm	m			24,80
	31	Tub metalic cu izolatie PVC 25mm	m	1,0000	24,80	24,80
35	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			156,15
	1	Electromontor	h-om	5,0500	30,92	156,15
36	pret. ofert.	Tub retractabil 12-3	buc			3,50
	33	Tub retractabil 12-3	buc	1,0000	3,50	3,50
37	pret. ofert.	Manusa termoretractabila 2P D25	buc			55,00
	34	Manusa termoretractabila 2P D25	buc	1,0000	55,00	55,00
38	pret. ofert.	Manusa termoretractabila 3P D25	buc			65,00
	35	Manusa termoretractabila 3P D25	buc	1,0000	65,00	65,00
39	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			39,56
	1	Electromontor	h-om	1,1500	30,92	35,56
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1000	40,00	4,00
40	pret. ofert.	Papuc de cablu A25	buc			3,50
	37	Papuc de cablu A25	buc	1,0000	3,50	3,50
41	pret. ofert.	Conectoare Forbox D6mm	buc			0,35
	38	Conectoare Forbox D6mm	buc	1,0000	0,35	0,35
42	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			72,75
	1	Electromontor	h-om	2,3400	30,92	72,35
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	40,00	0,40
43	pret. ofert.	Corp de iluminat LED 40W 3 ani garantie	buc			350,00
	40	Corp de iluminat LED 40W 3 ani garantie	buc	1,0000	350,00	350,00
44	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			72,75
	1	Electromontor	h-om	2,3400	30,92	72,35
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	40,00	0,40
45	pret. ofert.	Corp de iluminat LED 60W 3 ani garantie	buc			620,00
	41	Corp de iluminat LED 60W 3 ani garantie	buc	1,0000	620,00	620,00
46	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi,	buc			106,89

1	2	3	4	5	6	7
		pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1				
	1	Electromontor	h-om	3,4100	30,92	105,44
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	14,50	1,45
47	pret. ofert.	Consola cu un brat	buc			80,00
	42	Consola cu un brat	buc	1,0000	80,00	80,00
48	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			1 636,17
	1	Electromontor	h-om	19,0000	30,92	587,50
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,5500	35,00	19,25
	1019373	Otel fisie necalcat 40x4 mm	t	0,0810	9 500,00	791,67
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	34,90	69,83
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	50,00	167,92
49	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			858,99
	1	Electromontor	h-om	20,1000	30,92	621,49
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0040	9 500,00	38,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	35,00	31,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	50,00	168,00
		3. Utilaj				
50	pret. oferta	Dulap BZUM TF-25A	buc			790,00
	45	Dulap BZUM TF-25A	buc	1,0000	790,00	790,00
51	pret. oferta	Contoare electronic 230V	buc			480,00
	46	Contoare electronic 230V	buc	1,0000	480,00	480,00
52	pret. ofert.	Panou de distribuite IP54, ИЦМП 2-3	buc			400,00
	47	Panou de distribuite IP54, ИЦМП 2-3	buc	1,0000	400,00	400,00
53	pret. ofert.	Timer 16A	buc			305,00
	48	Timer 16A	buc	1,0000	305,00	305,00

INTOCMIT
Antreprenor
SRL "ENERGOLED"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:
Investitor
Primăria comunei Găvănoasa

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S