

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de 4 km			0,00	0,00
24	TsC31B	Lucrări la descarcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	0,054	110,19 21,30	5,95 1,15
25	TsD18B	Umplutura compactată în șanțuri, pentru cablurile îngropate ale liniilor electrice de înaltă tensiune, executată cu pământ provenit din teren mijlociu	m3	27,00	56,13 55,93	1 515,52 1 510,12
26	pretul furnizorului	Căramida	buc	350,00	3,20 0,00	1 120,00 0,00
27	34-02-003-1	Executarea conductelor din țevi de polietilenă: pînă la 2 găuri găuri HBX50	1 km	0,012	41 188,33 7 688,33	494,26 92,26
Total lucrări de terasamente					7 020,34	
Incluziv salariu					4 107,13	
		3.2. Demolarea și restabilirea așternutului asfaltului părții carosabile				
28	DC04B	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la drumuri	m	8,00	48,23 16,72	385,81 133,77
29	DII09	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din beton asfaltic h=10cm	m3	0,40	308,75 92,25	123,50 36,90
30	TsC03G1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. III (Încărcare îmbracamintei de asfalt de pietris decapat)	100 m3	0,01	1 125,00 0,00	11,25 0,00
31	TsI50E	Transportarea (îmb. de asfalt pietris decapat) cu autocamioane la distanță 5 km	t	1,658	24,43 0,00	40,50 0,00

