

1	2	3	4	5
		tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)		
15	RpCO56B	Demontari: amstrung la tavane	m2	110,00
16	RplzC42B	Desfacerea izolatiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la tavane aplicate prin lipire sau cu accesorii.	m2	72,00
17	CK18A	Montarea riglelor din lemn 30x50	m	168,00
18	RplzC13C1	Strat termoizolant, executat la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu saltele din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (deseuri melana, de in sau cinepa, de fibre de cord de la anvelope, din paie fungicizate etc.) cu grosime de 120-180 mm, asezate intre placile de azbociment pe o folie din impislitura din fibre de sticla bitumata, asternuta pe placa inferioara, la constructii industriale si agrozootehnice. Pentru executie in spatii inguste, sub circulatie intensa sau cu sectii in functiune	m2	72,00
19	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat	buc	400,00
20	CK34C	Bolturi - Tija dim metal cu filet d-8mm L- 0,8m impuscate in plansee sau in pereti din beton armat	buc	260,00
21	CE32A	Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor	m2	110,00
22	CC09D	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti ,fixata cu rondele din tabla zincata si cuie peste stratul de izolatie, fara retea din otel - beton	m2	110,00
23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	110,00

Primar

Lucian



Stancu

Stancu