

**Constructia edificiului Teatrului Muzical-Dramatic
"B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul**

Formular Nr.1B
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Deviz-oferta №

Teatrul Muzical-Dramatic.

Lucrari generale de constructie (demolari) - marca DI-1,2 (design interior)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. FOAIER, GARDEROBA (cota 0.000) si ATRIUM (cota 3.750) - 0214/m--DI-1		
		1.1. BALUSTRADA ATRIUMULUI (Bb-1, Bb-2), vezi pl.18		
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea placajului din placi gips-carton)	m2	20,80
	7422010060100	Timplar	h-om	2,704
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,496
2	RpCJ37A	Reparatii de tencuieli la fatade netede din piatra si beton cu utilizarea tehnologiei de alpinism: cu mortar de ciment-var, grosimea stratului de 20 mm, cu suprafata unor locuri separate: pina la 5 m2	m2	8,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	22,79
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,1892
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	52,804
	2652102100713	Var pasta	kg	9,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2322
	4100126202818	Apa	m3	0,0602
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,15
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2925
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,275
	4100126202818	Apa	m3	0,078
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,052
		Total BALUSTRADA ATRIUMULUI (Bb-1, Bb-2), vezi pl.18		
		1.2. TAVANELE		

		1.2.1. In axele "4"- "6" si "F"- "G" (la cota 7.600) vezi plan-fragment si sectiunea 2-2 (pl.12)		
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea placajului din placi gips-carton)		m2 14,00
	7422010060100	Timplar		h-om 1,82
	9310060019922	Muncitor deservire		h-om 1,68
		Total In axele "4"- "6" si "F"- "G" (la cota 7.600) vezi plan-fragment si sectiunea 2-2 (pl.12)		
		1.2.2. In axele "2" - "6" si "D" - "F", vezi planul pl.12 (executarea niselor 300x300x50(h)mm (20 buc) in suprafetele placate existente)		
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea placajului din placi gips-carton)		m2 36,00
	7422010060100	Timplar		h-om 4,68
	9310060019922	Muncitor deservire		h-om 4,32
		Total In axele "2" - "6" si "D" - "F", vezi planul pl.12 (executarea niselor 300x300x50(h)mm (20 buc) in suprafetele placate existente)		
		1.2.3. In axele "2"- "6" si "C"- "D"; "D"- "F", alaturat axei "2" (cota 3.450) - vezi planul pl.11; "1"- "6" si "C"- "D" (cota 6.750), vezi planul pl.12 (modificarea suprafetelor pentru incastarea ulterioara a corpurilor LED liniare)		
6	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea placajului din placi gips-carton, inclusiv a structurii metalice)		m2 16,00
	7422010060100	Timplar		h-om 2,08
	9310060019922	Muncitor deservire		h-om 1,92
		Total In axele "2"- "6" si "C"- "D"; "D"- "F", alaturat axei "2" (cota 3.450) - vezi planul pl.11;		

			"1"- "6" si "C"- "D" (cota 6.750), vezi planul pl.12 (modificarea suprafetelor pentru incastarea ulterioara a corpurilor LED liniare)		
			Total TAVANELE		
			Total FOAIER, GARDEROBA (cota 0.000) si ATRIUM (cota 3.750) - 0214/m--DI-1		
		2. SALA DE SPECTACOLE- 0214/m-1-DI-2			
		2.1. PARTERUL			
		2.1.1. Demolari			
7	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc		m3	0,10
	7123010010200	Betonist		h-om	0,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM		h-om	0,265
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane		m3	0,002
	2922140006702	Macara de fereastră		h-ut	0,015
8	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc		m3	0,80
	7123010010200	Betonist		h-om	4,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM		h-om	2,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane		m3	0,016
	2922140006702	Macara de fereastră		h-ut	0,12
		Total Demolari			
		Total PARTERUL			
		2.2. TAVAN FALS (la cota superioara 9.000) - vezi pl.9,14			
9	RpCH32B adaptiv	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Demontarea structurii metalice existente din profile zincate obisnuite CD 60x27/UD 28x27)		m2	250,00
	7124010010700	Dulgher		h-om	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM		h-om	27,50
	2922140006702	Macara de fereastră		h-ut	17,50

			Total TAVAN FALS (la cota superioara 9.000) - vezi pl.9,14		
		2.3. PERETII (vezi pl. 2...8)			
10	RpCH32B adaptiv	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Demontarea structurii metalice existente din profile zincate obisnuite CD 60x27/UD 28x27)			m2 358,00
	7124010010700	Dulgher			h-om 100,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM			h-om 39,38
	2922140006702	Macara de fereastră			h-ut 25,06
			Total PERETII (vezi pl. 2...8)		
			Total SALA DE SPECTACOLE- 0214/m-1-DI-2		
		3. LUCRARI EXTERIOARE			
		3.1. SCARA de evacuare SE-3 (fatada axa "11") - pl.10			
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane			m2 26,40
	7122050013400	Zidar			h-om 3,168
	9310060019920	Muncitor deservire CM			h-om 3,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane			m3 1,32
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)			h-ut 0,264
			Total SCARA de evacuare SE-3 (fatada axa "11") - pl.10		
			Total LUCRARI EXTERIOARE		
		4. LUCRARI INTERIOARE			
		4.1. MONTAREA TRAPELOR TR-1 (acces la pasarele deasupra salii de spectacole) in cadrul podului, vezi pl.14			
		4.1.1. Lucrari de demolare			
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment			m2 1,10
	7132040012700	Parchetar			h-om 0,165
	9310060019920	Muncitor deservire CM			h-om 0,165

	4100126202818	Apa	m3	0,055
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,044
13	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm	m	16,00
	7123010010200	Betonist	h-om	19,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,016
14	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	0,11
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1122
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0022
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0308
15	RCsB21A k=0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn1,5 cm)	buc	24,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,864
	2811236832352	Burghiu widia	buc	2,16
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,432
		Total Lucrari de demolare		
		Total MONTAREA TRAPELOR TR-1 (acces la pasarele deasupra salii de spectacole) in cadrul podului, vezi pl.14		
		Total LUCRARI INTERIOARE		

Cheltuieli directe
Asigurari sociale si medicale
Total
Cheltuieli de transport
Total
Cheltuieli pentru depozitare
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz
Total
TVA

Total deviz:
Inclusiv salariu