

WinCmera2000
Formular Nr.7

**Institutia Piblica Liceul Teoretic
"Prometeu", s. Grozesti, r-ul
Nisporeni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Masuri de optimizare a eficientei energetice Liceul Teoretic "Prometeu", s.
Grozesti, r-ul Nisporeni**

Valoarea de deviz 594 756,45 lei

Intocmit in prețuri curente 01.07.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Oferta				
		1.1. Fasada Bloc A				
1	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu strat termoizolant din vata minerala 88 kg/m3 si grosimea 100 mm,cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Material marunt (suruburi cu autofiletare)=1,005	m2	68,00	1 106,13 88,16	75 217,02 5 994,87
2	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu strat termoizolant din vata minerala 88 kg/m3 si grosimea 20 mm,cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Material marunt (suruburi cu autofiletare)=1,005	m2	121,02	1 008,73 88,16	122 075,90 10 669,11
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund patrundere adinca	m2	133,00	4,65 1,58	618,73 209,75
4	CI21A	Placarea peretilor cu placi din piatra naturala Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	133,00	501,77 152,45	66 735,16 20 276,25

1	2	3	4	5	6	7
5	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	564,00	46,33 39,43	26 129,51 22 237,11
Total Fasada Bloc A						290 776,33
Incluziv salariu						59 387,09
1.2. Hidroizolarea soclului						
6	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	133,00	74,76 46,26	9 943,29 6 152,79
Total Hidroizolarea soclului						9 943,29
Incluziv salariu						6 152,79
1.3. Elemente de inchidere bloc A(pl. 26/m2)						
7	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv RAL culoare Galbena,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Elemete de inchidere din tabla PC1, PC2,PC3 Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,05	m2	101,33	168,92 52,57	17 117,04 5 326,92
Total Elemente de inchidere bloc A(pl. 26/m2)						17 117,04
Incluziv salariu						5 326,92
1.4. Jgheaburi si burlane bloc A pl 16/m2						
8	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m	56,60	229,43 15,77	12 985,71 892,64
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m	92,00	345,02 18,40	31 741,98 1 692,75

1	2	3	4	5	6	7
		Total Jgheaburi si burlane bloc A pl 16/m2				44 727,69
		Incluziv salariu				2 585,39
		Total Oferta				362 564,35
		Incluziv salariu				73 452,20
		Cheltuieli directe	lei			362 564,35
		Asigurarea medicala si sociala (II3) * 24 %	24,00 %			17 628,53
		Cheltuieli Transport (II3) * 10 %	10,00 %			28 170,28
		Cheltuieli regie (II3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,50 %			59 212,66
		Beneficiu Deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %			28 054,55
		Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +			495 630,37
		TVA (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %			99 126,07

Total deviz:

594 756,45

Incluziv salariu

73 452,20

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)