

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către _____ Consiliul Raional Făleşti, or Făleşti str Ștefan cel Mare, 50
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Railean Ion

reprezentanți ai ofertantului Drumuri Bălți SA
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Lucrări de întreținere a drumurilor publice locale pentru anul 2020 din raionul Făleşti

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 2 343 012,63 (doua milioane trei sute patruzeci și trei de mii doisprezece) lei,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 468 602,53 (patru sute saizeci și opt de mii sase sute doi) lei.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 11 (unsprezece) luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de _____ 60 (șazece) zile, respectiv pînă la data de _____ 12 iunie 2020

(durata în litere și în cifre), și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 13 /04/2012

Railean Ion, în calitate de Director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
Drumuri Bălți S.A.

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă rețineri succesive din facturi în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie 140,581 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate ____ luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5_ zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)
_____ zile calendaristice

Ofertant,



(semnătura autorizată)



Lucrari de intretinere a drumurilor publice locale pentru anul 2020 din raionul Falesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 811 615,16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia imbracamintei rutiera				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	1 800,00	190,77 29,59	343 381,95 53 257,05
2	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	1 200,00	167,69 14,67	201 224,70 17 600,10
3	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	3 600,00	3,07 2,54	11 050,20 9 135,00
4	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	540,00	469,43 50,75	253 493,01 27 405,00
5	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietuite executate mecanic cu autogreder	m2	1 400 00 0,00	0,28 0,03	391 982,50 46 182,50
6	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	467,00	220,40 0,00	102 926,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie imbracamintei rutiera						1 304 059,16
Incluziv salariu						153 579,65
		2. Saptura rigole				
7	TsC17B	Saptura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	100,00	448,29 87,29	44 829,00 8 729,00
8	DI95	Saptura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	10,00	6 385,48 1 928,50	63 854,84 19 285,00
Total Saptura rigole						108 683,84
Incluziv salariu						28 014,00
		3. Podete existente				
9	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	31,40	285,72 285,72	8 971,59 8 971,59
10	TsC02B1	Saptura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,25	995,72 0,00	248,93 0,00
11	TsA03B	Saptura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	9,00	83,23 83,23	749,07 749,07
12	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	6,00	304,45 63,44	1 826,70 380,62
13	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	23,50	285,73 285,73	6 714,73 6 714,73
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,20	413,16 50,26	2 974,76 361,85

1	2	3	4	5	6	7
15	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	5,00	53,15 47,20	265,76 235,99
16	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	3,10	1 176,62 158,31	3 647,53 490,75
17	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	30,60	65,10 48,21	1 991,91 1 475,30
18	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	527,00	15,76 4,57	8 306,77 2 407,07
19	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	6,20	1 151,90 109,11	7 141,76 676,50
20	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	34,00	9,13 9,13	310,59 310,59
21	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	34,00	39,35 37,55	1 338,07 1 276,87
Total Podete existente						44 488,17
Incluziv salariu						24 050,93
		4. Podete noi 2 buc, L=10m, D=1.0m				
22	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,57	992,54 0,00	565,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
23	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	8,00	83,23 83,23	665,84 665,84
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,80	413,46 50,23	2 811,52 341,55
25	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	6,00	53,16 47,20	318,95 283,19
26	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	5,20	1 177,87 158,30	6 124,92 823,16
27	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat L=2.5m, D=1.0m, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	8,00	305,68 63,44	2 445,44 507,50
28	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat L=2.5m, D=1.0m, confectionate in uzina	buc	8,00	6 246,50 0,00	49 972,00 0,00
29	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	22,00	65,21 48,21	1 434,60 1 060,67
30	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	370,00	15,76 4,57	5 832,12 1 689,97
31	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	4,35	1 150,59 109,08	5 005,05 474,51
32	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind	m3	65,00	9,13 9,13	593,77 593,77

1	2	3	4	5	6	7
		din teren usor				
33	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	65,00	39,36 37,56	2 558,08 2 441,08
Total Podete noi 2 buc, L=10m, D=1.0m						
						78 328,04
Incluziv salariu						8 881,24
		5. Curatirea				
34	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	283,00	49,24 9,13	13 934,63 2 585,20
35	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)	100m2	100,00	13,25 10,15	1 325,00 1 015,00
36	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	5,00	83,92 82,72	419,61 413,61
37	TsG08B	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	13,00	210,35 208,07	2 734,59 2 704,97
38	TsG08C	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm	buc	2,00	462,96 458,27	925,93 916,55
39	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu	100m2	100,00	520,70	52 069,50

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						16 977,91
		7. Indicatoare rutiere, marcaj				
47	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	128,00	78,22 23,85	10 011,90 3 053,12
48	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	50,00	431,32 55,32	21 565,88 2 765,88
49	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	80,00	526,34 22,33	42 107,36 1 786,40
50	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet	buc	200,00	133,86 24,36	26 772,00 4 872,00
51	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	30,00	80,08 55,83	2 402,55 1 674,75
Total Indicatoare rutiere, marcaj						102 859,69
Incluziv salariu						14 152,15
		8. Intretinerea de iarna				
52	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	1,60	930,66 0,00	1 489,05 0,00
53	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A	1000 m2	800,00	84,12 0,00	67 299,52 0,00
54	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	1,70	930,49 0,00	1 581,84 0,00
55	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	232,00	61,82 0,00	14 343,39 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 30 km				
56	TRI1AA0 8C1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	232,00	12,69 12,69	2 943,50 2 943,50
57	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2	567,00	149,08 29,08	84 528,17 16 488,17
58	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	52,00	29,43 29,43	1 530,62 1 530,62
59	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	850,00	37,62 0,00	31 977,00 0,00
60	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	283,00	58,00 0,00	16 414,00 0,00
61	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	283,00	25,58 0,00	7 238,89 0,00
62	DI55A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu masina CDM-130	1 km	567,00	27,62 0,00	15 660,54 0,00
63	DI18K	Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1.5-2.5 mc	h-ut	24,00	252,50 0,00	6 060,00 0,00
64	DI18B	Buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP(DT 75)	h-ut	20,00	205,40 0,00	4 108,00 0,00
65	DI18E	Buldozer pe tractor pe pneuri de 60-100 CP (T 150)	h-ut	18,00	205,40 0,00	3 697,20 0,00
Total Intretinerea de iarna						258 871,72
Incluziv salariu						20 962,29
Прямые затраты			lei		2 083 866,71	
Asigurari sociale			22,50 %		83 181,60	
Total			100,00 +		2 167 048,31	

Cheltuieli de regie	6,00 %	130 022,90
Total	100,00 +	2 297 071,21
Beneficiul	2,00 %	45 941,42
Total	100,00 +	2 343 012,63
TVA	20,00 %	468 602,53

Total deviz:

2 811 615,16

Incluziv salariu

369 695,98

Intocmit



()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect

Consiliul raional Falesti

**Lucrari de intretinere a drumurilor publice locale
pentru anul 2020 din raionul Falesti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia imbracamintei rutiera				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			190,77 29,59
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	50,75	29,59
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 180,00	135,70
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 200,00	4,92
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	250,00	15,00
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,40	0,82
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	17,20	0,14
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	222,80	1,78
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	22,00	1,32
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	278,50	1,39
2	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2			167,69 14,67
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,2890	50,75	14,67
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 180,00	135,70
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 200,00	4,92
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	250,00	7,50
	291234000	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,40	0,82

1	2	3	4	5	6	7
	2517					
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	17,20	0,14
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	222,80	1,78
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	22,00	0,66
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	278,50	1,39
3	RpDA04 C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			3,07 2,54
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,75	2,54
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	380,00	0,53
4	RpDD02 A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3			469,43 50,75
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,2400	50,75	12,18
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	50,75	38,57
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	210,00	266,70
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	210,00	21,42
	142120220 6000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	190,00	48,83
	121212121 2121	Apa	m3	0,2500	18,00	4,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	210,50	54,31
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	278,50	6,96
5	RpDA07 A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,28 0,03
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	50,75	0,03
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	380,00	0,25
6	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			220,40 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	380,00	220,40
		2. Saptura rigole				
7	TsC17B	Saptura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la	100 m			448,29 87,29

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP, in teren catg. II				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	50,75	87,29
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	380,00	361,00
8	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 385,48 1 928,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	226,30	687,95
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	205,40	16,43
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	363,10	3 631,00
		3. Podete existente				
9	RpDA03 B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3			285,72 285,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6300	50,75	285,72
10	TsC02B 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			995,72 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	226,30	995,72
11	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			83,23 83,23
	931204001 9600	Sapator	h-om	1,3500	50,75	68,51
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	50,75	14,72
12	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc			304,45 63,44
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	1,2500	50,75	63,44
	201010290 0566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0040	2 950,00	9,83
	201010290 4545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0150	2 950,00	44,25
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	0,3000	13,10	3,93
	341052000	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu	h-ut	0,6100	300,00	183,00

1	2	3	4	5	6	7
	6728	zabrele				
13	RpDA03 B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3			285,73 285,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6300	50,75	285,73
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			413,16 50,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,75	50,26
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	210,00	241,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	149,30	31,31
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	210,50	88,29
15	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			53,15 47,20
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9300	50,75	47,20
	201010290 1167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	2 950,00	0,00
	201010290 3543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	2 950,00	0,00
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	30,00	1,80
	287414588 6954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	15,00	0,21
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	0,0730	13,10	0,94
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1500	20,00	3,00
16	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3			1 176,62 158,31
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,9000	50,75	96,43
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	50,75	61,88
	266310210 1000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 010,00	1 016,52
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,80
17	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2			65,10 48,21
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9500	50,75	48,21
	201010290 1167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	2 950,00	5,78

1	2	3	4	5	6	7
	201010290 3543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	2 950,00	0,96
	201010290 7905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	2 950,00	3,86
	202011292 8335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,0600	30,00	1,80
	274613380 3143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,0710	13,00	0,92
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	0,0420	13,10	0,55
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1500	20,00	3,00
18	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg			15,76 4,57
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0900	50,75	4,57
	271060200 100	Otel beton	kg	1,0000	11,00	11,00
	274613380 3141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	13,00	0,19
19	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			1 151,90 109,11
	712301102 00	Betonist	h-om	0,9500	50,75	48,21
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	50,75	60,90
	266310210 1000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 010,00	1 018,15
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,80
	295227000 3720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	60,00	22,84
20	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			9,13 9,13
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	50,75	9,13
21	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			39,35 37,55
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	50,75	37,55
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	18,00	1,80
		4. Podete noi 2 buc, L=10m, D=1.0m				

1	2	3	4	5	6	7
22	TsC02B 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			992,54 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	226,30	992,54
23	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			83,23 83,23
	931204001 9600	Sapator	h-om	1,3500	50,75	68,51
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	50,75	14,72
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			413,46 50,23
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,75	50,23
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	210,00	241,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	149,30	31,40
	259227000 4021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	210,50	88,53
25	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			53,16 47,20
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9300	50,75	47,20
	201010290 1167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	2 950,00	0,00
	201010290 3543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	2 950,00	0,00
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	30,00	1,80
	287414588 6954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	15,00	0,20
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	0,0730	13,10	0,96
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1500	20,00	3,00
26	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3			1 177,87 158,30
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,9000	50,75	96,42

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	50,75	61,88
	266310210 1000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 010,00	1 017,77
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,80
27	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat L=2.5m, D=1.0m, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc			305,68 63,44
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	1,2500	50,75	63,44
	201010290 0566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0040	2 950,00	11,06
	201010290 4545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0150	2 950,00	44,25
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	0,3000	13,10	3,93
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6100	300,00	183,00
28	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat L=2.5m, D=1.0m, confectionate in uzina	buc			6 246,50 0,00
	266612280 0511	Elemente pentru poduri din beton armat	buc	1,0070	6 200,00	6 246,50
29	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2			65,21 48,21
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9500	50,75	48,21
	201010290 1167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	2 950,00	5,36
	201010290 3543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	2 950,00	1,34
	201010290 7905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	2 950,00	4,02
	202011292 8335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,0600	30,00	1,80
	274613380 3143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,0710	13,00	0,92
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	0,0420	13,10	0,55
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1500	20,00	3,00
30	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg			15,76 4,57
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0900	50,75	4,57
	271060200 100	Otel beton	kg	1,0000	11,00	11,00
	274613380 3141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	13,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
31	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			1 150,59 109,08
	71230110200	Betonist	h-om	0,9500	50,75	48,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	50,75	60,90
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 010,00	1 016,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,78
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	60,00	22,76
32	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			9,13 9,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	50,75	9,13
33	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			39,36 37,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	50,75	37,56
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	18,00	1,80
		5. Curatirea				
34	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			49,24 9,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	50,75	9,13
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	222,80	40,10
35	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)	100m2			13,25 10,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	50,75	10,15
	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	15,50	3,10
36	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii	buc			83,92 82,72

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 10...30 cm				
	614112010 0300	Stivuitor	h-om	0,1900	50,75	9,64
	814126010 0100	Fasonator	h-om	1,0900	50,75	55,32
	742209010 0200	Corhonitor	h-om	0,3500	50,75	17,76
	295527000 2608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0960	12,50	1,20
37	TsG08B	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc			210,35 208,07
	614112010 0300	Stivuitor	h-om	0,7400	50,75	37,55
	814126010 0100	Fasonator	h-om	2,3700	50,75	120,28
	742209010 0200	Corhonitor	h-om	0,9900	50,75	50,24
	295527000 2608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,1820	12,50	2,28
38	TsG08C	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm	buc			462,96 458,27
	614112010 0300	Stivuitor	h-om	1,8000	50,75	91,35
	814126010 0100	Fasonator	h-om	4,9800	50,75	252,74
	742209010 0200	Corhonitor	h-om	2,2500	50,75	114,19
	295527000 2608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,3730	12,50	4,69
39	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			520,70 520,70
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	50,75	520,70
40	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferastraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc			797,23 421,23
	814126010 0100	Fasonator	h-om	4,2000	50,75	213,15

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	4,1000	50,75	208,07
	341052000 5701	Autoturn	h-ut	1,0000	366,00	366,00
	295527000 2608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,8000	12,50	10,00
41	TrI1AG0 1G3	Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto, categoria 3	t			35,52 35,52
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7000	50,75	35,52
42	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			93,66 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	363,10	93,66
		6. Reparatia pavilioanelor 2buc				
43	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			32,67 11,67
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,75	11,67
	243022610 9307	Diluant decapant	kg	0,5000	30,00	15,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,4000	15,00	6,00
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,52 1,52
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,75	1,52
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			99,56 61,92
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,75	61,92
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	120,00	9,48
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	60,00	0,96
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,73 27,91


1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,75	27,91
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	37,00	14,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		7. Indicatoare rutiere, marcaj				
47	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			78,22 23,85
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	50,75	19,29
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	50,75	4,57
	243012610 8720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	37,00	27,01
	243022610 9418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	30,00	10,50
	251320662 1650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	110,00	12,54
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	90,00	4,32
48	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			431,32 55,32
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	50,75	16,75
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	50,75	38,57
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	1 010,00	101,00
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	275,00	275,00
49	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc			526,34 22,33
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2200	50,75	11,16
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	50,75	11,16
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	485,00	485,00
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,00
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	50,20	1,00
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	50,20	2,01
50	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet	buc			133,86 24,36
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3000	50,75	15,22
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	50,75	9,13
	287527420 0100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	1,0000	9,50	9,50
	266112640 1010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	1,0000	100,00	100,00
51	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			80,08 55,83
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	50,75	55,83
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1040	40,00	4,16
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	30,00	3,30
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	35,00	1,75
	243011610 4160	Email alchidic	kg	0,1700	50,00	8,50
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	10,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000	38,00	3,80
		8. Intretinerea de iarna				
52	TsC02C 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3			930,66 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	226,30	930,66
53	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A	1000 m2			84,12 0,00
	281123732 18001	Material antiderapant	m3	0,2000	400,00	80,00
	294034000 42201	Masina AD-405A	h-ut	0,0140	294,60	4,12
54	TsC02C	Sapatura mecanica cu excavator pe	100 m3			930,49

1	2	3	4	5	6	7
	1	pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.				0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	226,30	930,49
55	TsI51C1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t			61,82 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1326	466,30	61,82
56	TRI1AA 08C1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t			12,69 12,69
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2500	50,75	12,69
57	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2			149,08 29,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5730	50,75	29,08
	111100010 0018	Antiderapant	m3	0,3000	400,00	120,00
58	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			29,43 29,43
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	50,75	29,43
59	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			37,62 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	380,00	37,62
60	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			58,00 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	290,00	58,00
61	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			25,58 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	15,90	0,18
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	222,80	25,40
62	DI55A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu masina CDM-130	1 km			27,62 0,00
	295250000	Masina CDM-130	h-ut	0,1000	276,20	27,62


1	2	3	4	5	6	7
	5000					
63	DI18K	Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1.5-2.5 mc	h-ut			252,50 0,00
	295227000 7300	Incarcator frontal pe pneuri 1,5-2,5 mc	h-ut	1,0000	252,50	252,50
64	DI18B	Buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP(DT 75)	h-ut			205,40 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0000	205,40	205,40
65	DI18E	Buldozer pe tractor pe pneuri de 60-100 CP (T 150)	h-ut			205,40 0,00
	295226000 3556	Buldozer pe pneuri 60 - 100 CP	h-ut	1,0000	205,40	205,40

Intocmit


(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Lucrari de intretinere a drumurilor publice locale pentru anul 2020 din raionul Falesti

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 811 615,16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	6141120100300	Stivuitor	h-om	14,17	50,75	719,12
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	201,06	50,75	10 203,80
3.	7123010010200	Betonist	h-om	76,50	50,75	3 882,38
4.	71230110200	Betonist	h-om	10,02	50,75	508,52
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	80,73	50,75	4 097,04
6.	7123030012500	Montator P.B	h-om	17,50	50,75	888,12
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	17,60	50,75	893,20
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	60,20	50,75	3 055,15
9.	7129020012800	Pavator	h-om	129,60	50,75	6 577,20
10.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 396,20	50,75	70 857,15
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	15,77	50,75	800,33
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	178,00	50,75	9 033,50
13.	7422090100200	Corhonor	h-om	19,12	50,75	970,34
14.	8141260100100	Fasonator	h-om	466,22	50,75	23 660,67
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2 369,52	50,75	120 253,13
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 399,09	50,75	71 003,82
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	410,40	50,75	20 827,80
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	400,00	50,75	20 300,00
19.	9312040019600	Sapator	h-om	22,95	50,75	1 164,71
		Total manopera				369 695,98

Materiale:

1.	1111000100018	Antiderapant	m3	170,10	400,00	68 040,00
2.	1212121212121	Apa	m3	135,00	18,00	2 430,00
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	55,08	210,00	11 566,80
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	685,80	210,00	144 018,00
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	16,10	210,00	3 381,00
6.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	138,78	190,00	26 368,20
7.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	345,00	1 180,00	407 100,00
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	75,66	15,00	1 134,90
9.	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,05	2 950,00	147,50
10.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,10	2 950,00	295,00
11.	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00	m3	0,02	2 950,00	59,00

		m, S 942				
12.	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,21	2 950,00	619,50
13.	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,07	2 950,00	206,50
14.	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	3,16	30,00	94,80
15.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,66	30,00	19,80
16.	2320166200676	White spirit	kg	3,00	38,00	114,00
17.	2320187315789	Decofrol	kg	9,54	20,00	190,80
18.	23203226001101	Bitum	t	1,80	8 200,00	14 760,00
19.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	24,72	30,00	741,60
20.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	65,92	37,00	2 439,04
21.	2430116104160	Email alchidic	kg	5,10	50,00	255,00
22.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	93,44	37,00	3 457,28
23.	2430226100700	Grund alchidic	kg	3,12	40,00	124,80
24.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,50	35,00	52,50
25.	2430226109307	Diluant decapant	kg	82,40	30,00	2 472,00
26.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	44,80	30,00	1 344,00
27.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	3,30	30,00	99,00
28.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	14,59	110,00	1 604,90
29.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	80,00	485,00	38 800,00
30.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,89	3,80	37,58
31.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 176,67	3,80	4 471,35
32.	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	200,00	100,00	20 000,00
33.	2663102100000	Beton	m3	5,00	1 010,00	5 050,00
34.	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	18,99	1 010,00	19 179,90
35.	2666122800511	Elemente pentru poduri din beton armat	buc	8,06	6 200,00	49 972,00
36.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	88,40	10,00	884,00
37.	271060200100	Otel beton	kg	897,00	11,00	9 867,00
38.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	13,45	13,00	174,85
39.	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	3,73	13,00	48,49
40.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	50,00	275,00	13 750,00
41.	28112373218001	Material antiderapant	m3	160,00	400,00	64 000,00
42.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	160,00	2,00	320,00
43.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	320,00	2,00	640,00
44.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	160,00	1,00	160,00
45.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	3,20	50,20	160,64
46.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	1,60	50,20	80,32
47.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	320,00	0,50	160,00
48.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,15	15,00	2,25
49.	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	200,00	9,50	1 900,00
50.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	7,21	13,10	94,45
51.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	27,90	18,00	502,20
52.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,87	18,00	51,66
53.	4100126202818	Apa	m3	1,40	18,00	25,20
54.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,24	10,00	82,40
		Total materiale de constructii				923 550,21

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,88	210,50	1 237,74
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,94	149,30	438,94
3.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	150,00	16,40	2 460,00
4.	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	3,23	15,90	51,36
5.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-	h-ut	6,14	90,00	552,60

		33 kw 40-45 cp				
6.	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	11,20	294,60	3 299,52
7.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	144,00	250,00	36 000,00
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,02	120,00	1 562,40
9.	29522200003547	Autogreder	h-ut	270,86	380,00	102 926,80
10.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1 120,07	380,00	425 626,60
11.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	139,32	210,50	29 326,86
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,64	60,00	158,40
13.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	144,00	22,00	3 168,00
14.	2952260003000	Excavator	h-ut	30,40	226,30	6 879,52
15.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	17,17	226,30	3 885,57
16.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,80	205,40	164,32
17.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	20,00	205,40	4 108,00
18.	2952260003556	Buldozer pe pneuri 60 - 100 CP	h-ut	18,00	205,40	3 697,20
19.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	4,01	60,00	240,60
20.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	24,00	17,20	412,80
21.	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	20,00	15,50	310,00
22.	2952270007300	Incarcator frontal pe pneuri 1,5-2,5 mc	h-ut	24,00	252,50	6 060,00
23.	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	56,70	276,20	15 660,54
24.	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	56,60	290,00	16 414,00
25.	29525000050040	Tractor	h-ut	50,94	222,80	11 349,43
26.	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	32,26	222,80	7 187,53
27.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	24,00	222,80	5 347,20
28.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	83,60	12,50	1 045,00
29.	3410520005701	Autoturn	h-ut	100,00	366,00	36 600,00
30.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	8,54	300,00	2 562,00
31.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9,08	363,10	3 296,95
32.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	30,76	466,30	14 343,39
33.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	28,50	278,50	7 937,25
34.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	100,00	363,10	36 310,00
Total utilaje de constructii						790 620,52

Total:

Прямые затраты	lei	2 083 866,71
Asigurari sociale	22,50 %	83 181,60
Total	100,00 +	2 167 048,31
Cheltuieli de regie	6,00 %	130 022,90
Total	100,00 +	2 297 071,21
Beneficiul	2,00 %	45 941,42
Total	100,00 +	2 343 012,63
TVA	20,00 %	468 602,53

Total deviz:

2 811 615,16

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

[Semnătură]

