

Reamenajarea incaperilor de prestare a serviciilor str.
M.Eminescu nr. 2a, or. Falasti, BC Mobiasbanc-OTP Group SA
(denumirea obiectivului)

Oferta “PROCONIMPEX” SRL
DEVIZ № 02/21-5
Echipament electric

Valoarea de deviz 346 573,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350,	buc	1,000	173,40 130,35	173,40 130,35
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	47,85 47,85	47,85 47,85
3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, 60 module FV HAGER	buc	1,000	173,40 130,35	173,40 130,35
4	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, 36 module Volta HAGER	buc	2,000	173,40 130,35	346,80 260,70
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, 6 module Mini HAGER	buc	1,000	173,40 130,35	173,40 130,35
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	12,150	682,33 682,00	8 290,30 8 286,30
7	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	1,100	654,10 638,00	719,51 701,80
8	pret furnizor	Cablu BBΓ HG-LS -5*25	m	60,000	205,80 0,00	12 348,00 0,00
9	pret furnizor	Cablu BBΓ HG-LS -5*10	m	50,000	82,00 0,00	4 100,00 0,00
10	410	Cablu BBΓ HG-LS -5*6	m	40,000	51,60 0,00	2 064,00 0,00
11	pret furnizor	Cablu BBΓ HG-LS -5*4	m	80,000	34,00 0,00	2 720,00 0,00
12	412	Cablu BBΓ HG-LS -3*2,5	m	850,000	12,10 0,00	10 285,00 0,00
13	59001013	Cablu BBΓ HG-LS -3*1,5	m	600,000	7,80 0,00	4 680,00 0,00
14	59001013	Cablu BBΓ HG-LS -4*1,5	m	120,000	13,00 0,00	1 560,00 0,00
15	165	Cablu KBBΓ HG-FRLS -4*1,5	m	80,000	15,40 0,00	1 232,00 0,00
16	Pret furnizor	Cablu BBΓ HG-FRLS -3*2,5	m	65,000	16,30 0,00	1 059,50 0,00
17	Pret furnizor	Cablu BBΓ HG-FRLS -3*1,5	m	250,000	12,40 0,00	3 100,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
18	Pret furnizor	Cablu BBГ НГ-FRLS -4*1,5	m	60,000	15,40 0,00	924,00 0,00
19	08-03-522-15	Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A, OT-100E4C/4P/100A	buc	1,000	316,54 249,70	316,54 249,70
20	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A A,3P/63A cat.04350 Legrand	buc	1,000	200,10 154,55	200,10 154,55
21	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A. 1P 20A 04302	buc	2,000	83,88 64,90	167,76 129,80
22	pretul firmei	Separator de sarcina DX 3-IS 1P/20A	buc	2,000	169,00 0,00	338,00 0,00
23	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A, DX3-IS 3P/20A Legrand	buc	1,000	200,10 154,55	200,10 154,55
24	pretul firmei	Separator de sarcina DX3-IS 3P/20A Legrand/20A Legrand	buc	1,000	478,00 0,00	478,00 0,00
25	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A, DX3-IS 3P/40A Legrand	buc	1,000	200,10 154,55	200,10 154,55
26	pretul firmei	Separator de sarcina DX3-IS 3P/20A Legrand/40A Legrand	buc	1,000	478,00 0,00	478,00 0,00
27	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A, DX2P/16A/30mA Legrand	buc	1,000	115,74 85,80	115,74 85,80
28	pretul firmei	Intrerupator automat diferential DX2P/16A/30mA Legrand	buc	1,000	463,00 0,00	463,00 0,00
29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A, DX2P/10A/30mA	buc	11,000	115,75 85,80	1 273,26 943,80
30	pretul firmei	Intrerupator automat diferential DX2P/10A/30mA Legrand	buc	11,000	415,00 0,00	4 565,00 0,00
31	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 6 A, Intreruptor automat diferential DX2P/6A/30mA Legrand	buc	1,000	115,74 85,80	115,74 85,80
32	pretul firmei	Intrerupator automat diferential DX2P/6A/30mA Legrand	buc	1,000	577,00 0,00	577,00 0,00
33	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100, DX3P/40A-C Legrand	buc	1,000	213,56 127,60	213,56 127,60
34	pretul firmei	Intrerupator automat DX3P/40A-C Legrand	buc	1,000	650,00 0,00	650,00 0,00
35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 25 A, DX3P/25A/C Legrand	buc	1,000	115,74 85,80	115,74 85,80
36	pretul firmei	Intrerupator automat DX3P/25A/C Legrand	buc	1,000	245,00 0,00	245,00 0,00
37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 6 A, DX3P/16A/C Legrand	buc	2,000	115,75 85,80	231,51 171,60
38	pretul firmei	Intrerupator automat DX3P/16A/C Legrand	buc	1,000	246,00 0,00	246,00 0,00
39	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A, DX1P/16A/C Legrand	buc	5,000	115,75 85,80	578,75 429,00
40	pretul firmei	Intrerupator automat DX1P/16A-C Legrand	buc	5,000	67,00 0,00	335,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
41	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A, Intrerupator automat DX1P/10A-C Legrand	buc	5,000	115,75 85,80	578,75 429,00
42	pretul firmei	Intrerupator automat DX1P/10A-C Legrand	buc	5,000	67,00 0,00	335,00 0,00
43	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 6 A, Intreruptor automat DX1P/C3A Legrand	buc	2,000	115,75 85,80	231,51 171,60
44	pretul firmei	Intrerupator automat DX1P/C3A Legrand	buc	2,000	67,00 0,00	134,00 0,00
45	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 6 A, DX1P/6A/B Legrand	buc	5,000	115,75 85,80	578,75 429,00
46	pretul firmei	Intrerupator automat DX1P/6A-B Legrand	buc	5,000	67,00 0,00	335,00 0,00
47	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 1 A, DX1P/1A/B Legrand	buc	1,000	115,74 85,80	115,74 85,80
48	pretul firmei	Intrerupator automat 1A,DX1P/1A/B Legrand	buc	1,000	67,00 0,00	67,00 0,00
49	08-03-526-1	Declansatoare 5kA 4P 03943 Leorand (montare)	buc	4,000	115,75 85,80	463,01 343,20
50	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare UPS	buc	7,000	62,34 61,60	436,38 431,20
51	08-03-529-3	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A, CTX - 1	buc	3,000	271,32 217,80	813,97 653,40
52	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2, buton culoare rosie	buc	1,000	64,37 62,15	64,37 62,15
53	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2, foto releu ФP602	buc	1,000	64,37 62,15	64,37 62,15
54	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii , cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,660	15 402,47 14 819,74	10 165,63 9 781,03
55	Pret furnizor	Corp de iluminat cu lampi LED Rotund Ceiling Panel TS-PO 124	buc	66,000	246,00 0,00	16 236,00 0,00
56	08-03-594-10	Corp de iluminat cu almpi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,050	13 252,80 12 669,80	662,64 633,49
57	Pret furnizor	Corp de iluminat FWG1*26	buc	5,000	250,00 0,00	1 250,00 0,00
58	08-03-593-8	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspentare la instalatie de cablu de otel montata	100 buc	0,060	2 484,83 2 403,50	149,09 144,21
59	Pret furnizor	Corp de iluminat suspendat art. 08470 Magia Lumini	buc	4,000	1 680,00 0,00	6 720,00 0,00
60	Pret furnizor	Corp de iluminat suspendat 1122x76x67 Lipo60-S	buc	2,000	1 423,00 0,00	2 846,00 0,00
61	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020	5 700,00 4 856,50	114,00 97,13
62	Pret furnizor	Corp de iluminat LED(15W)	buc	2,000	250,00 0,00	500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
63	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete "EXIT" cu lampi LED 1x7W	100 buc	0,020	6 876,50 5 401,00	137,53 108,02
64	Pret furnizor	Indicator de iluminat "EXIT" cu lampi LED 1x7W	buc	2,000	103,00 0,00	206,00 0,00
65	31	Bec fluorescent 26W	buc	5,000	110,00 0,00	550,00 0,00
66	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, simpla 230V/16A+1P+N+PE nr.77210 Legrand	100 buc	0,070	2 204,57 2 095,57	154,32 146,69
67	pret furnizor	Priza simpla 230V/16A+1P+N+PE alba 77210 Legrand	buc	7,000	80,00 0,00	560,00 0,00
68	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, dubla 230V/16A+1P+N+PE nr.77252 Legrand	100 buc	0,050	4 205,00 2 095,60	210,25 104,78
69	pret furnizor	Priza dubla 230V/16A+1P+N+PE alba	buc	5,000	255,00 0,00	1 275,00 0,00
70	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, dubla 230V/16A+1P+N+PE nr.77281 Legrand	100 buc	0,050	4 205,00 2 095,60	210,25 104,78
71	pret furnizor	Priza dubla 230V/16A+1P+N+PE rosie nr. 77281 Legrand	buc	5,000	165,00 0,00	825,00 0,00
72	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, cvadrubla 230V/16A+1P+N+PE rosie nr.77283 Legrand	100 buc	0,010	2 203,00 2 096,00	22,03 20,96
73	pret furnizor	Priza cvadrubla 230V/16A+1P+N+PE rosie nr. 77283 Legrand	buc	1,000	435,00 0,00	435,00 0,00
74	pret furnizor	Stecher 380V/125A/3P+N+PE Legrand	buc	1,000	2 237,00 0,00	2 237,00 0,00
75	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,020	4 338,00 4 185,50	86,76 83,71
76	pret furnizor	Priza dubla 230V/16A+1P+N+PE rosie montata pe mobilier	buc	2,000	292,00 0,00	584,00 0,00
77	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,010	4 337,00 4 186,00	43,37 41,86
78	pret furnizor	Priza simpla 1P+N+PE 230V/16A	buc	1,000	80,00 0,00	80,00 0,00
79	08-02-396-5	Canal din PVC cu perete dispartitor pentru prize (pe mobilier) (montare)	100 m	0,040	2 163,00 2 068,00	86,52 82,72
80	pret furnizor	Canal din PVC cu perete despartitor pentru prize (pe mobilier) Legrand	m	4,000	200,00 0,00	800,00 0,00
81	08-03-572-6	Boxa din metal in pardoseala 24 module	buc	4,000	201,67 191,95	806,68 767,80
82	08-03-572-8	Boxa din plastic inglobata 24 module	buc	4,000	133,89 127,60	535,56 510,40
83	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, 10A/250V nr. 775801 Legrand	100 buc	0,100	2 385,80 2 172,50	238,58 217,25
84	Pret furnizor	Intrerupator cu o clapa 10A/250V	buc	10,000	96,00 0,00	960,00 0,00
85	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa 10A/250V nr. 775805 Legrand	100 buc	0,120	2 618,75 2 414,50	314,25 289,74
86	Pret furnizor	Intrerupator cu 2 clape 10A/250V 775805	buc	12,000	110,00	1 320,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
87	40	Cutie pentru intrerupatoare si prize nr. 80121 Legrand	buc	40,000	<u>2,50</u> 0,00	<u>100,00</u> 0,00
88	08-01-082-1	Cutie de distributie	100 buc	0,250	<u>2 585,00</u> 2 585,00	<u>646,25</u> 646,25
89	41	Cutie de distributie	buc	25,000	<u>15,75</u> 0,00	<u>393,75</u> 0,00
90	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,250	<u>2 479,44</u> 2 068,00	<u>619,86</u> 517,00
91	Pret furnizor	Canal metalic 60*200*0,8	m	25,000	<u>44,00</u> 0,00	<u>1 100,00</u> 0,00
92	Pret furnizor	Cot 90 60x200	buc	1,000	<u>74,00</u> 0,00	<u>74,00</u> 0,00
93	Pret furnizor	Ramificare (teu) 60x200	buc	3,000	<u>140,00</u> 0,00	<u>420,00</u> 0,00
94	45	Consola de tavan zincata L=0,4m	buc	60,000	<u>62,00</u> 0,00	<u>3 720,00</u> 0,00
95	46	Element de sustinere zincat 200	buc	60,000	<u>8,00</u> 0,00	<u>480,00</u> 0,00
96	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,080	<u>22 461,62</u> 3 421,00	<u>1 796,93</u> 273,68
97	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	18,150	<u>1 323,10</u> 1 050,50	<u>24 014,24</u> 19 066,58
98	Pret furnizor	Teava din PVC D16 flexibil	m	850,000	<u>3,50</u> 0,00	<u>2 975,00</u> 0,00
99	Pret furnizor	Teava din PVC D20 flexibil	m	915,000	<u>4,50</u> 0,00	<u>4 117,50</u> 0,00
100	Pret furnizor	Teava din PVC D25 flexibil	m	50,000	<u>6,20</u> 0,00	<u>310,00</u> 0,00
101	08-02-390-3	Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,120	<u>31 482,50</u> 1 118,33	<u>3 777,90</u> 134,20
102	Pret furnizor	Canal din masa plastica 150*50*3000	m	12,000	<u>200,00</u> 0,00	<u>2 400,00</u> 0,00
Cheltuieli directe			lei			168 585,80
Asigurari sociale			24,00 %			11 736,01
Cheltuieli de transport			9,00 %			10 641,96
Total			100,00 +			190 963,77
Cheltuieli de regie			70,00 %			34 230,02
Total			100,00 +			225 193,79
Beneficiu			5,00 %			11 259,69
Total Lucrari de montare						236 453,48
		2. Utilaj				
103	pretul firmei	Tablou de evidenta 375x520x160 mm	buc	1,000	<u>2 966,00</u> 0,00	<u>2 966,00</u> 0,00
104	pretul firmei	Contor electronic 380V I=5-120A	buc	1,000	<u>1 438,00</u> 0,00	<u>1 438,00</u> 0,00
105	pret furnizor	Tablou de distribuire 60 module univers FW, HAGER	buc	1,000	1 110,00	1 110,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
106	pretul firmei	Dulap de distributie 24 module VOLTA, HAGER	buc	2,000	638,00 0,00	1 276,00 0,00
107	pret furnizor	Tablou de distribuie exterior, 6 module Mini, HAGER	buc	1,000	458,00 0,00	458,00 0,00
108	pretul firmei	Comutator OT-100E4C/4P/100A ABB	buc	1,000	2 859,00 0,00	2 859,00 0,00
109	pretul firmei	Separator de sarcina 3P/63A cat.nr. 04350 Legrand	buc	1,000	478,00 0,00	478,00 0,00
110	pretul firmei	Declansatoare 5kA 4P 03943 Legrand	buc	4,000	1 950,00 0,00	7 800,00 0,00
111	pretul firmei	Dispozitiv de alimentare UPS 220V 1600W	buc	5,000	3 460,00 0,00	17 300,00 0,00
112	pretul firmei	Dispozitiv de alimentare UPS 220V 1000W	buc	2,000	2 859,00 0,00	5 718,00 0,00
113	pretul firmei	Contactator CTX - 1 12A 29324	buc	1,000	400,00 0,00	400,00 0,00
114	pretul firmei	Contactator CTX - 1 25A 29374	buc	1,000	400,00 0,00	400,00 0,00
115	pretul firmei	Contactator CTX - 1 65 A u=2200V	buc	1,000	490,00 0,00	490,00 0,00
116	pretul firmei	Boxa din metal in pardoseala 24 module nr. 89632 Legrand	buc	4,000	1 598,00 0,00	6 392,00 0,00
117	pretul firmei	Boxa din plastic inglobata 24 module nr. 89615 Legrand	buc	4,000	620,00 0,00	2 480,00 0,00
118	pretul firmei	Foto releu U=220V, P=2,5W ФP602	buc	1,000	125,00 0,00	125,00 0,00
119	pretul firmei	Buton culoare rosie Legrand	buc	1,000	47,00 0,00	47,00 0,00
Cheltuieli directe			lei			51 737,00
Cheltuieli de depozitare si completare			1,20 %			620,84
Total Utilaj						52 357,84
Cheltuieli directe			lei			288 811,32
TVA			20,00 %			57 762,26

Total deviz:

346 573,58

Semnat: _____

Nume/prenume: Ing. Iurie Popovici

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: PROCONIMPEX S.R.L