

Reparatii interioare la Scoala de Arte M.Cebotari din mun. Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01 Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 437 474,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti				
1	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	1 930,000	235,354 121,374	454 233,606 234 252,206
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 930,000	3,851 0,976	7 432,816 1 884,066
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 930,000	21,295 17,897	41 099,707 34 541,210
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 930,000	3,851 0,976	7 432,816 1 884,066
5	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	1 930,000	16,732 10,087	32 293,532 19 468,682
		Total Pereti Inclusiv salariu				542 492,477 292 030,230
		2. Pardosele				
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	512,000	46,967 22,778	24 047,036 11 662,336

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
7	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	162,000	187,740 35,794	30 413,961 5 798,628
8	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	110,000	44,397 27,659	4 883,640 3 042,490
9	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (gr.12 mm)	m2	350,000	211,693 42,302	74 092,620 14 805,700
		Total Pardosele Inclusiv salariu				133 437,257 35 309,154
		3. Tavan				
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	512,000	164,188 71,588	84 064,256 36 653,056
		Total Tavan Inclusiv salariu				84 064,256 36 653,056
		4. Timplarie				
11	CK03D4	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi peste 35 m (usi din lemn masiv forma de coordonat cu beneficiarul)	m2	7,580	1 398,034 45,204	10 597,095 342,646
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	74,880	1 247,795 26,356	93 434,884 1 973,551

1	2	3	4	5	6	7
13	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	3,900	1 230,596 23,696	4 799,324 92,414
14	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (latimea pervazului 600mm)	m	47,000	253,929 2,929	11 934,644 137,644
		Total Timplarie Inclusiv salariu				120 765,947 2 546,255
		5. Bloc sanitar				
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,200	26,518 25,393	297,000 284,400
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,200	46,960 22,778	525,954 255,114
17	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	11,200	227,165 81,350	2 544,250 911,120
18	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	11,200	164,894 65,080	1 846,809 728,895
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46,800	9,139 8,789	427,706 411,306
20	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	46,800	61,370 39,048	2 872,104 1 827,446
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,800	3,848 0,973	180,106 45,556
22	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma,	m2	46,800	291,546 123,652	13 644,333 5 786,914

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)				
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,200	53,584 39,687	600,142 444,496
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,200	3,863 0,988	43,264 11,064
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,200	27,414 17,897	307,032 200,446
26	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	12,000	95,386 12,040	1 144,634 144,478
27	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4"	buc	6,000	40,803 5,857	244,819 35,143
28	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	409,691 53,691	819,382 107,382
29	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	881,929 60,199	1 763,858 120,398
30	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	m	10,000	65,001 8,135	650,010 81,350

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
31	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,000	50,519 9,437	404,153 75,493
32	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,000	98,473 10,413	196,946 20,826
33	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000	85,335 12,365	341,341 49,461
34	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	2,000	60,199 60,199	120,398 120,398
35	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	2,000	1 734,756 143,176	3 469,512 286,352
36	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	23,400	1 212,686 35,794	28 376,841 837,580
37	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,000	62,775 8,135	62,775 8,135
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				60 883,369 12 793,753
		6. Electricitate				
38	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Tablourile electrice vor fi echipate cu 3 intreruptoare autimat 3P20A(C) 38 intreruptoare automat 1P 10A(C), 38 intreruptoare autimat AVDT - 63 16A/30mA)	buc	3,000	7 605,678 317,916	22 817,035 953,747

1	2	3	4	5	6	7
39	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate led panel 36W	buc	80,000	280,269 35,469	22 421,488 2 837,488
40	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-НГ 3 x 2,5 mmp)	m	760,000	31,796 11,064	24 164,846 8 408,336
41	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-НГ 3 x 1,5 mmp)	m	280,000	27,427 11,064	7 679,445 3 097,808
42	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	40,000	28,509 8,786	1 140,372 351,432
43	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Prize duble)	buc	40,000	41,221 10,087	1 648,856 403,496
		Total Electricitate Inclusiv salariu				79 872,042 16 052,307

		Total	lei	1 021 515,39
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	88 961,58
		Cheltuieli de transport	3,00 %	18 761,13
		Cheltuieli directe	100,00 +	1 129 238,10

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	4,00 %			45 169,52
		Total	100,00 +			1 174 407,62
		Beneficiu de deviz	2,00 %			23 488,15
		Total	100,00 +			1 197 895,77
		TVA	20,00 %			239 579,15
						1 437 474,92
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				395 384,78

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)