

WinCmeta2000
Formular Nr. 7

**Lucrari de reparatie capitala a
Liceului Teoretic M Eminescu
din s Sipoteni r-nul Calarasi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5-1

Дороги и проезды

Valoarea de deviz 53 897,72 lei

Intocmit in prețuri curente 06.09.2016

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. Imbracaminte rutiera din beton asfaltic pentru accese | | | | |
| 1 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 1,230 | 335,68 0,00 | 412,89 0,00 |
| 2 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 1,230 | 487,40 0,00 | 599,50 0,00 |
| 3 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km | t | 215,250 | 16,38 0,00 | 3 525,84 0,00 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,230 | 105,07 16,71 | 129,24 20,55 |
| 5 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 9,750 | 272,68 53,33 | 2 658,62 520,01 |
| 6 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 | 9,750 | 441,06 17,16 | 4 300,30 167,29 |