

Autoritatea contractantă: **Primăria municipiului Bălți.**

Cerințe /condiții pentru caietul de sarcini.

Obiectul: Achiziționarea *Complexului de joacă, inclusiv lucrări de instalare și amenajare în cadrul proiectului "Consolidarea capacității instituționale a Instituției de Educație Timpurie nr.3 str.Bulgară, 98 din municipiul Bălți, Republica Moldova", cu finanțarea Guvernului Romaniei prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe – Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (RoAid)*

Descrierea Complexului de joacă cu Turn cu acoperiș, scară, tobogan, perete de cățărare, bare clasic de cățărare, plasă de gladiatori, inel de baschet cu plasă, două bare paralele (**8 buc**)

Dimensiunile locului de joacă: turn L2070mm x l 2200mm x î 2500mm

Platformă glisantă: H 1500mm

Zonă de siguranță: 6200mm x 8500mm

Ancoră pentru fixarea unui loc de joacă

Glisieră de 3000 mm

Coș de baschet cu panou

Rețea de alpinism

Traversă metalică: 1700mm

Set mînere din plastic

Perete de escaladă cu pietre de alpinism

Tobogan din LLDPE H150

Scară de acces

Toate conexiunile vor fi asamblate în bold piulița și acoperite cu capace antivandal.

Traversă la o înălțime de H 500mm

Bare de tracțiune 2 bucăți .

Structură de rezistență: cadru din lemn masiv tratat pentru exterior (impregnat împotriva umidității. Suprafețele sunt tratate cu vopsele și lacuri ecologice, non-toxice.

Lemnul este șlefuit, muchiile sunt rotunjite pentru a preveni accidentările.

Platformă joacă: prevăzută cu balustrade de protecție, acces prin scară verticală și plasă de cățărare.

Tobogan: din polietilenă de înaltă densitate (LLDPE), rezistent la UV și intemperii.

Zonă de cățărare: plasă verticală din frânghie rezistentă metalizată îmbrăcată cu nailon, fixată cu elemente metalice zincate.

Cerințe față de lucrările de montare și amenajare:

Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

La instalarea elementelor se va ține cont de zona de siguranță a fiecărui element.

Beton (152 m) simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (C16/20) - 100mm.

Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 20*8 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc. așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm.

Pardoseli din materiale plastice (176 m2) montate pe suport existent, curățate, inclusiv pervazurile din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp, cu dale rigide din PVC lipite cu prenadex

pe un glet subțire din mortar cu aracet, aplicat pe un strat de finisare de beton în grosime de minimum 7 / 10 cm, din mortar de ciment M 100 .(Pardoseli din dale de cauciuc 500x500x26mm,inclusiv stratul suport din adezivi de exterior, se exclude Profil PVC.

Executarea ecranului de etanșare din pelicula de polietilena minimum de 100 microni (190 m2).

Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 100x100x4 mm (190 m).

Livrarea, transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente se va efectua din contul operatorului economic desemnat câștigător. Activitățile de amenajare a complexului de joacă nu trebuie să se răsfrângă negativ asupra terenurilor aferente, iar vegetația din jur nu trebuie distrusă.

Livrarea și montarea echipamentului – inclusă în preț.

Pentru complexul de joacă va fi oferit **termenul de garanție** de nu mai puțin de 2 ani, pentru lucrările de montare și amenajare – nu mai puțin de 5 ani.

Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

În perioada de garanție înlăturarea defecțiunilor se va face din contul agentului economic câștigător, cu ieșirea la fața locului în termen de 3 zile lucrătoare după primirea informației despre defecțiune. În termen de 5 zile lucrătoare defecțiunile și viciile ascunse vor fi lichidate.

Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

La instalarea complexului de joacă se va ține cont de normativele admise de emitere a zgomotului și a vibrației, conform legislației RM în vigoare.

Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitati:

Începutul lucrărilor de instalare în termen de 10 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord;

termen de executare – până la 31.10.2025

Termenul de valabilitate a contractului: **până la 31.12.2025**

Garanția de bună execuție 5% - scrisoare bancară, la etapa semnării contractului – se prezintă în termen de maxim 5 zile din data semnării contractului

Prețul pentru livrare, lucrări de instalare și amenajare vor fi incluse în prețul bunurilor și materialelor solicitate.