

Reparatii curente a drumurilor rutiere din piatra sparta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 7 806 970,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Tip I				
1	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	52,40	2 219,00 0,00	116 275,60 0,00
2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	52,40	2 165,80 0,00	113 487,92 0,00
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9 170,00	22,98 0,00	210 726,60 0,00
4	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	349,36	44,10 0,00	15 406,79 0,00
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta SM EN 13242+A1 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15	100m2	349,36	11 836,91 467,32	4 135 344,28 163 264,31

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
		<i>Total</i>	lei			4 591 241,19
		Total Tip I Inclusiv salariu				4 591 241,19 163 264,31
		2. Tip II				
6	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	223,875	5 313,93 <hr/> 527,87	1 189 656,70 <hr/> 118 176,45
		<i>Total</i>	lei			1 189 656,70
		Total Tip II Inclusiv salariu				1 189 656,70 118 176,45

		Total	lei	5 780 897,89
		Contributii la asigurari sociale (VR) * 24 %	24 %	67 545,78
		Total VR+Contri	100 %	5 848 443,67
		Cheltuieli de regie (Total) * 8 %	8 %	467 875,49
		Total Total+Cheltu	100 %	6 316 319,16
		Beneficiu de deviz (Total) * 3 %	3 %	189 489,57
		Total Total+Benefi	100 %	6 505 808,73
		TVA (Total) * 20 %	20 %	1 301 161,75
		Total deviz: Inclusiv salariu		7 806 970,48 <hr/> 281 440,76

Intocmit

Inginer superior, Cojocaru Radu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director tehnic, Cebotarean Vasilii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatii curente a drumurilor rutiere din piatra sparta

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 7 806 970,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 249,2225	94,60	118 176,45
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 725,8384	94,60	163 264,31
				Total manopera		281 440,76

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	349,3600	280,00	97 820,80
2.	1212121212121	apa	m3	559,6875	100,00	55 968,75
3.	1411122201645	Piatra sparta 4-8 mm	m3	349,3600	420,00	146 731,20
4.	1411122201661	Piatra sparta 16-63 mm	m3	6 602,9040	415,00	2 740 205,16
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1 231,3125	425,00	523 307,81
6.	14111222017521	Piatra sparta 8-16 mm	m3	781,4962	420,00	328 228,40
7.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1 048,0800	100,00	104 808,00
				Total materiale de construcții		3 997 070,12

Utilaje de construcții:

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	86,8635	700,00	60 804,45
2.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	202,7908	700,00	141 953,56
3.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	184,0252	430,00	79 130,84
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	479,0925	430,00	206 009,78
5.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	946,7656	430,00	407 109,21
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	391,2832	270,00	105 646,46
7.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	90,1349	455,00	41 011,38
8.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	249,4240	455,00	113 487,92
9.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	37,0322	860,00	31 847,69
10.	29525000050040	Tractor	h-ut	15,8951	455,00	7 232,27
11.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	351,2110	600,00	210 726,60
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	144,6350	460,00	66 532,10
13.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	67,1625	460,00	30 894,75
				Total utilaje de construcții		1 502 387,01

Total	lei	5 780 897,89
Contributii la asigurari sociale (VR) * 24 %	24 %	67 545,78
Total VR+Contri	100 %	5 848 443,67
Cheltuieli de regie (Total) * 8 %	8 %	467 875,49
Total Total+Cheltu	100 %	6 316 319,16
Beneficiu de deviz (Total) * 3 %	3 %	189 489,57
Total Total+Benefi	100 %	6 505 808,73
TVA (Total) * 20 %	20 %	1 301 161,75

Total deviz:

7 806 970,48

Intocmit

Inginer superior, Cojocaru Radu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director tehnic, Cebotarean Vasilii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatii curente a drumurilor rutiere
din piatra sparta**

**Investitor Primaria com.Badiceni, r-nul
Soroca**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Tip I				
1	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			2 219,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	700,00	2 219,00
		<i>Total</i>	lei			116 275,60
2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			2 165,80 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	455,00	2 165,80
		<i>Total</i>	lei			113 487,92
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			22,98 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	600,00	22,98
		<i>Total</i>	lei			210 726,60
4	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			44,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	700,00	44,10
		<i>Total</i>	lei			15 406,79
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta SM EN 13242+A1 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 836,91 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 16-63 mm	m3	18,9000	415,00	7 843,50
	14111222017521	Piatra sparta 8-16 mm	m3	1,5000	420,00	630,00
	1411122201645	Piatra sparta 4-8 mm	m3	1,0000	420,00	420,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	280,00	280,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	100,00	300,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	455,00	117,39
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,00	302,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	430,00	1 165,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	460,00	190,44
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	860,00	91,16
		<i>Total</i>	lei			4 135 344,28
		2. Tip II				
6	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			5 313,93 527,87
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	94,60	527,87
	14111222017521	Piatra sparta 8-16 mm	m3	1,1500	420,00	483,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	425,00	2 337,50
	1212121212121	apa	m3	2,5000	100,00	250,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	460,00	138,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	455,00	32,30

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	430,00	920,20
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	430,00	353,46
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	700,00	271,60
		<i>Total</i>	lei			1 189 656,70

APROBAT:

Intocmit

Inginer superior, Cojocaru Radu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Director tehnic, Cebotarean Vasilii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.