

# **LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET**

**1. Denumirea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor** **Retele exterioare de canalizare str.A.I.Cuza s.Rosu**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unitatea de masura | Volum  |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                  | 5      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |        |
| 1      | RCsA08A                     | Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc                                                                                                                                                                                                                               | m3                 | 456,96 |
| 2      | TsA01A1                     | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3                 | 91,40  |
| 3      | AcD18C                      | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinat prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 140-185 mm (Teava SN4 d160mm)<br>Mat. marunte ( bile-manele etc.)=1.01                                                                        | m                  | 355,80 |
| 4      | GA08B                       | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 8 mm                                                                                                                                                                     | m                  | 15,00  |
| 5      | IzL02A                      | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind normala                                                                                                                                                    | m2                 | 29,00  |
| 6      | CA02C                       | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01                                                                           | m3                 | 0,40   |
| 7      | AcD18D                      | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinat prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 210 mm (Teava SN4 d200mm)<br>Mat. marunte ( bile-manele etc.)=1.01                                                                            | m                  | 2,80   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5      |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 8  | RpCU05H | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime                                                                                                              | buc    | 14,00  |
| 9  | AcD18D  | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul ( Manta d=250mm)<br>Mat. marunte ( bile-manele etc.)=1,01  | m      | 7,00   |
| 10 | GD54G   | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 200 mm (Teu 160x200mm)<br>Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00 | buc    | 4,00   |
| 11 | GD54G   | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 200 mm (Cot 45 d200mm)<br>Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00 | buc    | 4,00   |
| 12 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu         | m3     | 64,10  |
| 13 | TsD04C  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv                          | m3     | 426,96 |
| 14 | TsD03B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. III sau IV             | 100 m3 | 4,18   |
|    |         | <b>2. Camine</b>                                                                                                                                                                                                   |        |        |
| 15 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana<br>Material marunt (scoabe, apa)=1,01             | m3     | 10,20  |
| 16 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale                                                                                                                                                                          | buc    | 25,00  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5     |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|    |         | caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-10-9 (0,24 m3)                                                          |     |       |
| 17 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform Inel prefabricat pt. camine KII-9-3 (0,05 m3) | buc | 16,00 |
| 18 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIPI-10-1(0,10 m3)               | buc | 14,00 |
| 19 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIPI-10 (0,18 m3)                | buc | 14,00 |
| 20 | AcE08B  | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrute, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02                                     | buc | 14,00 |
| 21 | AcF02A  | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton                                                                                                                              | m   | 32,00 |
| 22 | CD58A   | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m                                                                                             | m3  | 0,40  |
|    |         | <b>3. Conectarea scollii</b>                                                                                                                                                                                                                             |     |       |
| 23 | RCsA08A | Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc                                                                                                                                                                                | m3  | 72,80 |
| 24 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de                                                                                                                  | m3  | 14,60 |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|    |          | 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor                                                                   |     |       |
| 25 | AcD18C   | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 140-185 mm (Teava SN4 d160mm)<br>Mat. marunte ( bile-manele etc.)=1,01 | m   | 65,00 |
| 26 | TsD01B   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                        | m3  | 9,10  |
| 27 | TsD04C   | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv                                         | m3  | 63,80 |
| 28 | RCsA08A  | Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc                                                                                                                                                         | m3  | 63,80 |
| 29 | RpAcH12A | Curatarea manuala de namoluri umede a caminelo                                                                                                                                                                                    | m3  | 3,50  |
| 30 | RpAcH01A | Evacuarea cu galeata, in spatii limitate, a apei provenite din neetanseitatea armaturilor din retea si efectuarea reparatiilor                                                                                                    | ora | 3,00  |
| 31 | Tsl50A3  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                                                             | t   | 35,00 |

Intocmit

(.Zeabchin A.)

(functie, semnatura)

Verificat

(Cretu D.)

(functie, semnatura)

