

**Lucrari de schibarea timplariei
la LT Gheorghe Ghimpu din s.
Colonita**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 5 490 222,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	144,91	57,66	8 355,50
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	157,66	57,66	9 090,68
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 044,04	57,66	60 199,34
4.	7123010010200	Betonist	h-om	236,50	57,66	13 636,59
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	137,35	57,66	7 919,60
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	203,21	57,66	11 717,09
7.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	49,05	57,66	2 828,23
8.	7212030022700	Sudor	h-om	3,24	57,66	186,83
9.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	799,82	57,66	46 117,62
10.	7422010060100	Timplar	h-om	944,48	57,66	54 458,72
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,75	57,66	2 119,01
12.	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	722,98	57,66	41 687,04
13.	9310060019922	Muncitor deserveire	h-om	197,71	57,66	11 399,95
		Total manopera				269 716,20

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,48	320,00	473,60
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,68	320,00	2 777,60
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	17,52	5,00	87,60
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02	4 166,67	83,33
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,05	4 166,67	208,33
6.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,05	4 166,67	208,33
7.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,02	6 000,00	120,00
8.	2030112938100 1	Ferestre din aluminiu cu punte termica si sticla 4S	m2	925,72	3 458,33	3 201 445,25
9.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	449,70	133,33	59 958,51
10.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	52,55	0,00	0,00
11.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	140,14	39,52	5 538,33
12.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	11,92	64,38	767,40
13.	2430226101010 1	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	145,39	31,48	4 576,88
14.	2430226101600	Chit siliconic	kg	155,64	83,33	12 969,49
15.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	2,17	133,33	289,33

16.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	52,55	33,17	1 743,08
17.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	433,40	195,83	84 872,73
18.	2523146720200 1	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate (Sticla reflectorizanta -de TIP tripan profil AWS 70H, Aluminiu FWS 50, Sticla 6-4-6) (Intrarea in liceu)	m2	19,01	3 250,00	61 782,50
19.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	385,39	8,92	3 437,67
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 432,24	2,29	3 279,83
21.	2652102100713	Var pasta	m3	1,40	750,00	1 050,00
22.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	21,02	4,06	85,33
23.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 501,50	3,94	9 855,91
24.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	369,58	10,33	3 817,75
25.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	7,00	0,00	0,00
26.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	563,91	6,00	3 383,46
27.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,18	65,00	11,70
28.	2743123549025 1	Cornier din aluminiu perforat	m	1 471,47	5,83	8 578,67
29.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	424,90	160,83	68 336,66
30.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	17,03	2 799,74	47 679,56
31.	2812106306050	Usi exerioare de rezerva din aluminiu cu punte termica si sticla 4S	m2	16,55	6 162,50	101 989,38
32.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,53	22,50	11,93
33.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,37	65,37	154,92
34.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	12 177,48	1,50	18 266,22
35.	2874115829126 1	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3 433,19	0,35	1 201,62
36.	4011106202741	Energie electrica	kw	761,90	2,34	1 782,86
37.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	35,90	23,33	837,54
38.	4100126202818	Apa	m3	0,35	23,33	8,17
39.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	35,04	6,00	210,24
		Total materiale de constructii				3 711 881,71

Utilaje de constructii:


1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,43	500,00	215,00
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	796,50	1,50	1 194,75
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,18	45,00	233,10
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,24	45,00	280,80
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	59,60	45,00	2 682,00
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,60	25,00	140,00
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,40	45,00	63,00
8.	3410520005701	Autoturn	h-ut	76,44	300,00	22 932,00
9.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,99	380,00	1 516,20
		Total utilaje de constructii				29 256,85

Total:

Cheltuieli directe	lei	4 010 854,76
Fondul social	24,00 %	64 731,89
Transportarea materialelor	3,00 %	111 356,45
Total	100,00 +	4 186 943,10
Cheltuieli de regie	3,00 %	125 608,29

Total	100,00 +	4 312 551,39
Beneficiu de deviz	3,00 %	129 376,54
Total	100,00 +	4 441 927,93
Cheltuieli neprevazute	3,00 %	133 257,84
Total	100,00 +	4 575 185,77
TVA	20,00 %	915 037,15

Total deviz: **5 490 222,92**

Intocmit		0
Verificat	(funcția, semnătura)	0

Investitor
Obiect**Lucrari de schibarea timplariei la LT Gheorghe
Ghimpu din s. Colonita****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Blocul A 1.1. Lucrari de demontare si pregatire				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,din aluminiu.)	m2			24,22 24,22
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
2	CK26B Aplicativ	Demontarea scurgerilor la ferestre din aluminiu (Se aplica k=0.5 pentru manopera si utilaj, resursele glafuri din aluminu si suruburi se sterg)	m			11,76 11,53
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	9,23
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	2,31
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,22
3	CK26A	Demontarea glafurilor interioare la ferestre din mase plastice (K=0.5 pentru manopera si utilaj, resursele glafuri din mase plastice si suruburi se sterg)	m			10,60 10,38
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	8,07
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	2,31
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,22
4	RpCJ35	Desfaceri de tencuieli interioare	m2			17,18

1	2	3	4	5	6	7
	A	sau exterioare driscuite la pereti sau tavane				15,57
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,17
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
5	RpCB18 E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm (parasolare dintre ferestre)	m3			1 036,95 1 027,49
	712301001 0200	Betonist	h-om	12,5000	57,66	720,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	57,66	306,74
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	23,33	0,47
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	45,00	8,99
		1.2. Timplarii				
6	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Ferestre din aluminiu cu punte termica si sticla 4S)	m2			3 594,93 49,01
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	57,66	44,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	203011293 8100 1	Ferestre din aluminiu cu punte termica si sticla 4S	m2	1,0000	3 458,33	3 458,33
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	133,33	62,67
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	83,33	13,75
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	2,34	1,87
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
7	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			222,38 20,76

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	195,83	199,74
	287411582 9126 1	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,43
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
8	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			185,74 23,06
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	160,83	160,83
	287411582 9126 1	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
9	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (Sticla reflectorizanta -de TIP tripan profil AWS 70H, Aluminiu FWS 50, Sticla 6-4-6) (Intrarea in liceu)	m2			3 522,40 43,26
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	57,66	40,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,90
	252314672 0200 1	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate (Sticla reflectorizanta -de TIP tripan profil AWS 70H, Aluminiu FWS 50, Sticla 6-4-6) (Intrarea in liceu)	m2	1,0500	3 250,00	3 413,40
	268112600 14721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	65,00	0,65
	243022610 2111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	133,33	15,99
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	133,33	46,63
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,49
10	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2			6 311,31 54,78

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi exerioare de rezerva din aluminiu cu punte termica si sticla 4S)				
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,01
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	281210630 6050	Usi exerioare de rezerva din aluminiu cu punte termica si sticla 4S	m2	1,0000	6 162,50	6 162,50
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	133,33	66,66
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	83,33	14,51
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,34	2,34
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,92
11	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 125,48 253,66
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,66	204,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,02
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,94
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,50
	281210630 6000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 799,74	2 799,74
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,2800	2,34	0,66
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	65,37	9,04
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,29	3,21
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	320,00	1,26
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	2,99

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	64,38	45,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,33	0,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	9,88
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,44 8,07
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	243022610 1010 1	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
13	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			43,16 38,06
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,29	2,24
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	750,00	0,75
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	320,00	1,98
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,33	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,04
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,33 11,53
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,92	9,81
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	33,17	4,98
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,33	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			102,52 70,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,94	28,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,33	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,68 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,33	10,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
17	CK18C	Montarea cornierelor perforate din aluminiu la muchii	m			30,49 14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025 1	Cornier din aluminiu perforat	m	1,0500	5,83	6,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,29	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,03 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	0,00	0,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2			51,06

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,52	15,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
		2. Blocul C (Sala de sport si cantina) 2.1. Lucrari de demontare si pregatire				
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,din aluminiu.)	m2			24,22
						24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
21	CK26B Aplicativ	Demontarea scurgerilor la ferestre din aluminiu (Se aplica k=0.5 pentru manopera si utilaj, resursele glafuri din aluminu si suruburi se sterg)	m			11,75
						11,53
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	9,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	2,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,22
22	CK26A	Demontarea glafurilor interioare la ferestre din mase plastice (K=0.5 pentru manopera si utilaj, resursele glafuri din mase plastice si suruburi se sterg)	m			10,60
						10,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	2,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,22
23	RpCJ35	Desfaceri de tencuieli interioare	m2			17,18

1	2	3	4	5	6	7
	A	sau exterioare driscuite la pereti sau tavane				15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		2.2. Timplarii				
24	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Ferestre din aluminiu cu punte termica si sticla 4S)	m2			3 594,93 49,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	57,66	44,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2030112938100 1	Ferestre din aluminiu cu punte termica si sticla 4S	m2	1,0000	3 458,33	3 458,33
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	133,33	62,67
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	83,33	13,75
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,34	1,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
25	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			222,39 20,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	195,83	199,76
	2874115829126 1	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
26	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			185,75 23,06

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,46
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	160,83	160,83
	287411582 9126 1	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
27	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi exerioare de rezerva din aluminiu cu punte termica si sticla 4S)	m2			6 311,69 54,89
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,84
	281210630 6050	Usi exerioare de rezerva din aluminiu cu punte termica si sticla 4S	m2	1,0000	6 162,50	6 162,50
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	133,33	66,84
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	83,33	14,67
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,34	2,34
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,84
28	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 125,93 253,70
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,66	204,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06

1	2	3	4	5	6	7
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,97
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,60
	281210630 6000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 799,74	2 799,74
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,2800	2,34	0,66
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	65,37	9,11
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,29	3,21
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0050	320,00	1,57
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097- 80	kg	0,7000	64,38	45,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,33	0,04
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	9,84
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,44 8,07
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	243022610 1010 1	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	31,48	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
30	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			43,15 38,06
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,29	2,24
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	750,00	0,75
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0062	320,00	1,98
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,33	0,03
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	292214000	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	6702					
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,32 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,92	9,81
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	33,17	4,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,33	0,01
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			102,52 70,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,94	28,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,33	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,69 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,33	10,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
34	CK18C	Montarea cornierelor perforate din aluminiu la muchii	m			30,49 14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025 1	Cornier din aluminiu perforat	m	1,0500	5,83	6,12
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	0,0250	2,29	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	0402	S1500				
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,03 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	0,00	0,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,06 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,52	15,81
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
		3. Blocul D (Sala de Bazin) 3.1. Lucrari de demontare si pregatire				
37	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, din aluminiu.)	m2			24,19 24,19
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,10
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,10
38	CK26B Aplicativ	Demontarea scurgerilor la ferestre din aluminiu (Se aplica k=0.5 pentru manopera si utilaj, resursele glafuri din aluminu si suruburi se sterg)	m			11,76 11,53
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	9,22
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	2,31
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,23
39	CK26A	Demontarea glafurilor interioare	m			10,60

1	2	3	4	5	6	7
		la ferestre din mase plastice (K=0.5 pentru manopera si utilaj, resursele glafuri din mase plastice si suruburi se sterg)				10,38
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	8,07
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	2,31
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,23
		3.2. Timplarii				
40	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Ferestre din aluminiu cu punte termica si sticla 4S)	m2			3 594,85 49,01
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	57,66	44,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,64
	203011293 8100 1	Ferestre din aluminiu cu punte termica si sticla 4S	m2	1,0000	3 458,33	3 458,33
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	133,33	62,59
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	83,33	13,77
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	2,34	1,87
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,88
41	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			222,38 20,76
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	195,83	199,75
	287411582 9126 1	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,43
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
42	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			185,75

1	2	3	4	5	6	7
						23,07
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	160,83	160,83
	287411582 9126 1	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
43	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 125,93 253,70
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,66	204,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,97
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,60
	281210630 6000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 799,74	2 799,74
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,2800	2,34	0,66
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	65,37	9,11
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,29	3,21
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	320,00	1,57
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	64,38	45,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,33	0,04
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	9,84
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,44 8,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,10
	243022610 1010 1	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	31,48	13,04

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
45	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			43,25 38,06
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,70
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,29	2,24
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	750,00	0,89
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	320,00	1,90
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,33	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	45,00	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,05
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,32 11,53
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,92	9,81
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	33,17	4,98
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,33	0,00
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			102,49 70,29
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,29
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,94	28,13
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,33	0,11
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,54

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,42
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,61 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,33	10,90
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,00
49	CK18C	Montarea cornierelor perforate din aluminiu la muchii	m			30,56 15,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	15,00
	274312354 9025 1	Cornier din aluminiu perforat	m	1,0500	5,83	6,12
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,29	0,06
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,38
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,09 1,79
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,79
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	0,00	0,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,06 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,52	15,81
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
		4. Galerii				
		4.1. Lucrari de demontare si pregatire				
52	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,din aluminiu.)	m2			24,21 24,21
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
53	CK26B Aplicativ	Demontarea scurgerilor la ferestre din aluminiu (Se aplica k=0.5 pentru manopera si utilaj, resursele glafuri din aluminu si suruburi se sterg)	m			11,76 11,53
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	9,22
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	2,31
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,23
54	CK26A	Demontarea glafurilor interioare la ferestre din mase plastice (K=0.5 pentru manopera si utilaj, resursele glafuri din mase plastice si suruburi se sterg)	m			10,61 10,39
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	8,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	2,31
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,23
55	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,18 15,56
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,17
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		4.2. Timplarii				
56	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00	m2			3 594,93 49,01

1	2	3	4	5	6	7
		si 6,00 mp inclusiv (Ferestre din aluminiu cu punte termica si sticla 4S)				
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	57,66	44,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	203011293 8100 1	Ferestre din aluminiu cu punte termica si sticla 4S	m2	1,0000	3 458,33	3 458,33
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	133,33	62,67
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	83,33	13,75
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	2,34	1,87
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
57	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			222,38 20,75
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	195,83	199,75
	287411582 9126 1	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,43
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
58	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			185,74 23,06
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	160,83	160,83
	287411582 9126 1	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
59	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2			6 311,32 54,78

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi exerioare de rezerva din aluminiu cu punte termica si sticla 4S)				
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,01
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	281210630 6050	Usi exerioare de rezerva din aluminiu cu punte termica si sticla 4S	m2	1,0000	6 162,50	6 162,50
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	133,33	66,66
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	83,33	14,53
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,34	2,34
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,91
60	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 126,72 253,70
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,66	204,07
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,07
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	11,03
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,54
	281210630 6000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 799,74	2 799,74
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,2800	2,34	0,65
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	65,37	9,10
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,29	3,20
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	320,00	1,39
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	64,38	45,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,33	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,87
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,44 8,07
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	243022610 1010 1	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
62	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			43,14 38,06
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,29	2,24
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	750,00	0,74
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0062	320,00	1,98
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,33	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,04
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,33 11,53
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,92	9,81
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	33,17	4,97
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,33	0,01
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			102,52 70,35
	712205001	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35

1	2	3	4	5	6	7
	3442					
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,94	28,13
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,33	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,68 31,72
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,33	10,90
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
66	CK18C	Montarea cornierelor perforate din aluminiu la muchii	m			30,48 14,99
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	274312354 9025 1	Cornier din aluminiu perforat	m	1,0500	5,83	6,12
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,29	0,06
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,31
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,03 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	0,00	0,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,06 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,52	15,81
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	268112600	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	1472					
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
		5. Lucrari diverse				
69	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			53,57 43,24
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 166,67	1,18
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 166,67	0,47
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 166,67	1,18
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 000,00	0,68
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	22,50	0,07
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,50	6,75
70	TRI1AA 05F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			40,36 40,36
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7000	57,66	40,36
71	RpCR40 A	Chituirea totala a suprafetelor fatadelor tencuite anterior cu compozitie de ciment si acetat de polivinil (CAPV): de pe autoturnuri (Se exclude materilalele, se la numai resursul Autoturn)	m2			126,00 0,00
	341052000 5701	Autoturn	h-ut	0,4200	300,00	126,00
72	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			28,88 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	380,00	28,88

Intocmit



(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0

**Lucrari de schibarea timplariei
la LT Gheorghe Ghimpu din s.
Colonita**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Valoarea de deviz 5 490 222,92 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Blocul A 1.1. Lucrari de demontare si pregatire				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,din aluminiu.)	m2	546,72	24,22 24,22	13 239,88 13 239,88
2	CK26B Aplicativ	Demontarea scurgerilor la ferestre din aluminiu (Se aplica k=0.5 pentru manopera si utilaj, resursele glafuri din aluminu si suruburi se sterg)	m	292,70	11,76 11,53	3 441,12 3 375,42
3	CK26A	Demontarea glafurilor interioare la ferestre din mase plastice (K=0.5 pentru manopera si utilaj, resursele glafuri din mase plastice si suruburi se sterg)	m	292,70	10,60 10,38	3 103,81 3 038,11
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	445,68	17,18 15,57	7 658,72 6 938,23
5	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm (parasolare dintre ferestre)	m3	18,92	1 036,95 1 027,49	19 619,04 19 440,07

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de demontare si pregatire						47 062,57
Incluziv salariu						46 031,71
		1.2. Timplarii				
6	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Ferestre din aluminiu cu punte termica si sticla 4S)	m2	546,72	3 594,93 49,01	1 965 418,8 2 26 795,18
7	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	292,70	222,38 20,76	65 091,09 6 076,21
8	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	292,70	185,74 23,06	54 367,41 6 750,84
9	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (Sticla reflectorizanta -de TIP tripan profil AWS 70H, Aluminiu FWS 50, Sticla 6-4-6) (Intrarea in liceu)	m2	18,10	3 522,40 43,26	63 755,53 783,02
10	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi exerioare de rezerva din aluminiu cu punte termica si sticla 4S)	m2	5,40	6 311,31 54,78	34 081,05 295,80
11	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2	2,53	3 125,48 253,66	7 907,46 641,76

1	2	3	4	5	6	7
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	247,60	21,44 8,07	5 307,35 1 998,50
13	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	990,40	43,16 38,06	42 744,42 37 690,61
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	247,60	26,33 11,53	6 518,33 2 855,32
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	247,60	102,52 70,34	25 385,03 17 417,36
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	247,60	42,68 31,71	10 567,31 7 852,14
17	CK18C	Montarea cornierelor perforate din aluminiu la muchii	m	990,40	30,49 14,99	30 197,28 14 847,45
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	247,60	2,03 1,73	502,69 428,41
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	247,60	51,06 31,71	12 642,89 7 852,14

1	2	3	4	5	6	7
Total Timplarii						2 324 486,66
Incluziv salariu						132 284,74
Total Blocul A						2 371 549,23
Incluziv salariu						178 316,45
		2. Blocul C (Sala de sport si cantina)				
		2.1. Lucrari de demontare si pregatire				
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,din aluminiu.)	m2	233,00	24,22 24,22	5 642,60 5 642,60
21	CK26B Aplicativ	Demontarea scurgerilor la ferestre din aluminiu (Se aplica k=0.5 pentru manopera si utilaj, resursele glafuri din aluminu si suruburi se sterg)	m	56,80	11,75 11,53	667,62 655,02
22	CK26A	Demontarea glafurilor interioare la ferestre din mase plastice (K=0.5 pentru manopera si utilaj, resursele glafuri din mase plastice si suruburi se sterg)	m	56,80	10,60 10,37	601,89 589,29
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	82,00	17,18 15,57	1 409,14 1 276,59
Total Lucrari de demontare si pregatire						8 321,25
Incluziv salariu						8 163,50
		2.2. Timplarii				
24	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Ferestre din aluminiu cu punte termica si sticla 4S)	m2	233,00	3 594,93 49,01	837 618,54 11 419,56
25	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	56,80	222,39 20,75	12 631,72 1 178,57

1	2	3	4	5	6	7
26	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	56,80	185,75 23,06	10 550,35 1 310,04
27	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi exerioare de rezerva din aluminiu cu punte termica si sticla 4S)	m2	3,75	6 311,69 54,89	23 668,82 205,85
28	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,10	3 125,93 253,70	19 068,16 1 547,60
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	45,20	21,44 8,07	969,11 364,99
30	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	180,80	43,15 38,06	7 802,20 6 880,56
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,20	26,32 11,53	1 189,87 521,25
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	45,20	102,52 70,34	4 633,78 3 179,37

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,20	42,69 31,71	1 929,37 1 433,42
34	CK18C	Montarea cornierelor perforate din aluminiu la muchii	m	180,80	30,49 14,99	5 512,52 2 710,60
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,20	2,03 1,73	91,98 78,42
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,20	51,06 31,71	2 307,95 1 433,43
Total Timplarii						927 974,37
Incluziv salariu						32 263,66
Total Blocul C (Sala de sport si cantina)						936 295,62
Incluziv salariu						40 427,16
		3. Blocul D (Sala de Bazin) 3.1. Lucrari de demontare si pregatire				
37	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,din aluminiu.)	m2	13,30	24,19 24,19	321,74 321,74
38	CK26B Aplicativ	Demontarea scurgerilor la ferestre din aluminiu (Se aplica k=0.5 pentru manopera si utilaj, resursele glafuri din aluminu si suruburi se sterg)	m	6,00	11,76 11,53	70,54 69,19
39	CK26A	Demontarea glafurilor interioare la ferestre din mase plastice (K=0.5 pentru manopera si utilaj, resursele glafuri din mase plastice si suruburi se sterg)	m	6,00	10,60 10,38	63,62 62,27

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de demontare si pregatire						455,90
Incluziv salariu						453,20
		3.2. Timplarii				
40	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Ferestre din aluminiu cu punte termica si sticla 4S)	m2	7,20	3 594,85 49,01	25 882,94 352,88
41	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	6,00	222,38 20,76	1 334,30 124,55
42	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	6,00	185,75 23,07	1 114,47 138,39
43	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,10	3 125,93 253,70	19 068,16 1 547,60
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,20	21,44 8,10	90,06 34,02
45	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	16,80	43,25 38,06	726,64 639,45
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	4,20	26,32 11,53	110,54 48,43

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,20	102,49 70,29	430,45 295,22
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,20	42,61 31,71	178,96 133,20
49	CK18C	Montarea cornierelor perforate din aluminiu la muchii	m	16,80	30,56 15,00	513,37 251,97
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,20	2,09 1,79	8,76 7,50
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,20	51,06 31,71	214,47 133,19
Total Timplarii						49 673,12
Incluziv salariu						3 706,40
Total Blocul D (Sala de Bazin)						50 129,02
Incluziv salariu						4 159,60
		4. Galerii				
		4.1. Lucrari de demontare si pregatire				
52	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,din aluminiu.)	m2	148,50	24,21 24,21	3 595,68 3 595,68
53	CK26B Aplicativ	Demontarea scurgerilor la ferestre din aluminiu (Se aplica k=0.5 pentru manopera si utilaj, resursele glafuri din aluminu si suruburi se sterg)	m	69,40	11,76 11,53	816,07 800,32
54	CK26A	Demontarea glafurilor interioare la ferestre din mase plastice (K=0.5 pentru manopera si	m	69,40	10,61 10,39	736,50 720,75

1	2	3	4	5	6	7
		utilaj, resursele glafuri din mase plastice si suruburi se sterg)				
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	96,03	17,18 15,56	1 649,72 1 494,54
Total Lucrari de demontare si pregatire						6 797,97
Incluziv salariu						6 611,29
		4.2. Timplarii				
56	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Ferestre din aluminiu cu punte termica si sticla 4S)	m2	138,80	3 594,93 49,01	498 976,49 6 802,73
57	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	69,40	222,38 20,75	15 433,30 1 440,34
58	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	69,40	185,74 23,06	12 890,45 1 600,64
59	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi exerioare de rezerva din aluminiu cu punte termica si sticla 4S)	m2	7,40	6 311,32 54,78	46 703,78 405,35
60	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,30	3 126,72 253,70	7 191,46 583,52
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un	m2	53,35	21,44	1 143,71

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti si tavane interioare			8,07	430,72
62	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	213,40	43,14 38,06	9 206,59 8 121,41
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,35	26,33 11,53	1 404,57 615,23
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,35	102,52 70,35	5 469,51 3 753,09
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,35	42,68 31,72	2 277,11 1 692,32
66	CK18C	Montarea cornierelor perforate din aluminiu la muchii	m	213,40	30,48 14,99	6 505,34 3 198,98
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,35	2,03 1,73	108,28 92,26
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,35	51,06 31,71	2 724,09 1 691,74
Total Timplarii						610 034,68
Incluziv salariu						30 428,33
Total Galerii						616 832,65
Incluziv salariu						37 039,62
		5. Lucrari diverse				
69	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu	m2	177,00	53,57 43,24	9 481,03 7 654,36

1	2	3	4	5	6	7
		imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)				
70	TRI1AA05F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	52,50	40,36 40,36	2 119,01 2 119,01
71	RpCR40A	Chituiria totala a suprafetelor fatadelor tencuite anterior cu compozitie de ciment si acetat de polivinil (CAPV): de pe autoturnuri (Se exclude materilalele, se la numai resursul Autoturn)	m2	182,00	126,00 0,00	22 932,00 0,00
72	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	52,50	28,88 0,00	1 516,20 0,00

Total Lucrari diverse

36 048,24

Incluziv salariu

9 773,37

Cheltuieli directe	lei	4 010 854,76
Fondul social	24,00 %	64 731,89
Transportarea materialelor	3,00 %	111 356,45
Total	100,00 +	4 186 943,10
Cheltuieli de regie	3,00 %	125 608,29
Total	100,00 +	4 312 551,39
Beneficiu de deviz	3,00 %	129 376,54
Total	100,00 +	4 441 927,93
Cheltuieli neprevazute	3,00 %	133 257,84
Total	100,00 +	4 575 185,77
TVA	20,00 %	915 037,15

Total deviz:

5 490 222,92

Incluziv salariu

269 716,20

Intocmit



(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0