

**Lucrari de reconstructie a
imobilului amplasat in mun.
Chisinau, str. Mesager, 5/5**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1
Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 350 541,65 lei

Intocmit in prețuri curente 18.07.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	3,00	1 176,00 0,00	3 528,00 0,00
2	TsC22A1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	3,00	1 489,60 0,00	4 468,80 0,00
3	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100m2	3,00	434,28 434,28	1 302,84 1 302,84
4	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	1,00	2 008,80 0,00	2 008,80 0,00
5	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	160,00	12,42 0,00	1 987,20 0,00
		Total Terasamente Inclusiv salariu				13 295,64 1 302,84
		2. Drumul de acces tip 1				

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	2,70	2 562,96 449,46	6 919,99 1 213,54
7	TsD16A1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor de 10-12 t	m3	66,00	551,32 83,16	36 387,12 5 488,56
8	DA14A	Fundatie din beton gr10cm de ciment la strazi, alei si platforme carosabile clasa B10	m3	21,30	1 729,71 203,94	36 842,88 4 343,92
9	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.8cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	213,00	301,94 39,34	64 312,37 8 378,57
10	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x55 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	117,00	254,46 51,48	29 771,94 6 023,16
		Total Drumul de acces tip 1 Inclusiv salariu				174 234,30 25 447,75
		3. Trotuar tip 2				
11	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,37	2 562,96 449,46	948,30 166,30
12	TsD15A1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor statie autopropulsat pina la 12 T	m3	3,30	507,68 80,52	1 675,34 265,72
13	TsD16A1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor de 10-12 t	m3	6,00	551,32 83,16	3 307,92 498,96
14	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.5cm	m2	33,00	365,06 162,36	12 047,15 5 357,88
15	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	39,00	185,34 19,80	7 228,14 772,20

1	2	3	4	5	6	7
		Total Trotuar tip 2 Inclusiv salariu				25 206,85 7 061,06
		4. Inverzirea				
16	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	360,00	7,26 7,26	2 613,60 2 613,60
17	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	3,60	951,72 318,12	3 426,19 1 145,23
18	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	3,60	210,24 43,56	756,86 156,82
19	TsH13B1	Administrarea ingrasamintelor chimice, din azotat de amoniu granulat cu concentratie 33%	kg	5,00	21,28 5,28	106,40 26,40
20	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Thuja occidentalis Theingold	buc	5,00	672,07 23,76	3 360,35 118,80
21	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc	25,00	512,78 52,14	12 819,50 1 303,50
		Total Inverzirea Inclusiv salariu				23 082,91 5 364,35

		Прямые затраты	lei	235 819,69
		Asigurarea sociala	24,00 %	9 402,24
		Cheltuieli de transport	7,00 %	12 377,75
		Cheltuieli de regie	8,00 %	20 607,97
		Beneficiul de deviz	5,00 %	13 910,38
		Total	100,00 +	292 118,04
		TVA	20,00 %	58 423,61
		Total deviz: Inclusiv salariu		350 541,65 39 176,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)