

Lotul nr 1.

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Tabara de odihna Sanatate s.Radenii Vechi**
Lucrari interioare de demolare la izolator

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 35,0000 |
| 2 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 6,0000 |
| 3 | RpCH32A | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate | m2 | 75,0000 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 12,0000 |
| 5 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 2,0000 |
| 6 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, b=10cm | m2 | 75,0000 |
| 7 | CK28C | Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn (dublu) | m2 | 75,0000 |
| 8 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele | kg | 100,0000 |
| 9 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 75,0000 |

Autoritatea contractantă

Data " _____ " _____


Lista cu cantitațiile de lucrări №
Lucrari interioare de demolare la izolatorul taberei de odihna

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 35,0000 | | |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3,8500 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,8500 | | |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,0500 | | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 1,0500 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 2 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 6,0000 | | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 12,6000 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,9200 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3000 | | |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 1,7400 | | |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,7400 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 3 | RpCH32A | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate | m2 | 75,0000 | | |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 16,5000 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,0000 | | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 2,2500 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 12,0000 | | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,5200 | | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,5200 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 5 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 2,0000 | | |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 40,5000 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,5000 | | |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 15,0000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|---|
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0200 | | |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 1,8600 | | |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasoase b = 44mm calit II | m3 | 0,2400 | | |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 6,8000 | | |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 6,0200 | | |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 5,1600 | | |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 6,0000 | | |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 2,9000 | | |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,3000 | | |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,6600 | | |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,4600 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 6 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinera, etc.), simplu asezate in poduri uscate, b=10cm | m2 | 75,0000 | | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 5,2500 | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,7500 | | |
| | 2521302602904 | Placi din material termoizolant cu energie redusa | m2 | 76,5000 | | |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,3000 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 7 | CK28C | Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn (dublu) | m2 | 75,0000 | | |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 3,7500 | | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 172,5000 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,2500 | | |
| | 2670112204050 | Placi PFL melaminate | m2 | 80,8762 | | |
| | 2670112202900 | Baghete din lemn | m | 196,4137 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,7500 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 8 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele | kg | 100,0000 | | |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,1000 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | | |
| | 2873122004200 | Plase sudate STM sau STNB | kg | 101,0000 | | |
| | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 0,5000 | | |
| | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 1,0000 | | |
| | 2523156719079 | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa | buc | 15,0000 | | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0600 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 9 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 75,0000 | | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 60,0000 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,5000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------|---------------------------------------------|------|--------|---|---|
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 7,6875 | | |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,4750 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 7,5000 | | |
| | | Cheltuieli directe | | | | |


Autoritatea contractantă



Data "01" noiembrie 2021

| | | | | | | |
|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|--|
| 1 | EP-11A | Demontarea partiturilor din beton din scindura, simplu | m2 | 35,0000 | | |
| 2 | EP-11B | Demontarea scindurilor vechi cu reglaje mecanice, beton simplu | m3 | 0,0000 | | |
| 3 | EP-11A | Demontarea planșelor din lemn și a elementelor de acoperiș - planșe de formă, acoperiș dus-drept sau, poduri între grăzi, simpluri din metal sau zgură și îndepărtarea materialelor rezultate | m2 | 75,0000 | | |
| 4 | EP-11A | Demontarea tâmplăriei din lemn (uși, ferestre, obloani, cutii, ralu, mări, etc.) | m2 | 12,0000 | | |
| 5 | CE-00A | Montarea elementelor scheletului din grăzi (bare) cu tratamentul anticoroziv | m3 | 2,0000 | | |
| 6 | EP-11B | Strat termozolatant la terasă, acoperișuri și planșe, din plăci din salicel din materiale termozolante cu energie înglobată redusă (lână, desuri, în, cineră, etc.), simplu executat în poduri uscate b=10cm | m2 | 75,0000 | | |
| 7 | EP-11B | Tavan suspendat executat pe sunter din PFL sau PAL, melaminat cu rosturi acoperite cu profile din lemn (dablu) | m2 | 75,0000 | | |
| 8 | EP-11B | Montaj, cu planșor sudare STM sau STN la parter | kg | 100,0000 | | |
| 9 | EP-11B | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Pc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în câmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în incaperi cu suprafața netă de 15 mp | m2 | 75,0000 | | |

Autoritatea contractantă



Data