

**Lucrari de reparatie a drumului
din s. Onitcani, r-nul Criuleni si
organizarea si siguranta
circulatiei rutiere a drumurilor**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 3 541 287,04 lei

Intocmit in prețuri curente 25.02.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	3,630	94,60	343,40
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,420	94,60	228,93
3.	7129020012800	Pavator	h-om	1 124,200	94,60	106 349,32
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	441,650	94,60	41 780,09
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,456	94,60	326,94
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	278,273	94,60	26 324,63
Total manopera						175 353,31

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	578,160	1 550,00	896 148,00
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	389,455	1 750,00	681 546,25
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	163,009	310,00	50 532,79
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	978,857	310,00	303 445,67
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	33,646	310,00	10 430,26
6.	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	3,728	9 500,00	35 416,00
7.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	28,032	87,00	2 438,78
8.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	13,440	45,00	604,80
9.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	4,378	15,00	65,67
10.	2615107326105c2.3	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (2.3)	buc	3,000	850,00	2 550,00
11.	2615107326105c2.4	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (2.4)	buc	2,000	850,00	1 700,00
12.	2615107326105dr2.1	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (2.1)	buc	6,000	850,00	5 100,00
13.	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,100	1 800,00	1 980,00
14.	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	65,700	1 800,00	118 260,00
15.	2666122800285	Bordura beton dimensiuni 100x30x15cm	m	1 467,300	110,00	161 403,00

16.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	11,000	550,00	6 050,00
17.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	22,000	2,00	44,00
18.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	44,000	1,00	44,00
19.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	22,000	1,00	22,00
20.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,440	35,00	15,40
21.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,220	35,00	7,70
22.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	44,000	1,00	44,00
23.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	120,450	25,00	3 011,25
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,760	25,00	219,00
25.	4100126202818	Apa	m3	2,920	25,00	73,00
Total materiale de constructii						2 281 151,57

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	12,264	150,00	1 839,60
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,132	50,00	306,60
3.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,843	550,00	1 013,65
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,086	450,00	488,70
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	96,929	650,00	63 003,85
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	52,998	350,00	18 549,30
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	260,172	350,00	91 060,20
8.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,384	350,00	834,40
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	52,998	900,00	47 698,20
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	34,164	450,00	15 373,80
11.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,180	450,00	1 431,00
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	5,519	450,00	2 483,55
13.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	2,384	450,00	1 072,80
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	75,489	450,00	33 970,05
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	12,045	350,00	4 215,75
Total utilaje de constructii						283 341,45

Total:

Total	lei	2 739 846,33
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	42 084,79
Total	100,00 +	2 781 931,12
Cheltuieli de regie	4,00 %	111 277,24
Total	100,00 +	2 893 208,36
Beneficiu	2,00 %	57 864,17
Total fara TVA	100,00 +	2 951 072,53
TVA	20,00 %	590 214,51

Total deviz:

3 541 287,04

Intocmit _____ 0
(funcția, semnătura)

Verificat _____ 0
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Lucrari de reparatie a drumului din s. Onitcani, r-nul Criuleni si organizarea si siguranta circulatiei rutiere a drumurilor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	TsC21C 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III	100 m3			3 126,48 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,8100	650,00	3 126,48
2	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3			1 170,00 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	450,00	1 170,00
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,23 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,23
4	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			226,51 ----- 35,95
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0050	310,00	1,56
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	450,00	189,01

1	2	3	4	5	6	7
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 669,10 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,00	715,50
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	450,00	536,40
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=20cm	m3			624,18 56,76
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	310,00	62,93
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	310,00	377,89
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	5,25
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub fundatia bordurilor	m3			526,15 93,65
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	310,00	356,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, dimensiuni 100x30x15cm, pe fundatie de beton C16/20	m			247,51 55,81
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,62
	266310210 0001	Beton clasa C16/20	m3	0,0450	1 800,00	81,00
	266612280	Bordura beton dimensiuni 100x30x15cm	m	1,0050	110,00	110,55

1	2	3	4	5	6	7
	0285					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t			9 918,82 0,00
	232032260 00401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 500,00	9 783,82
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
10	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Nisip bitumat si otel se exclude, norma mixtura asfaltica= 0,144 t/m2)	m2			241,52 5,68
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1440	1 550,00	223,20
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	350,00	2,77
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	350,00	2,77
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	900,00	7,11
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t			9 917,64 0,00
	232032260 00401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	9 500,00	9 782,64
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Nisip bitumat si otel se exclude, norma mixtura asfaltica BA16= 0,097 t/m2)	m2			182,96 4,73
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0970	1 750,00	169,75
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	350,00	1,85
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	350,00	1,85
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	900,00	4,77
13	DF18A	Plantarea stilpilor pentru	buc			833,11

1	2	3	4	5	6	7
		indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial				103,11
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	94,60	71,90
	2663102100000	Beton C16/20	m3	0,1000	1 800,00	180,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	550,00	550,00
14	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 2.1	buc			907,72 41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2615107326105dr2.1	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (2.1)	buc	1,0000	850,00	850,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	35,00	0,70
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	35,00	1,40
15	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 2.3	buc			907,73 41,63
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2615107326105c2.3	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (2.3)	buc	1,0000	850,00	850,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	287412588	Saiba plata M 8	kg	0,0200	35,00	0,70

1	2	3	4	5	6	7
	1230					
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	35,00	1,40
16	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 2.4	buc			907,72 ----- 41,62
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	261510732 6105c2.4	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (2.4)	buc	1,0000	850,00	850,00
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	35,00	0,70
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	35,00	1,40
17	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			151,83 ----- 44,46
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,60	8,51
	243012610 8720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	87,00	63,51
	243022610 9418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	45,00	15,75
	251320662 1650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	15,00	1,71
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,40

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Lucrari de reparatie a drumului din s. Onitcani, r-nul Criuleni si organizarea si siguranta circulatiei rutiere a drumurilor

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 3 541 287,04 lei

Intocmit in prețuri curente 25.02.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III	100 m3	13,140	3 126,48 0,00	41 081,95 0,00
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3	13,140	1 170,00 0,00	15 373,80 0,00
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 971,00 0	17,23 0,00	33 970,05 0,00
4	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	13,140	226,51 35,95	2 976,35 472,34
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,000	1 669,10 0,00	3 338,20 0,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie h=20cm	m3	803,000	624,18 56,76	501 216,54 45 578,28
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub fundatia bordurilor	m3	29,200	526,15 93,65	15 363,70 2 734,70

1	2	3	4	5	6	7
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, dimensiuni 100x30x15cm, pe fundatie de beton C16/20	m	1 460,00 0	247,51 55,81	361 370,44 81 488,44
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	2,410	9 918,82 0,00	23 904,35 0,00
10	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Nisip bitumat si otel se exclude, norma mixtura asfaltica= 0,144 t/m2)	m2	4 015,00 0	241,52 5,68	969 687,54 22 789,14
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	1,210	9 917,64 0,00	12 000,35 0,00
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Nisip bitumat si otel se exclude, norma mixtura asfaltica BA16= 0,097 t/m2)	m2	4 015,00 0	182,96 4,73	734 583,60 18 990,95
13	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	11,000	833,11 103,11	9 164,26 1 134,26
14	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat 2.1	buc	6,000	907,72 41,62	5 446,34 249,74
15	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat 2.3	buc	3,000	907,73 41,63	2 723,18 124,88
16	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat 2.4	buc	2,000	907,72 41,62	1 815,44 83,24
17	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	38,400	151,83 44,46	5 830,24 1 707,34
Total Lucrari de reparatie						2 739 846,33
Incluziv salariu						175 353,31
Total			lei		2 739 846,33	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		42 084,79	

Total	100,00 +	2 781 931,12
Cheltuieli de regie	4,00 %	111 277,24
Total	100,00 +	2 893 208,36
Beneficiu	2,00 %	57 864,17
Total fara TVA	100,00 +	2 951 072,53
TVA	20,00 %	590 214,51

Total deviz: **3 541 287,04**
Incluziv salariu **175 353,31**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)