

**Reparația porțiunii de drum L 382  
drum de acces spre s. Grozasca**  
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.7

## DEVIZ OFERTĂ

**Valoarea de deviz 3 629 410,80 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparația porțiunii de drum la L382 drum de acces spre s. Grozasca</b> <b>1.1. Trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic.</b>				
1	DH02A	Scarificarea usoara a impietririi pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	67,50	37,58 0,00	2 536,38 0,00
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3	338,00	546,03 35,63	184 558,09 12 044,29
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	4,05	13 505,00 0,00	54 695,27 0,00
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bituminat se exclud din norma)	m2	6 750,00	193,19 3,56	1 304 058,5 5 24 052,95
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	2,025	13 538,38 0,00	27 415,22 0,00
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bituminat se exclud din norma)	m2	6 750,00	170,06 2,97	1 147 916,8 0 20 044,12
7	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	2,00	507,80 102,15	1 015,60 204,30
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 000,00	46,30	46 295,52

1	2	3	4	5	6	7
					1,88	1 882,66
9	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,70	248,66 0,00	422,73 0,00
<b>Total Trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic.</b>						<b>2 768 914,16</b>
<b>1.2. Accese laterale.</b>						
10	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	3,50	37,82 0,00	132,37 0,00
11	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	3,50	3 330,80 331,40	11 657,79 1 159,89
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,048	13 609,79 0,00	653,27 0,00
13	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bituminat se exclud din norma)	m2	80,00	193,21 3,56	15 457,13 285,07
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,024	11 029,17 0,00	264,70 0,00
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bituminat se exclud din norma)	m2	80,00	170,02 2,97	13 601,75 237,56
<b>Total Accese laterale.</b>						<b>41 767,01</b>
<b>Total Reparatia portiunii de drum la L382 drum de acces spre s. Grozasca</b>						<b>2 810 681,17</b>

Прямые затраты	Lei	2 810 681,17
Asigurarea sociala	24,00 %	14 378,60
Total	100,00 +	2 825 059,77

Cheltuieli de regie	6,00 %	169 503,59
Total	100,00 +	2 994 563,36
Beneficiu	1,00 %	29 945,64
Total	100,00 +	3 024 509,00
TVA	20,00 %	604 901,80
<b>Total deviz:</b>		<b>3 629 410,80</b>
<b>Inclusiv salariu</b>		<b>59 910,84</b>

Intocmit

S.A. Drumuri Bălți

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)