

Lucrari de reparatii curente a drumurilor locale de interes raional. Frezarea si plombarea gropilor. Siguranta traficului rutier.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 258 680,33 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia drumului L226-R15-Fundurii Noi-Limbenii Vechi-Ustia (sector Limbenii Vechi-Ustia) 1.1. Reparatia sistemului rutier				
1	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	7,9000	400,20 0,00	3 161,58 0,00
2	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea acostamentelor)(se exclude buldozer)	100 m3	15,8000	790,30 0,00	12 486,68 0,00
3	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	0,2800	1 872,25 0,00	524,23 0,00
4	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (transportarea pamintului de prisos de la acostamente. la acostamentul de pe str.Stefan cel Mare si Sfint 78)	t	44,8000	9,31 0,00	417,31 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,2800	229,43 30,57	64,24 8,56
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Latime 0.5 m)	m2	1 150,00 00	36,11 2,69	41 521,19 3 097,58
7	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115 (Se scade 5 cm K=5) K=5,00	m2	- 1 150,00 00	13,86 0,00	-15 939,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
8	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Intersectie G53 cu L226, cu dimensiunea 2x6.0 m; 12x2.0m; Pe traseu 7x1.0 m)	m2	43,0000	9,52 1,14	409,35 48,96
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6 l/m2)	t	0,0270	12 017,78 0,00	324,48 0,00
10	RpDB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,01	m2	43,0000	234,16 15,63	10 068,95 672,28
11	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum /SELECTIV/	100 m	0,8000	2 082,60 292,30	1 666,08 233,84
12	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Beton asfaltic microgranular dens, SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2	17,4000	297,56 49,54	5 177,48 861,95
13	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Beton asfaltic microgranular dens, SMBg#II SM STB 1033:2008)	m2	7,5000	257,84 24,56	1 933,80 184,17
14	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	0,5030	36,54 36,54	18,38 18,38
15	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 1.30)	buc	2,0000	848,62 92,61	1 697,23 185,23
16	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 1.12.1; 1.12.2 Curba periculoasa)	buc	2,0000	738,01 37,39	1 476,02 74,78
17	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	1 017,30 00	117,57 39,94	119 599,79 40 626,79
Total Reparatia sistemului rutier						184 607,79
Incluziv salariu						46 012,52
		1.2. Reparatia aripii la podet (s.Limbenii Vechi)				
18	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste	m3	1,8000	112,16	201,89

1	2	3	4	5	6	7
		1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu			112,16	201,89
19	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	10,8800	139,82 79,02	1 521,25 859,76
20	PB06A	Turnarea manuala a betonului C25 simplu in aripi (Aripa de acostament L2.5m; H=2.0m, B=0.3m)	m3	1,6300	1 894,39 203,08	3 087,85 331,02
21	PB06A	Turnarea manuala a betonului C25 simplu in rigola de evacuarea apei cu dimensiuni L-2.0m; B=0.5m; H=0.35m; cu grosime pereti=100 mm	m3	0,2400	1 894,29 203,08	454,63 48,74
22	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,5600	26,34 26,34	14,75 14,75
23	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,5600	65,73 63,73	36,81 35,69
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,0000	428,20 84,12	856,41 168,24
Total Reparatia aripii la podet (s.Limbenii Vechi)						6 173,59
Incluziv salariu						1 660,09
Total Reparatia drumului L226-R15-Fundurii Noi-Limbenii Vechi-Ustia (sector Limbenii Vechi-Ustia)						190 781,38
Incluziv salariu						47 672,61
		2. Reparatia drumului L226-R15-Fundurii Noi-Limbenii Vechi-Ustia (sector Fundurii Noi)				
25	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Selectiv)	1 km	1,6000	400,20 0,00	640,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
26	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea acostamentelor)(se exclude buldozer)	100 m3	3,2000	790,30 0,00	2 528,95 0,00
27	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Latime 0.5 m) /Selectiv/	m2	126,0000	36,11 2,69	4 549,30 339,39
28	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115 (Se scade 5 cm K=5) K=5,00	m2	- 126,0000	13,86 0,00	-1 746,36 0,00
29	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,0625	1 442,24 951,68	90,14 59,48
30	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	46,7000	297,58 49,54	13 896,86 2 313,40
31	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Beton asfaltic microgranular dens, SMBg #II /SM STB 1033:2008)	m2	12,4000	347,90 33,99	4 313,92 421,45
32	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea in acostamente)	m3	1,2000	36,53 36,53	43,84 43,84
33	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum /Selectiv/	100 m	1,2000	2 082,60 292,30	2 499,12 350,76
34	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 1.30)	buc	2,0000	848,62 92,61	1 697,23 185,23
35	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat (Indicatoare 2.1; Cedeaza drumul. Se instaleaza la intersectia str.St. cel Mare cu str.Bulgara - 1 buc, str.Mihai Eminescu - 1buc)	buc	4,0000	598,00 37,38	2 392,02 149,54
36	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat (Indicatoare 1.21; "Copii". Seinstaleaza la str.St. cel Mare si Sfint -2)	buc	1,0000	738,00 37,38	738,00 37,38

1	2	3	4	5	6	7	
		Total Reparatia					31 643,34
		drumului L226-R15-					
		Fundurii Noi-Limbenii					
		Vechi-Ustia (sector					
		Funduriii Noi)					
		Incluziv salariu					3 900,47
		3. Reparatia drumului L234.					
		Drum de acces spre s.Viisoara.					
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2) (Podul)	t	0,0060	12 060,00 0,00	72,36 0,00	
38	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033:2008) (Podul)	m2	20,0000	173,63 4,25	3 472,60 84,97	
39	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m	1,4800	2 082,59 292,30	3 082,24 432,60	
40	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (dimensiuni 10x2 m =20 m2)	m2	20,0000	9,52 1,14	190,39 22,77	
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6 l/m2)	t	0,0120	12 060,00 0,00	144,72 0,00	
42	RpDB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere mecanica (Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,01	m2	20,0000	316,81 9,01	6 336,15 180,13	
43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2) (Intrarea in sat Lungime 600m, latime 5.7 ml)	t	0,2052	12 024,56 0,00	2 467,44 0,00	
44	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Intrarea in sat Lungime 600m; latime 5.7m)	m2	3 420,00 00	173,63 4,25	593 813,92 14 529,87	
45	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Latime 0.5m)	m2	600,0000	36,11 2,69	21 663,23 1 616,13	

1	2	3	4	5	6	7
46	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmasor se adauga sau se scade la norma DI115 (Se scade 5 cm K=5) K=5,00	m2	- 600,0000	13,86 0,00	-8 316,00 0,00
47	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 1.30)	buc	2,0000	848,62 92,61	1 697,23 185,23
48	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 1.20 "Trecere pentru pietoni")	buc	2,0000	738,01 37,39	1 476,02 74,78
49	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 5.50.1; 5.50.2- trecere pentru pietoni)	buc	2,0000	888,01 37,39	1 776,02 74,78
50	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	12,8000	117,57 39,94	1 504,84 511,18
Total Reparatia drumului L234. Drum de acces spre s.Viisoara.						629 381,16
Incluziv salariu						17 712,44
4. Reparatia drumului de acces L-227 spre s.Limbenii Noi						
4.1. Reparatia sistemului rutier						
51	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	7,6000	400,20 0,00	3 041,52 0,00
52	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea acostamentelor) (Se exclude buldozer)	100 m3	15,2000	790,30 0,00	12 012,50 0,00
53	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	0,3100	1 872,26 0,00	580,40 0,00
54	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Transportarea pamintului de prisos de la acostamente)	t	49,6000	9,31 0,00	462,02 0,00
55	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in	100 m3	0,3100	229,42	71,12

1	2	3	4	5	6	7
		depozit, teren categoria II			30,58	9,48
56	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Latime 0.5m) (Regiunea la damba iazului stinga dreapta Ltot=340m)	m2	170,0000	36,11 2,69	6 137,90 457,90
57	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115 (Se scade 2 cm K=2) K=2,00	m2	- 170,0000	5,54 0,00	-942,48 0,00
58	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2) (Damba iazului, -Sector 5x80)	t	0,1260	12 023,81 0,00	1 515,00 0,00
59	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033:2008) (Damba iazului - Sector 5x80)	m2	400,0000	173,63 4,25	69 451,92 1 699,40
60	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Beton asfaltic microgranular dens, SMBg#II /SM STB 1033:2008)	m2	54,6000	297,59 49,54	16 248,46 2 704,75
61	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Beton asfaltic microgranular dens, SMB#II / SM STB 1033:2008)	m2	8,8000	257,87 24,56	2 269,25 216,10
62	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea in acostamente)	m3	1,2800	36,54 36,54	46,77 46,77
63	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 1.30)	buc	3,0000	848,62 92,62	2 545,85 277,85
64	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti (5.50.1; 5.50.2 - trecere pentru pietoni)	buc	2,0000	857,33 23,79	1 714,66 47,58
65	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali	buc	2,0000	707,33 23,79	1 414,66 47,58

1	2	3	4	5	6	7
		pentru indicatoare, existenti (indicator 1.20 -trecere pentru pietoni)				
66	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat (Indicatoare 2.1; Cedeaza drumul. Se instaleaza la intersectia str.St cel Mare cu str. Castanilor - 1 buc)	buc	1,0000	598,00 37,38	598,00 37,38
67	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Pavilion de asteptare a vehiculelor de ruta, str.Stefan cel Mare si Sfint nr.55)	m2	12,8000	117,57 39,94	1 504,84 511,18
Total Reparatia sistemului rutier						118 672,39
Incluziv salariu						6 055,97
		4.2. drum lateral str.31 August 1989				
68	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	10,0000	621,09 56,93	6 210,91 569,30
Total drum lateral str.31 August 1989						6 210,91
Incluziv salariu						569,30
		4.3. Drum lateral str.Viilor (stinga-dreapta)				
69	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	22,0000	621,09 56,93	13 664,00 1 252,46
Total Drum lateral str.Viilor (stinga-dreapta)						13 664,00
Incluziv salariu						1 252,46
		4.4. Drum lateral str.Livezilor (stinga-dreapta)				
70	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	20,0000	621,09 56,93	12 421,82 1 138,60

1	2	3	4	5	6	7
Total Drum lateral str.Livezilor (stinga- dreapta)						12 421,82
Incluziv salariu						1 138,60
		4.5. Acostament la str.Stefan cel Mare si Sfint -78				
71	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,9000	130,41 0,00	247,78 0,00
72	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului excavat de la acostamente 28+85=113 m3) (Se exclude buldozer)	100 m3	1,1300	790,32 0,00	893,06 0,00
73	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	32,4000	621,09 56,93	20 123,34 1 844,53
Total Acostament la str.Stefan cel Mare si Sfint -78						21 264,18
Incluziv salariu						1 844,53
Total Reparatia drumului de acces L-227 spre s.Limbenii Noi						172 233,30
Incluziv salariu						10 860,86
		5. Reparatia drumului L226 - R15 - Fundurii Noi - Limbenii Vechi - Ustia (sector Limbenii Noi)				
		5.1. Reparatia sistemului rutier				
74	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	3,9000	400,20 0,00	1 560,78 0,00
75	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea acostamentelor) (Se exclude buldozer)	100 m3	7,8000	790,30 0,00	6 164,31 0,00
76	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-	100 m3	0,8500	1 872,26 0,00	1 591,42 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m				
77	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Transportarea pamintului de prisos de la acostamentul de pe str.Stefan cel Mare si Sfint -78)	t	136,0000	9,31 0,00	1 266,84 0,00
78	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,8500	229,47 30,59	195,05 26,00
79	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Latime 0.5m)	m2	185,0000	36,11 2,69	6 679,47 498,31
80	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmasor se adauga sau se scade la norma DI115 (Se scade 5 cm K=5) K=5,00	m2	- 185,0000	13,86 0,00	-2 564,10 0,00
81	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Portiuni de drum pe str.Stefan cel Mare si Sfint nr.9 -15, cu dimensiuni 2.6x16m; 5.6x14m; 2.7x15m; 2.7x20m; 2.7x8m)	m2	236,1000	9,52 1,14	2 247,55 268,82
82	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t	0,1490	12 024,30 0,00	1 791,62 0,00
83	RpDB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,01	m2	236,1000	234,16 15,63	55 285,76 3 691,30
84	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Portiuni de drum pe str.Stefan cel Mare si Sfint nr.12, cu dimensiuni 2.7x14m; 2.7x10m)	m2	64,8000	9,52 1,14	616,89 73,78
85	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6 l/m2)	t	0,0410	12 013,66 0,00	492,56 0,00
86	RpDB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,01	m2	64,8000	234,16 15,63	15 173,71 1 013,12

1	2	3	4	5	6	7
87	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Portiuni de drum pe str.Stefan cel Mare si Sfint nr.12, cu dimensiuni 2.7x14m; 2.7x10m;)	m2	104,4000	9,52 1,14	993,80 118,87
88	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6 l/m2)	t	0,0660	12 025,45 0,00	793,68 0,00
89	RpDB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,01	m2	104,4000	234,16 15,63	24 446,52 1 632,24
90	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Beton asfaltic microgranular dens, SMBg#II / SM STB 1033:2008)	m2	21,1000	297,60 49,54	6 279,44 1 045,24
91	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (Beton asfaltic microgranular dens, SMBg # II SM STB 1033:2008)	m2	6,2000	398,00 69,34	2 467,62 429,88
92	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Beton asfaltic microgranular dens, SMBg#II SM STB 1033:2008)	m2	2,8000	348,02 33,99	974,46 95,17
93	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea in acostamente)	m3	0,5500	36,55 36,55	20,10 20,10
94	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM 1.30	buc	2,0000	848,62 92,61	1 697,23 185,23
95	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator 1.20 Trecere pentru pietoni)	buc	2,0000	738,01 37,39	1 476,02 74,78
96	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (indicator 5.50.1; 5.50.2 trecere pentru pietoni)	buc	2,0000	888,01 37,39	1 776,02 74,78

1	2	3	4	5	6	7
97	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Marcarea trecerii de pietoni cu email marcaj rutier AK-501 alb)	m2	12,8000	117,57 39,94	1 504,84 511,18
Total Reparatia sistemului rutier						132 931,59
Incluziv salariu						9 758,80
5.2. Drum lateral str.Stefan cel Mare si Sfint 4						
98	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	0,9000	215,28 0,00	193,75 0,00
99	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Grosime medie 0.3m)	m3	27,0000	621,09 56,93	16 769,46 1 537,11
Total Drum lateral str.Stefan cel Mare si Sfint 4						16 963,21
Incluziv salariu						1 537,11
5.3. Drum lateral str.Alecu Russo						
100	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm, K=2.0) K=2,00	100m2	0,2400	121,33 0,00	29,12 0,00
101	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Grosime medie 0.2)	m3	4,8000	621,09 56,93	2 981,23 273,26
Total Drum lateral str.Alecu Russo						3 010,35
Incluziv salariu						273,26
Total Reparatia drumului L226 - R15 - Fundurii Noi - Limbenii Vechi - Ustia (sector						152 905,15

1	2	3	4	5	6	7
Limbenii Noi)						
Incluziv salariu						11 569,17
		6. Reparatia drumului L225.3 R15 - drumul de acces spre s.Iabloana				
		6.1. Reparatia sistemului rutier				
102	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Portiuni de drum pe str.Stefan cel Mare si Sfint nr.103, cu dimensiuni 1.5 x 11m; si 1.8 x10m)	m2	34,2000	9,52 <hr/> 1,14	325,55 <hr/> 38,94
103	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t	0,0205	12 015,12 <hr/> 0,00	246,31 <hr/> 0,00
104	RpDB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,01	m2	34,2000	316,83 <hr/> 9,01	10 835,69 <hr/> 308,03
105	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Beton asfaltic microgranular dens, SMBg #II /SM STB 1033:2008)	m2	10,6000	297,63 <hr/> 49,54	3 154,83 <hr/> 525,10
106	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (Beton asfaltic microgranular dens, SMBg # II /SM STB 1033:2008)	m2	5,4000	397,96 <hr/> 69,34	2 148,97 <hr/> 374,41
107	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Beton asfaltic microgranular dens SMBg # II SM STB 1033:2008)	m2	2,6000	348,10 <hr/> 33,99	905,07 <hr/> 88,37
108	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum Selectiv	100 m	2,6000	2 082,60 <hr/> 292,30	5 414,75 <hr/> 759,97
109	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini (Partea dreapta si partea stinga, Latime a cate 3.5 m fiecare)	100m2	2,1000	1 085,07 <hr/> 1 085,07	2 278,64 <hr/> 2 278,64
110	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	2,4000	55,23	132,55

1	2	3	4	5	6	7
					55,23	132,55
111	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	2,4000	26,22 0,00	62,93 0,00
112	TsH93C	Descarcarea in auto crengi	t	2,4000	38,24 38,24	91,77 91,77
113	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM 1.30	buc	2,0000	848,62 92,61	1 697,23 185,23
114	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator 1.20 Trecere pentru pietoni)	buc	4,0000	738,00 37,38	2 952,02 149,54
115	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 5.50.1; 5.50.2 - trecere pentru pietoni)	buc	4,0000	888,00 37,38	3 552,02 149,54
116	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Scoala noua si scoala veche)	m2	33,6000	117,57 39,94	3 950,22 1 341,85
Total Reparatia sistemului rutier						37 748,55
Incluziv salariu						6 423,94
		6.2. Reparatia podului (str.Stefan cel Mare 27)				
117	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2) (Lungime 17m; latime 2.5 ml)	t	0,0013	11 684,62 0,00	15,19 0,00
118	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg#II/2.3 STB 1033:2008) (Lungime 17m ; latime 2.5 m)	m2	42,5000	173,63 4,25	7 379,33 180,56
119	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte	m3	2,8400	191,18 191,18	542,96 542,96

1	2	3	4	5	6	7
		coeziv adincime < 1,5 m teren tare (1.0 (h)*7.1 (L) * 0.4 (b) m = 2.84 m3)				
120	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Tub din beton armat pentru poduri)	buc	1,0000	553,61 106,21	553,61 106,21
121	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Tub din beton armat pentru poduri D interior = 0.8m; L=0,5m)	buc	1,0000	6 948,30 0,00	6 948,30 0,00
122	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Grosime 0.1m)	m3	0,2900	428,17 84,10	124,17 24,39
123	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	30,5800	189,05 80,72	5 781,21 2 468,47
124	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Aripi de acostament. Plasa D-8 AIII pas 200x200 in doua rinduri)	kg	111,7900	17,47 1,70	1 952,91 189,98
125	PB06B	Turnarea cu pompa a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Placa pentru acostament L=5.9 B=0.4 H=3,5m; Aripi de acostament. L=1.0; B=0.4; H=3.5 - 2.5 m Beton B20 F200 W6 (prundis concasat))	m3	13,1800	1 983,69 38,24	26 144,97 503,96
126	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Aripi si placa de acostament. Pe suprafetele acoperite cu pamint) Alte materiale=1,03	m2	14,8000	139,56 47,92	2 065,55 709,26
127	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Piatra bruta bolovani mari la RIGOLA AVAL) (Se exclude din norma resursul muncitor - 2.7 h-om)	m3	7,0000	449,45 0,00	3 146,15 0,00
128	TrB22F2D 1	Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (Deplasarea pietrei brute in	t	8,8200	24,20 6,80	213,42 59,95

1	2	3	4	5	6	7
		albia AVAL)				
129	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	2,9400	65,43 65,43	192,36 192,36
130	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	3,4000	189,04 80,72	642,74 274,45
131	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (zid de sprigin a rigolei) Alte utilaje=1,03	m3	0,8000	2 386,46 271,05	1 909,17 216,84
132	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Strat suport sub rigole grosime 0.1m)	m3	0,4200	448,55 144,45	188,39 60,67
133	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Rigola necarosabila tip L-1)	buc	3,0000	553,61 106,21	1 660,84 318,64
134	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Rigola necarosabila tip L-1 latime 640 mm; inaltime 720 mm L=2.0m. Pentru evacuarea apei din strada in AVAL)	buc	3,0000	6 948,30 0,00	20 844,90 0,00
135	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Curatirea albiei riului in AMONTE)	100 m3	0,3000	1 179,70 0,00	353,91 0,00
136	DF09A	Parapet metalic deformabil tip A, cu lise si stilpi metalici (Partea stinga AVAL)	m	16,0000	857,45 77,32	13 719,26 1 237,16
Total Reparatia podului (str.Stefan cel Mare 27)						94 379,34
Incluziv salariu						7 085,86

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatia drumului L225.3 R15 - drumul de acces spre s.Iabloana						132 127,89
Incluziv salariu						13 509,80
		7. Reparatia drumului L230 Hijdieni-Cajba, r-nul Glodeni 7.1. Reparatia sistemului rutier				
137	RpDC10A	Curatirea drumurilor modernizate de noroi si murdarie	m2	110,0000	0,42 <hr/> 0,42	46,73 <hr/> 46,73
138	TRI1AA0 6F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	9,1000	63,73 <hr/> 63,73	579,92 <hr/> 579,92
139	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	9,1000	8,00 <hr/> 0,00	72,83 <hr/> 0,00
140	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	9,4000	400,20 <hr/> 0,00	3 761,88 <hr/> 0,00
141	RpDB12A	Repararea crapaturilor mai largi de 5 mm, in imbracaminti bituminoase, executate cu mortar asfaltic Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,01	m	26,0000	151,97 <hr/> 81,57	3 951,32 <hr/> 2 120,85
142	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea acostamentelor) (se exclude buldozer)	100 m3	9,4000	790,30 <hr/> 0,00	7 428,78 <hr/> 0,00
143	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Beton asfaltic microgranular dens, SMBg #II /SM STB 1033:2008)	m2	5,8000	297,62 <hr/> 49,54	1 726,22 <hr/> 287,32
144	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (Beton asfaltic microgranular dens, SMBg # II /SM STB 1033:2008)	m2	9,6000	398,09 <hr/> 69,34	3 821,64 <hr/> 665,62
145	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Beton asfaltic microgranular dens SMBg # II SM STB 1033:2008)	m2	3,6000	348,06 <hr/> 33,99	1 253,01 <hr/> 122,36

1	2	3	4	5	6	7
146	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM 1.30	buc	2,0000	848,62 92,61	1 697,23 185,23
147	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat (Indicator 1.20 Trecere pentru pietoni)	buc	2,0000	738,01 37,39	1 476,02 74,78
148	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat (Indicatoare 5.50.1; 5.50.2 - trecere pentru pietoni)	buc	2,0000	888,01 37,39	1 776,02 74,78
149	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Inclusiv 12,8 m2 marcarea trecerii de pietoni)	m2	295,7300	117,57 39,94	34 767,75 11 810,25
Total Reparatia sistemului rutier						62 359,35
Incluziv salariu						15 967,84
		7.2. Drum lateral rejiunea fostei ferme				
150	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	6,0000	621,09 56,93	3 726,55 341,58
Total Drum lateral rejiunea fostei ferme						3 726,55
Incluziv salariu						341,58
Total Reparatia drumului L230 Hijdieni-Cajba, r-nul Glodeni						66 085,90
Incluziv salariu						16 309,42
		8. Reparatia drumului L224. Danu-Nicolaevca				
151	RpDC10A	Curatirea drumurilor modernizate de noroi si murdarie	m2	825,0000	0,42 0,42	350,50 350,50
152	TRI1AA0 6F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	68,1000	63,73 63,73	4 339,84 4 339,84

1	2	3	4	5	6	7
153	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	68,1000	9,31 0,00	634,35 0,00
154	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2) (De la trasa spre sat.Lungime 25m; latime 5.0 ml)	t	0,2052	12 024,56 0,00	2 467,44 0,00
155	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (de la trasa spre sat Lungime 25m; latime 5.0 ml)	m2	125,0000	173,63 4,25	21 703,71 531,06
156	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Latime 0.5 m de la trasa pina la ferma)	m2	1 300,00 00	36,11 2,69	46 936,99 3 501,61
157	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115 (Se scade K=3,00)	m2	- 1 300,00 00	8,32 0,00	-10 810,80 0,00
158	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafata pina la 1 m2: grosime 5 cm (Beton asfaltic microgranular dens, SMBg #II /SM STB 1033:2008)	m2	52,2000	297,58 49,54	15 533,57 2 585,86
159	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafata pina la 1 m2: grosime 7 cm (Beton asfaltic microgranular dens, SMBg # II /SM STB 1033:2008)	m2	22,5000	398,04 69,34	8 955,90 1 560,05
160	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafata pina la 3 m2: grosime 7 cm (Beton asfaltic microgranular dens SMBg # II SM STB 1033:2008)	m2	3,0000	347,93 33,99	1 043,79 101,96
161	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum Selectiv	100 m	0,9800	2 082,59 292,30	2 040,94 286,45
162	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM 1.30	buc	2,0000	848,62 92,61	1 697,23 185,23
163	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat (Indicatoare 2.1; Cedeaza drumul. Se instaleaza la intersectia Scolinaia cu	buc	2,0000	598,01 37,39	1 196,02 74,78

1	2	3	4	5	6	7
		str.St cel Mare 61 - 1 bcu: str.Stefan cel Mare cu str.Chisinau -3 - 1 buc)				
Total Reparatia drumului L224. Danu-Nicolaevca						96 089,48
Incluziv salariu						13 517,34
9. Reparatia drumului L233 Cuhnesti-Bisericani						
164	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Beton asfaltic microgranular dens, SMBg #II /SM STB 1033:2008)	m2	4,4000	297,48 49,54	1 308,92 217,97
165	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (Beton asfaltic microgranular dens, SMBg # II /SM STB 1033:2008)	m2	5,8000	398,08 69,34	2 308,87 402,15
166	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Beton asfaltic microgranular dens SMBg # II SM STB 1033:2008)	m2	2,8000	348,02 33,99	974,46 95,17
167	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM 1.30	buc	2,0000	848,62 92,61	1 697,23 185,23
168	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator 1.20 Trecere pentru pietoni)	buc	2,0000	738,01 37,39	1 476,02 74,78
169	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 5.50.1; 5.50.2 - trecere pentru pietoni)	buc	2,0000	888,01 37,39	1 776,02 74,78
170	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (marcarea trecerii de pietoni)	m2	12,8000	117,57 39,94	1 504,84 511,18
Total Reparatia drumului L233 Cuhnesti-Bisericani						11 046,36
Incluziv salariu						1 561,26

1	2	3	4	5	6	7
		10. Reparatia drumului L225.4 Fundurii Vechi-Sturzovca (Sector s.Sturzovca) 10.1. Reparatia sistemului rutier				
171	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice (De la str. V.Alexandri pina la str.M.Eminescu)	m2	41,4000	69,95 69,68	2 896,01 2 884,56
172	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	0,6300	1 872,27 0,00	1 179,53 0,00
173	TRI1AA0 3F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	12,8000	50,98 50,98	652,57 652,57
174	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Transportarea pamintului prisos de la acostamente Se descarca la oprirea de rutiere str.Stefan cel Mare si Sfint 31)	t	113,6000	9,31 0,00	1 058,18 0,00
175	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,7100	229,46 30,59	162,92 21,72
176	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Beton asfaltic microgranular dens, SMBg #II /SM STB 1033:2008)	m2	18,6000	297,61 49,54	5 535,48 921,40
177	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Beton asfaltic microgranular dens SMBg # II SM STB 1033:2008)	m2	9,1000	347,98 33,99	3 166,64 309,29
178	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea in acostamente)	m3	0,5600	36,54 36,54	20,46 20,46
179	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM 1.30	buc	4,0000	848,62 92,62	3 394,47 370,47
180	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru	buc	4,0000	598,00	2 392,02

1	2	3	4	5	6	7
		circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 2.1; Cedeaza drumul. Se instaleaza la intersectia str.Stefan cel Mare cu str.Stamati-1buc., str.Basarabia -2 buc.; str.Alexandu Donici - 1buc)			37,38	149,54
181	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	382,5000	117,57 39,94	44 968,95 15 275,48
Total Reparatia sistemului rutier						65 427,23
Incluziv salariu						20 605,49
10.2. Oprire rutiera						
182	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7200	1 129,50 0,00	813,24 0,00
183	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km (pamint argilos)	t	133,2000	15,80 0,00	2 104,71 0,00
184	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,7200	229,47 30,58	165,22 22,02
185	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Impingerea pamintului din gramezi, inclusiv 63 m3 de la nivelarea acostamentelor)	100 m3	1,3500	1 356,30 0,00	1 831,00 0,00
186	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	1,3500	1 173,79 749,44	1 584,61 1 011,74
187	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,7200	130,43 0,00	93,91 0,00
188	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu	m3	16,8000	476,49	8 004,95

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore			50,98	856,50
Total Oprire rutiera						14 597,64
Incluziv salariu						1 890,26
Total Reparatia drumului L225.4 Fundurii Vechi-Sturzovca (Sector s.Sturzovca)						80 024,87
Incluziv salariu						22 495,75
		11. Drum L225.4 Fundurii Vechi-Sturzovca (Sector spre Fundurii Vechi)				
189	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	478,0000	117,57 39,94	56 196,50 19 089,36
Total Drum L225.4 Fundurii Vechi-Sturzovca (Sector spre Fundurii Vechi)						56 196,50
Incluziv salariu						19 089,36
Прямые затраты			Lei		1 618 515,33	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		42 767,64	
Total			100,00 +		1 661 282,97	
Cheltuieli de Regie			10,00 %		166 128,30	
Total			100,00 +		1 827 411,27	
Beneficiu			3,00 %		54 822,34	
Total			100,00 +		1 882 233,61	
TVA			20,00 %		376 446,72	
Total deviz:						2 258 680,33
Incluziv salariu						178 198,48

Intocmit

(SA Drumuri Balti)

(functia, semnatura)

Verificat

()

(functia, semnatura)