Formular Nr.7
WinCmeta

Digitally signed by Stancev Dumitru
Date: 2023.06.18 15:36:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Liceul s.Ciobalaccia
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Reparatia coridorului Et.II la Liceul s.Ciobalaccia

Valoarea de deviz 795 017,20 lei

Intocmit in preţuri curente 12.06.2023

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie **1.1. Finisarea peretilor** **1.1.1. Lucrari de demolare**				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	317,000	15,270 15,120	4 840,590 4 793,040
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Разборка обшивки стен из дерева, фанеры ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д.)	m2	155,000	52,640 52,640	8 159,200 8 159,200
		Total Lucrari de demolare **Inclusiv salariu**				**12 999,790** **12 952,240**
		1.1.2. Lucrari de finisare				
3	RCsJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным	m2	317,000	186,221 144,480	59 032,184 45 800,160

1	2	3	4	5	6	7
		раствором M 100-T, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)				
4	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi (Отделка затиркой внутренней штукатурки, толщ. 3мм, выполненная гипсовой пастой по стенам и колоннам)	m2	317,000	46,850 36,960	14 851,500 11 716,320
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	317,000	4,355 1,680	1 380,535 532,560
6	RpCR05A	Zugravaela tip emulsie in dispersie apoasa (cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi)aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual (Окраска вододисперсионной эмульсией (с порошком KN03, меловым пигментом для цвета, эмульгатороми, вяжущим (CMC), фиегициндым агентом), в слоя по затертой поверхности или простой штукатурке, вручную)	m2	317,000	105,615 24,640	33 479,955 7 810,880
7	CK17E1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (Обшивка стен, выполненая на стройплощадке, площадью до 10 м2 включительно, из меламинированной ДВП, приклееной) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2	155,000	487,344 189,280	75 538,361 29 338,400
8	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка реек на деревянную обшивку)	m	120,000	49,488 16,800	5 938,530 2 016,000
9	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire	m	120,000	70,326 33,600	8 439,162 4 032,000

1	2	3	4	5	6	7
		cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтпльно к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2)				
		Total Lucrari de finisare **Inclusiv salariu**				**198 660,227** **101 246,320**
		Total Finisarea peretilor **Inclusiv salariu**				**211 660,017** **114 198,560**
		1.2. Tavan				
10	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая щтанги и плафоны)	buc	6,000	12,320 12,320	73,920 73,920
11	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненые на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	219,000	235,306 112,000	51 532,036 24 528,000
12	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi (Отделка затиркой внутренней штукатурки, толщ. 3мм, выполненная гипсовой пастой по стенам и колоннам)	m2	219,000	46,850 36,960	10 260,167 8 094,240
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	219,000	4,355 1,680	953,745 367,920
14	RpCR05A	Zugravaela tip emulsie in dispersie apoasa (cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi)aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual (Окраска	m2	219,000	105,615 24,640	23 129,685 5 396,160

1	2	3	4	5	6	7
		вододисперсионной эмульсией (с порошком KN03, меловым пигментом для цвета, эмульгатороми, вяжущим (CMC), фиегициндым агентом), в слоя по затертой поверхности или простой штукатурке, вручную)				
15	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	6,000	618,880 15,680	3 713,280 94,080
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**89 662,833** **38 554,320**
		1.3. Dulgherie **1.3.1. Lucrari de demolare**				
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (дерев, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) 2buc 2,65 x 1,15; + 13 buc 2,05 x 0,90	m2	28,240	23,518 23,518	664,160 664,160
		Total Lucrari de demolare **Inclusiv salariu**				**664,160** **664,160**
		1.3.2. Lucrari de montare				
17	CK03A2	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и с отделкой от производителя, и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м) 3 buc 2,65 x 1,15; + 11buc 2,05 x 0,90	m2	28,240	2 216,469 84,000	62 593,075 2 372,160
		Total Lucrari de montare **Inclusiv salariu**				**62 593,075** **2 372,160**

1	2	3	4	5	6	7
		Total Dulgherie **Inclusiv salariu**				**63 257,235** **3 036,320**
		1.4. Bloc sanitar **1.4.1. Lucrari de demolare**				
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	11,600	15,270 15,120	177,132 175,392
		Total Lucrari de demolare **Inclusiv salariu**				**177,132** **175,392**
		1.4.2. Lucrari de finisare				
19	RCsJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	11,600	186,213 144,480	2 160,066 1 675,968
20	CI04A	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv,livrate in panouri lipite pe hirtie, pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime(executate cu rosturi fug pe fug) (Облицовка	m2	11,600	421,618 168,000	4 890,771 1 948,800

1	2	3	4	5	6	7
		керамической плиткой, частично остекленной, глазурованной или не глазурованной, матовой или блестящей, одноцветной , по внутренней ровной поверхности (стены, колонны, балки), включаю облицовку откосов и расшивки белым цементом и клеем, на площади более 10 м2, плиткой размероми 20ч20 - 40ч40 мм включительно, прикленной на бумагу в виде панели, по кирпичной кладке или бетону, включая слой намета средней толщиной 2 см из цементного раствора М100-Т, с добавлением извести и закрепленной цементным раствором М100-Т толщ.0,5 мм, со швами (fug pe fug))				
21	RpCR05A	Zugravaela tip emulsie in dispersie apoasa (cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi)aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual (Окраска вододисперсионной эмульсией (с порошком KN03, меловым пигментом для цвета, эмульгатороми, вяжущим (CMC), фиегициндым агентом), в слоя по затертой поверхности или простой штукатурке, вручную)	m2	78,000	105,615 24,640	8 237,970 1 921,920
		Total Lucrari de finisare Inclusiv salariu				**15 288,807 5 546,688**
		1.4.3. Lucrari de santehnica				
22	SA19A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	5,000	102,730 10,080	513,650 50,400
23	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m	6,000	60,343 14,000	362,060 84,000

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm				
24	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040	buc	2,000	45,252 22,400	90,504 44,800
25	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	1,000	156,020 7,280	156,020 7,280
26	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейныЮ приклепленные к кирпичным или блочным стенам) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	1 455,065 123,200	1 455,065 123,200
27	VA01A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Изготовление и пркладка прямых воздуховодов из листовой стали, толщиной 0,3-2 мм, имея периметр прямоугольного сечения250-700 мм) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010	m2	2,200	581,046 211,120	1 278,302 464,464
28	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзями,	buc	1,000	135,355 28,000	135,355 28,000

1	2	3	4	5	6	7
		регулеруемыми вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)				
		Total Lucrari de santehnica **Inclusiv salariu**				**3 990,956** **802,144**
		Total Bloc sanitar **Inclusiv salariu**				**19 456,895** **6 524,224**
		1.5. Scara Et I--Et III **1.5.1. Lucrari de demolare**				
29	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	72,000	15,270 15,120	1 099,440 1 088,640
30	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Разборка обшивки стен из дерева, фанеры ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д.)	m2	48,000	52,640 52,640	2 526,720 2 526,720
		Total Lucrari de demolare **Inclusiv salariu**				**3 626,160** **3 615,360**
		1.5.2. Lucrari de finisare				
31	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi (Отделка затиркой внутренней штукатурки, толщ. 3мм, выполненная гипсовой пастой по стенам и колоннам)	m2	72,000	46,850 36,960	3 373,201 2 661,120
32	CK17E1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (Обшивка стен, выполненая на стройплощадке, площадью до 10 м2 включительно, из меламинированной ДВП, приклееной) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2	48,000	487,358 189,280	23 393,195 9 085,440

1	2	3	4	5	6	7
33	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane (Отделка гипсовой затиркой внутренней штукатурки затертой, толщ. 3мм, выполненая гипсовой пастой по потолкам)	m2	84,000	29,490 19,600	2 477,150 1 646,400
34	RpCR05A	Zugravaela tip emulsie in dispersie apoasa (cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi)aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual (Окраска вододисперсионной эмульсией (с порошком KN03, меловым пигментом для цвета, эмульгатороми, вяжущим (CMC), фиегициндым агентом), в слоя по затертой поверхности или простой штукатурке, вручную)	m2	156,000	105,615 24,640	16 475,940 3 843,840
35	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi (Окраска масляными красками деревянных изделий (двери, окна, полных ставней, пластинчатых ставней подвижных или неподвижных), внутри или снаружи, двумя слоями) Vopsirea balustradei	m2	18,000	75,600 46,480	1 360,800 836,640
		Total Lucrari de finisare Inclusiv salariu				**47 080,286 18 073,440**
		Total Scara Et I--Et III Inclusiv salariu				**50 706,446 21 688,800**
		1.6. Pardosele in coridor **1.6.1. Lucrari de demolare**				
36	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (Разборка холодного пола из мозаики, в непрерывном поле или	m2	219,000	52,120 51,520	11 414,280 11 282,880

1	2	3	4	5	6	7
		мозаичных плитах)				
37	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2	70,000	12,770 12,320	893,900 862,400
		Total Lucrari de demolare **Inclusiv salariu**				**12 308,180** **12 145,280**
		1.6.2. Lucrari de reparatie				
38	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в пемещениях площадью более 16 м2)	m2	70,000	175,080 50,400	12 255,586 3 528,000
39	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующию основу, включая плинтуса и зачистку, в помещениях более 16м2) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	70,000	357,877 72,800	25 051,388 5 096,000
40	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	225,000	302,536 61,600	68 070,576 13 860,000
		Total Lucrari de reparatie **Inclusiv salariu**				**105 377,550** **22 484,000**
		Total Pardosele in coridor **Inclusiv salariu**				**117 685,730** **34 629,280**
		Total Lucrari de reparatie **Inclusiv salariu**				**552 429,156** **218 631,504**

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			552 429,19
		ASM	24,00 %			52 471,56
		Cheltuieli de transport	5,00 %			16 653,17
		Total	100,00 +			621 553,92
		Cheltuieli de regie	4,50 %			27 969,93
		Total	100,00 +			649 523,85
		Beneficiu de deviz	2,00 %			12 990,48
		Total	100,00 +			662 514,33
		TVA	20,00 %			132 502,87
		Total deviz: **Inclusiv salariu**				**795 017,20** **218 631,50**

Intocmit _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Liceul s.Ciobalaccia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse №

Reparatia coridorului Et.II la Liceul s.Ciobalaccia

Valoarea de deviz 795 017,20 lei

Intocmit in preţuri curente 12.06.2023

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
		Manopera:				
1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	71,850	56,00	4 023,600
2.	7122050013400	Zidar	h-om	129,742	56,00	7 265,552
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	726,206	56,00	40 667,536
4.	7123010010200	Betonist	h-om	56,000	56,00	3 136,000
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,412	56,00	79,072
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	66,000	56,00	3 696,000
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	31,320	56,00	1 753,920
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	247,500	56,00	13 860,000
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	188,940	56,00	10 580,640
10.	7133010012100	Ipsosar	h-om	416,000	56,00	23 296,000
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,530	56,00	309,680
12.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,294	56,00	464,464
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,000	56,00	168,000
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	369,820	56,00	20 709,920
15.	7422010060100	Timplar	h-om	1 068,868	56,00	59 856,608
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	412,312	56,00	23 089,472
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	101,340	56,00	5 675,040
		Total manopera				**218 631,50**
		Materiale:				
1.	1111000100048	Strat sintetic	m2	74,235	9,00	668,115
2.	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	1,160	80,00	92,800
3.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	4,200	433,33	1 819,986
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,120	500,00	60,000
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,302	500,00	4 651,000
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,550	500,00	2 275,000
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,720	5,00	3,600
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	4,068	4 300,00	17 492,400
9.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 545,000	0,05	227,250
10.	20301129310001	Usi din MDF interioare simple finisate la producator	m2	28,240	2 100,00	59 304,000
11.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	305,109	30,00	9 153,270
12.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	63,630	54,00	3 436,020
13.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,172	11,00	1,892
14.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,036	80,00	2,880
15.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,360	22,00	7,920
16.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,042	22,00	0,924
17.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007	22,00	0,154
18.	2320166200729	Parchetin	l	0,240	90,00	21,600
19.	2320167317232	Dicloretan	kg	0,023	100,00	2,300

20.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,067	77,00	5,159
21.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,022	35,00	0,770
22.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,056	90,00	5,040
23.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	80,400	17,00	1 366,800
24.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,400	80,00	432,000
25.	24302261000001	Fuga	kg	93,172	20,83	1 940,773
26.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,027	41,00	1,107
27.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,960	41,00	39,360
28.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	2,700	22,00	59,400
29.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,360	38,00	13,680
30.	2451317344235	Sapun pasta pentru zugraveli	kg	11,550	11,00	127,050
31.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,240	80,00	19,200
32.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,024	40,00	0,960
33.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,120	20,00	2,400
34.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	6,000	15,00	90,000
35.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	15,360	8,00	122,880
36.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,010	110,00	1,100
37.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	122,400	33,33	4 079,592
38.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612	76,25	46,665
39.	25212167170501	Teava din material plastic (d=20mm)	m	5,100	25,00	127,500
40.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare (d=50mm)	m	6,180	44,71	276,308
41.	25231567122301	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare (d=50mm)	buc	2,080	18,00	37,440
42.	25231567194011	Mufa din material plastic pt. electrofuziune (d=20mm)	buc	1,250	9,00	11,250
43.	25231567194311	Cot din material plastic pt. electrofuziune (d=20mm)	buc	1,000	9,00	9,000
44.	25231567194511	Teu din material plastic pt. electrofuziune (d=20mm)	buc	1,050	7,00	7,350
45.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	5,000	60,00	300,000
46.	2622102438000	Lavoar	buc	1,020	1 000,00	1 020,000
47.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	11,600	2,71	31,436
48.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 096,224	2,71	13 810,767
49.	26511221004023	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	116,000	3,47	402,520
50.	2652102100713	Var pasta	m3	0,431	67,00	28,877
51.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 123,703	2,81	3 157,606
52.	26531021008301	Amestic uscat	kg	2 170,000	2,81	6 097,700
53.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	234,067	200,00	46 813,400
54.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	76,650	138,00	10 577,700
55.	2662106109860	Aracet EP 25	kg	2,320	15,00	34,800
56.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	7,175	0,00	0,000
57.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,325	0,00	0,000
58.	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	2,284	0,00	0,000
59.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	7,886	0,00	0,000
60.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 454,400	3,47	5 046,768
61.	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	12,064	180,00	2 171,520
62.	2670112202900	Baghete din lemn	m	126,000	30,00	3 780,000
63.	2670112204050	Placi PFL melaminate gr.8mm	m2	223,747	150,00	33 562,050
64.	2670112204051	Placi din laminat	m2	74,235	213,33	15 836,553
65.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,200	30,00	36,000
66.	2682132600300	Foi de usa sablon, din PAL	m2	0,282	120,00	33,840
67.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	12,708	15,00	190,620
68.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	6,213	100,00	621,300
69.	2682167358287	Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf de KN03	kg	2 233,000	26,50	59 174,500
70.	2710403600069	Tabla neagra cal.I 0,3 mm grosime	kg	6,555	35,00	229,425
71.	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	10,666	35,00	373,310

72.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,222	25,00	80,550
73.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,778	25,00	44,450
74.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,156	67,00	10,452
75.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,000	100,00	100,000
76.	2822115708000	Element de sustinere	buc	262,800	3,00	788,400
77.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	188,340	56,67	10 673,228
78.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	59,130	34,17	2 020,472
79.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,400	28,00	67,200
80.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	13,332	0,60	7,999
81.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	9 855,000	0,20	1 971,000
82.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	4 380,000	0,20	876,000
83.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	13,332	2,00	26,664
84.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,018	120,00	2,160
85.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	13,332	2,00	26,664
86.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	40,00	6,000
87.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020	80,00	81,600
88.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020	130,00	132,600
89.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,040	25,00	51,000
90.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	6,240	15,00	93,600
91.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	6,240	550,00	3 432,000
92.	2875276305105	Conector	buc	972,360	0,10	97,236
93.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	394,222	2,00	788,444
94.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,005	130,00	130,650
95.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,005	18,00	18,090
96.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	6,240	15,00	93,600
97.	3220137315778	Decapant	kg	0,025	70,00	1,750
98.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	28,492	0,00	0,000
99.	4100126202818	Apa	m3	16,042	0,00	0,000
100.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	26,800	2,50	67,000
		Total materiale de construcţii				**333 063,43**

Utilaje de construcţii:

1.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	12,132	15,00	181,980
2.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,766	15,00	191,490
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,060	70,00	4,200
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,048	7,00	91,336
5.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	14,175	10,00	141,750
6.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,140	40,00	5,600
7.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,420	60,00	25,200
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,116	20,00	2,320
9.	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	2,629	20,00	52,580
10.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,780	10,00	37,800
		Total utilaje de construcţii				**734,26**

	Total	lei	552 429,19
	ASM	24,00 %	52 471,56
	Cheltuieli de transport	5,00 %	16 653,17
	Total	100,00 +	621 553,92
	Cheltuieli de regie	4,50 %	27 969,93
	Total	100,00 +	649 523,85
	Beneficiu de deviz	2,00 %	12 990,48
	Total	100,00 +	662 514,33
	TVA	20,00 %	132 502,87

Total deviz:	**795 017,20**

Intocmit _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Liceul s.Ciobalaccia **Investitor**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Finisarea peretilor				
		1.1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			15,270 15,120
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	56,00	6,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	56,00	8,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Разборка обшивки стен из дерева, фанеры ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д.)	m2			52,640 52,640
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	56,00	26,320
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	56,00	26,320
		1.1.2. Lucrari de finisare				
3	RCsJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2			186,221 144,480
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,2100	56,00	123,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	56,00	20,720
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,3400	2,71	28,021
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	500,00	13,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,160
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	15,00	0,060
4	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi (Отделка затиркой внутренней штукатурки, толщ. 3мм, выполненная гипсовой пастой по стенам и колоннам)	m2			46,850 36,960
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	56,00	35,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	56,00	1,120
	26531021008301	Amestic uscat	kg	3,5000	2,81	9,835
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,000
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	67,00	0,040
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	15,00	0,015
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,355 1,680
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,00	1,680

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
6	RpCR05A	Zugravaela tip emulsie in dispersie apoasa (cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi)aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual (Окраска вододисперсионной эмульсией (с порошком KN03, меловым пигментом для цвета, эмульгатороми, вяжущим (CMC), фиегициндым агентом), в слоя по затертой поверхности или простой штукатурке, вручную)	m2			105,615 24,640
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4400	56,00	24,640
	2682167358287	Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf de KN03	kg	2,9000	26,50	76,850
	2451317344235	Sapun pasta pentru zugraveli	kg	0,0150	11,00	0,165
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	2,81	2,810
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,00	1,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	15,00	0,150
7	CK17E1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (Обшивка стен, выполненая на стройплощадке, площадью до 10 м2 включительно, из меламинированной ДВП, приклееной) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2			487,344 189,280
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	56,00	16,800
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	56,00	138,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	56,00	22,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	56,00	11,200
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	4 300,00	86,166
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	2,81	1,408
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	30,00	45,090
	2670112204050	Placi PFL melaminate gr.8mm	m2	1,1000	150,00	165,330
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,00	0,070
8	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка реек на деревянную обшивку)	m			49,488 16,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	56,00	16,800
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	30,00	31,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,71	0,068
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,500
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	20,00	0,020
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	8,00	0,064
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	38,00	0,114
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	41,00	0,082
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	80,00	0,160
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	90,00	0,180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
9	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтпльно к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2)	m			70,326 33,600
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	56,00	30,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	56,00	2,800
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	33,33	33,997
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	41,00	0,246
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	15,00	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	500,00	0,100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,71	0,339
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	8,00	0,960
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	30,00	0,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	7,00	0,035
		1.2. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
10	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая щтанги и плафоны)	buc			12,320 12,320
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	56,00	12,320
11	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненые на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2			235,306 112,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	56,00	100,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	56,00	8,400
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	56,00	2,800
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	138,00	48,300
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	56,67	48,736
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	34,17	9,226
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,20	9,000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,20	4,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,00	3,600
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	0,10	0,444
12	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi (Отделка затиркой внутренней штукатурки, толщ. 3мм, выполненная гипсовой пастой по стенам и колоннам)	m2			46,850 36,960
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	56,00	35,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	56,00	1,120
	26531021008301	Amestic uscat	kg	3,5000	2,81	9,835
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,000
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	67,00	0,040
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	15,00	0,015
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,355 1,680
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,00	1,680
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
14	RpCR05A	Zugravaela tip emulsie in dispersie apoasa (cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi)aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual (Окраска вододисперсионной эмульсией (с порошком KN03, меловым пигментом для цвета, эмульгатороми, вяжущим (CMC), фиегициндым агентом), в слоя по затертой поверхности или простой штукатурке, вручную)	m2			105,615 24,640
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4400	56,00	24,640
	2682167358287	Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf de KN03	kg	2,9000	26,50	76,850
	2451317344235	Sapun pasta pentru zugraveli	kg	0,0150	11,00	0,165
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	2,81	2,810
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,00	1,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	15,00	0,150
15	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc			618,880 15,680
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	56,00	15,680
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	550,00	572,000
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,600
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,600
		1.3. Dulgherie				

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.1. Lucrari de demolare				
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (дерев, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) 2buc 2,65 x 1,15; + 13 buc 2,05 x 0,90	m2			23,518 23,518
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	56,00	11,759
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	56,00	11,759
		1.3.2. Lucrari de montare				
17	CK03A2	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и с отделкой от производителя, и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м) 3 buc 2,65 x 1,15; + 11buc 2,05 x 0,90	m2			2 216,469 84,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2000	56,00	67,200
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0500	56,00	2,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	56,00	14,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,00	2,380
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	15,00	6,750
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	100,00	22,001
	2682132600300	Foi de usa sablon, din PAL	m2	0,0100	120,00	1,198
	20301129310001	Usi din MDF interioare simple finisate la producator	m2	1,0000	2 100,00	2 100,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,140
		1.4. Bloc sanitar				
		1.4.1. Lucrari de demolare				
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			15,270 15,120
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	56,00	6,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	56,00	8,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		1.4.2. Lucrari de finisare				
19	RCsJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2			186,213 144,480
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,2100	56,00	123,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	56,00	20,720
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,3400	2,71	28,021
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	500,00	13,491
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,160
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	15,00	0,059
20	CI04A	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura	m2			421,618 168,000

1	2	3	4	5	6	7
		culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv,livrate in panouri lipite pe hirtie, pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime(executate cu rosturi fug pe fug) (Облицовка керамической плиткой, частично остекленной, глазурованной или не глазурованной, матовой или блестящей, одноцветной , по внутренней ровной поверхности (стены, колонны, балки), включаю облицовку откосов и расшивки белым цементом и клеем, на площади более 10 м2, плиткой размероми 20ч20 - 40ч40 мм включительно, прикленной на бумагу в виде панели, по кирпичной кладке или бетону, включая слой намета средней толщиной 2 см из цементного раствора М100-Т, с добавлением извести и закрепленной цементным раствором М100-Т толщ.0,5 мм, со швами (fug pe fug))				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	56,00	151,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	56,00	16,800
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0280	0,00	0,000
	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	1,0400	180,00	187,200
	26511221004023	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	10,0000	3,47	34,700
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0350	500,00	17,500
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0015	67,00	0,098
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2000	15,00	3,000
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	2,71	2,710
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	80,00	8,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,00	0,210
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,200
21	RpCR05A	Zugravaela tip emulsie in dispersie apoasa (cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi)aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual (Окраска вододисперсионной эмульсией (с порошком KN03, меловым пигментом для цвета, эмульгатороми, вяжущим (CMC), фиегициндым агентом), в слоя по затертой поверхности или простой штукатурке, вручную)	m2			105,615 24,640
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4400	56,00	24,640
	2682167358287	Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf de KN03	kg	2,9000	26,50	76,850
	2451317344235	Sapun pasta pentru zugraveli	kg	0,0150	11,00	0,165
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	2,81	2,810
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,00	1,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		1.4.3. Lucrari de santehnica				
22	SA19A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			102,730 10,080
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	56,00	10,080
	25212167170501	Teava din material plastic (d=20mm)	m	1,0200	25,00	25,500
	25231567194311	Cot din material plastic pt. electrofuziune (d=20mm)	buc	0,2000	9,00	1,800
	25231567194511	Teu din material plastic pt. electrofuziune (d=20mm)	buc	0,2100	7,00	1,470
	25231567194011	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,2500	9,00	2,250

1	2	3	4	5	6	7
		(d=20mm)				
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	60,00	60,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,220
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	70,00	0,350
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	110,00	0,220
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	70,00	0,840
23	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			60,343 14,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	56,00	14,000
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare (d=50mm)	m	1,0300	44,71	46,051
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	40,00	0,160
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	11,00	0,132
24	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040	buc			45,252 22,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	56,00	22,400
	25231567122301	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare (d=50mm)	buc	1,0000	18,00	18,720
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	90,00	2,520
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0110	100,00	1,150
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	22,00	0,462
25	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc			156,020 7,280
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	56,00	7,280
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	130,00	130,650
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	18,00	18,090
26	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейныЮ приклепленные к кирпичным или блочным стенам) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			1 455,065 123,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	56,00	123,200
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	1 000,00	1 020,000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	80,00	81,600
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	130,00	132,600
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	76,25	46,665
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	25,00	51,000
27	VA01A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Изготовление и пркладка прямых воздуховодов из листовой стали, толщиной 0,3-2 мм, имея периметр прямоугольного сечения250-700 мм) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010	m2			581,046 211,120
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7700	56,00	211,120
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	25,00	20,205
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	35,00	0,350
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	25,00	36,614
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	41,00	0,503
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,202
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	80,00	1,309
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	120,00	0,982

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	77,00	2,345
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	22,00	0,070
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	2,00	12,120
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0700	67,00	4,751
	2710403600069	Tabla neagra cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,9500	35,00	104,284
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	4,8000	35,00	169,686
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	2,00	12,120
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,60	3,636
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	15,00	0,750
28	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзями, регулеруемыми вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc			135,355 28,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	56,00	26,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	56,00	1,680
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	40,00	6,000
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	100,00	100,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,71	1,355
		1.5. Scara Et I--Et III				
		1.5.1. Lucrari de demolare				
29	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			15,270 15,120
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	56,00	6,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	56,00	8,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
30	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Разборка обшивки стен из дерева, фанеры ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д.)	m2			52,640 52,640
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	56,00	26,320
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	56,00	26,320
		1.5.2. Lucrari de finisare				
31	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi (Отделка затиркой внутренней штукатурки, толщ. 3мм, выполненная гипсовой пастой по стенам и колоннам)	m2			46,850 36,960
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	56,00	35,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	56,00	1,120
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	2,81	9,835
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,000
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	67,00	0,040
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	15,00	0,015
32	CK17E1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (Обшивка стен, выполненая на стройплощадке, площадью до 10 м2 включительно, из меламинированной ДВП, приклееной) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2			487,358 189,280
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	56,00	16,800
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	56,00	138,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	56,00	22,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	56,00	11,200
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	4 300,00	86,179

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	2,81	1,408
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	30,00	45,090
	2670112204050	Placi PFL melaminate gr.8mm	m2	1,1000	150,00	165,331
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,00	0,070
33	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane (Отделка гипсовой затиркой внутренней штукатурки затертой, толщ. 3мм, выполненая гипсовой пастой по потолкам)	m2			29,490 19,600
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3200	56,00	17,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	56,00	1,680
	26531021008301	Amestic uscat	kg	3,5000	2,81	9,835
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,000
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	67,00	0,040
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	15,00	0,015
34	RpCR05A	Zugravaela tip emulsie in dispersie apoasa (cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi)aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual (Окраска вододисперсионной эмульсией (с порошком KN03, меловым пигментом для цвета, эмульгатороми, вяжущим (CMC), фиегициндым агентом), в слоя по затертой поверхности или простой штукатурке, вручную)	m2			105,615 24,640
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4400	56,00	24,640
	2682167358287	Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf de KN03	kg	2,9000	26,50	76,850
	2451317344235	Sapun pasta pentru zugraveli	kg	0,0150	11,00	0,165
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	2,81	2,810
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,00	1,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	15,00	0,150
35	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi (Окраска масляными красками деревянных изделий (двери, окна, полных ставней, пластинчатых ставней подвижных или неподвижных), внутри или снаружи, двумя слоями) Vopsirea balustradei	m2			75,600 46,480
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8300	56,00	46,480
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1500	22,00	3,300
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3000	80,00	24,000
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	22,00	0,440
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	5,00	0,200
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0120	15,00	0,180
		1.6. Pardosele in coridor				
		1.6.1. Lucrari de demolare				
36	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (Разборка холодного пола из мозаики, в непрерывном поле или мозаичных плитах)	m2			52,120 51,520
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	56,00	25,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	56,00	25,760
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,600
37	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2			12,770 12,320
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	56,00	6,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	56,00	6,160
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	15,00	0,450
		1.6.2. Lucrari de reparatie				

1	2	3	4	5	6	7
38	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в пемещениях площадью более 16 м2)	m2			175,080 50,400
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	56,00	44,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,00	5,600
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,71	65,040
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	500,00	32,500
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	433,33	26,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	0,00	0,000
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	40,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	7,00	0,700
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	60,00	0,360
39	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующию основу, включая плинтуса и зачистку, в помещениях более 16м2) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			357,877 72,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	56,00	64,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	56,00	8,400
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	213,33	226,236
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,00	9,544
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	54,00	49,086
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,00	0,210
40	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			302,536 61,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	56,00	61,600
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	208,060
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,47	22,430
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	20,83	8,626
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,010
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	7,00	0,013
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,168
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,630

APROBAT:

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.