

**Teren de minifotbal**  
**I.P.gimnazul " Stefan cel Mare "**  
**din s. Malovata, r-ul Dubasarii**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 392 649 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Teren de minifotbal</b>						
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,82	786,54 0,00	1 431,50 0,00
2	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	6,08	1 163,46 767,25	7 073,81 4 664,85
3	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta compactata	m2	608,00	100,43 21,75	61 058,70 13 225,58
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	30,40	558,21 84,13	16 969,53 2 557,60
<b>Total Teren de minifotbal</b>					<b>86 533,54</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>20 448,03</b>	
<b>2. Euro gard - gard de metal din panou bordurat zncat</b>						
5	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe tava zncata montati la 2.5 m distanta nterax burare cu piatra aparta ,	m	85,00	215,78 110,46	18 341,28 9 389,18

1	2	3	4	5	6	7
		cu inaltimea de 4 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici ( se exclude : Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma , Stilpi metalic inclusiv piese de fcsare )				
6		Imprejmuiri metalice dn Panouri gard RCO H=2m . Lungimea panoului - 2.5m D=3.8mm zincat si vopsit culoarea verde , Diiametruul sirmei - 3.8mm, Celula - 200x55mm, Acoperirea - Zinc+ vopsea polimerca	шт.	80,00	650,00 0,00	52 000,00 0,00
7		Teava zincata pentru eurogard cu acoperire polimerca cu efect decorativ si de protectie - Teava ECO 20 L-6m 60x40. Acoperirea -Znc si vopsea polimerica . Montarea - in beton Nota: SE monteaza n groapa 300x300x70 mm, care apoi se betoneaza	шт.	40,00	560,00 0,00	22 400,00 0,00
8		Elemente de ficsare	шт.	320,00	29,00 0,00	9 280,00 0,00
9		Capac 60x40mm , verde	шт.	40,00	60,00 0,00	2 400,00 0,00
10	CK14A	Portita pentru euro gard H=2.05, L=0.8m: Deschiderea -dreapta exterior . Stilpi si teava 50x50x2 mm , Rama din teava 40x40x2 mm, Siirma panoulu 3.8mm Acoperrea panoulu - znc sau zn - verde.. Acoperrea stilpiilor si canatului - vopsea verde : zavor central s 2 de jos ( exclude : Porti metalice inclusiiv accensoriile ( bratar , praznur , calcii, pinten de oprire , etc. .. )	m2	1,64	205,98 145,07	337,80 237,91
11		Portita pentru euro gard H=2.05m, L=0.8mDeschdera dreapta exterior . Stilpi si teava -50x50x2mm: Rama dinteava 40x40x2mm: Srma panoulu 3.8mm : Acoperirea panoulu zinc sai znc + vopsea : Acoperrea stilpilor si canatului- vopsea verde :zavor central si 2 de jos.	шт.	1,00	3 245,00 0,00	3 245,00 0,00
12	CK14A	Poarta pentru euro gard H=2.0m L=4m: Deschiderea afara . Stilpi si teava -100x100x3mm. Rama din teava 40x40x2mm. Siirma panoulu - 3.8mm. Acoperirea panoului - zinc sau zinc+ vopsea verde. zavor central si 2 de jos (	m2	8,00	206,05 145,30	1 648,38 1 162,39

1	2	3	4	5	6	7
		se exclude Porti metalice inclusiiv accensorii ( bratară ,praznuri, calcai, pinten de oprire )				
13		Portita pentru euro gard H=2.0m, L=4m Deschdera afara . Stilpi si teava - 100x100x3mm: Rama dinteava 40x40x2mm: Srma panoulu 3.8mm : Acoperirea panoulu zinc sai znc + vopsea : Acoperrea stilpilor si canatului- vopsea verde :zavor central si 2 de jos.	шт.	1,00	7 154,00 0,00	7 154,00 0,00
14	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	шт.	2,00	665,42 212,43	1 330,85 424,85
15	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	170,00	72,41 63,73	12 309,56 10 833,67
<b>Total Euro gard - gard de metal din panou bordurat zincat</b>						<b>130 446,87</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>22 048,00</b>
<b>3. Fundament pentru gard</b>						
16	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta compactata	m2	25,50	100,46 21,76	2 561,67 554,85
17	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	350,00	22,13 4,50	7 744,94 1 576,19
18	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	16,00	1 721,41 654,27	27 542,58 10 468,31
19	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	51,00	264,60 144,45	13 494,38 7 366,90
<b>Total Fundament pentru gard</b>						<b>51 343,57</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>19 966,25</b>
Cheltuieli directe			lei		268 324	
Asigurarea sociala			24,00 %		14 991	
Cheltuieli de transport			7,00 %		13 579	
Total			100,00 +		296 894	
Cheltuieli de regie			7,00 %		20 783	

Beneficiu	3,00 %	9 530
Total	100,00 +	327 207
TVA	20,00 %	65 442

**Total deviz:** **392 649**  
**Incluziv salariu** **62 463**

Intocmit (SRL " Visom Cons ")  
(funcția, semnătura)

Verificat (I.P. Gimnaziul " Stefan cel Mare " din  
s. Malovata , r-ul Dubasari)  
(funcția, semnătura)