

Ремонт участка дороги по пер. Маяковского, с. Казаклия

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 126 502,87 Lei

Intocmit in prețuri curente 26.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)*Под корыто	100 m3	1,3000	2 166,00	2 815,80
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)*Погрузка	100 m3	1,3000	975,00	1 267,50
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	169,0000	12,28	2 075,32
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3	52,0000	545,64	28 373,43

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) *h-10 cm.				
5	TrB22F3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacara , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t (Транспортировка материалов и сборных элементов автокраном, расположенным неподвижно на позиции, загруженность 1-2 т) Загрузка плит 65 штук	t	156,0000	70,58	11 011,10
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	156,0000	12,28	1 915,68
7	DD52B	Executarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: peste 3 m2. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство временных дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием площадью: более 3 м2. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) *Placi prefabricate din beton armat=0 Плиты предоставляет заказчик! *Nisip=0 (учтён предыдущей позиции) 65 штук	100 m3	0,7800	33 714,83	26 297,57
8	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate (Бетон класса C-10/8 Bc10(B150), приготовленный вручную на стройплощадке и уложенный в опалубку цоколя, фундаментов ленточных или отдельностоящих) Заделка	m3	6,1500	2 710,99	16 672,60

1	2	3	4	5	6	7
		ШВОВ, ПУСТОТ МЕЖДУ ПЛИТАМИ И 2 зуба Materiale marunte (dreptare, etc.)=1,0500				

		Total	Lei	90 429,00
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	5 189,19
		Total		95 618,19
		Cheltuieli de regie	5 %	4 780,91
		Beneficiu de deviz	5 %	5 019,96
		Total		105 419,06
		TVA	20 %	21 083,81
		Total deviz: Inclusiv salariu		126 502,87

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Ремонт участка дороги по пер.
Маяковского, с. Казаклия**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 126 502,87 Lei

Intocmit in prețuri curente 26.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	33,8250	94,10	3 182,93
2.	7129020012800	Pavator	h-om	19,2400	94,10	1 810,48
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,4400	94,10	3 523,10
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,4425	94,10	2 864,64
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	108,8256	94,10	10 240,49
Total manopera						21 621,64

Materiale:

1.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	4,4557	550,00	2 450,64
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	68,1720	300,00	20 451,60
3.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,8560	300,00	1 456,80
4.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 924,3350	3,00	5 773,01
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,0640	18,00	217,15
6.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,2269	18,00	22,08
Total materiale de construcții						30 371,28

Utilaje de construcții:

1.	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	12,4800	600,00	7 488,00
2.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	26,2470	600,00	15 748,20
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,1890	600,00	4 313,40
4.	2952220003549	Autogreder 99 (135) kw (c.p)	h-ut	0,5148	600,00	308,88
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,9560	500,00	3 978,00
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5350	500,00	1 267,50
7.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	3,6900	100,00	369,00
8.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,9225	600,00	553,50
9.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	9,9775	400,00	3 991,00
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,1960	350,00	418,60
Total utilaje de construcții						38 436,08

Total	Lei	90 429,00
Asigurarea sociala si medicala	24 %	5 189,19
Total		95 618,19
Cheltuieli de regie	5 %	4 780,91
Beneficiu de deviz	5 %	5 019,96
Total		105 419,06
TVA	20 %	21 083,81
Total deviz:		126 502,87

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Ремонт участка дороги по пер.
Маяковского, с. Казаклия**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)*Под корыто	100 m3			2 166,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	600,00	2 166,00
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)*Погрузка	100 m3			975,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			12,28
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,28
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) *h-10 cm.	m3			545,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	94,10	34,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	300,00	393,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	500,00	76,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	350,00	8,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	600,00	28,80
5	TrB22F3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacara , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t (Транспортировка материалов и сборных элементов автокраном, расположенным неподвижно на позиции, загруженность 1-2 т) Загрузка плит 65 штук	t			70,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	94,10	22,58
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	600,00	48,00
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			12,28
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,28
7	DD52B	Executarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: peste 3 m2.	100 m3			33 714,83

1	2	3	4	5	6	7
		Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство временных дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием площадью: более 3 м2. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) *Placi prefabricate din beton armat=0 Плиты предоставляет заказчик! *Nisip=0 (учтён предыдущей позиции) 65 штук				
	9310060019930	Muncitor	h-om	139,5200	94,10	13 128,83
	2922140006000	Masara pe pneuri	h-ut	33,6500	600,00	20 190,00
	2952220003549	Autogreder 99 (135) kw (с.р)	h-ut	0,6600	600,00	396,00
8	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate (Бетон класса C-10/8 Bc10(B150), приготовленный вручную на стройплощадке и уложенный в опалубку цоколя, фундаментов ленточных или отдельностоящих) Заделка швов, пустот между плитами и 2 зуба Materiale marunte (dreptare, etc.)=1,0500	m3			2 710,99
	7123010010200	Betonist	h-om	5,5000	94,10	517,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,9500	94,10	465,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	298,0000	3,00	938,70
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7520	300,00	236,88
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6900	550,00	398,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1900	18,00	3,59
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	600,00	90,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.