

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către **Primăria Cușmirca R. Moldova 1007601004490**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

Anatol Marta, reprezentanți ai ofertantului „**Moldcablu**” S.R.L.

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **instalarea sistemului de iluminat public din s. Cușmirca r-nul Șoldănești.**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **767 789.24 lei(șapte sute șasezeci și șapte mii șapte sute optzeci și nouă lei 24 bani).**

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **153 557,84 lei(o sută cincizeci și trei mii cinci sute cincizeci și șapte lei 84 bani).**

(suma în litere și în cifre)

Suma totală cu TVA constituie: **921 347,08 lei(nouă sute douăzeci și una mii trei sute patruzeci și șapte lei 08 bani).**

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere .

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (șasezeci) zile**, respectiv pînă la data de _____, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 24/aprilie/2019


Marta Anatolie, în calitate de director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
S.C. „Moldcablu” S.R.L.
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de transfer.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 12 (douăsprezece) luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 30 (treizeci) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 (cinci) zile calendaristice

Ofertant, „Moldcablu” S.R.L.

A. Marta


(semnătura autorizată)



DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	SRL Horus	Lucrari de electromontaj	327 000,00

Semnat:



Nume: Marta Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: Moldcablu SRL



Moldcablu SRL

(denumirea operatorului economic)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate – 40 (patruzeci)
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
 - Conform contractelor inițial semnate – 12 500 080 lei;
 - Final la data executării contractelor – 13 800 200 lei
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora
 - Î.C.S. "Gas Natural Fenosa", mun. Chișinău, str. A. Doga 4
 - SRL SDS EKIP, Uta Găgăuzia, Avdarma, str. Sovetscaia, 14B
 - SC FAPROELECTRO SRL, Fălești, str. Meșterilor, 28
 - NVP TRADE S.R.L, r-nul orhei, or.orhei, str.vasile lupu, 48
 - ASTRA S.R.L, mun.Bălți, or.Bălți, str.Vasile Lupu, 1-B
 - Eurolumina SRL, mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. Lunca Bîcului, 29
 - Cegoltar SRL, mun. Chișinău, sec. Botanica, str. Nuferilor, 25
 - S.A. „Red Nord Bălți”, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 180 A
 - S.R.L. „Electrostrat” or. Hincești, str. N.Milescu Spătaru 33
 - S.R.L. „Pliton” or. Cimișlia, str. Doinelor 3
 - ÎS Moldelectrica, mun. Chișinău, Strada Vasile Alecsandri 78
 - Termoelectrica S.A., mun. Chișinău, Strada Tudor Vladimirescu 6
 - S.R.L. „Crosansaf” mun. Chișinău str. Alba-Iulia 75
 - S.R.L. „Panelectro” mun. Chișinău str. Petricani 202
 - S.R.L. „Polev Business” mun. Chișinău, str. Maria Dragan 21
 - S.R.L „Volta” mun. Chișinău str. Pădurii 19
4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor – antreprenor
5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare – nu au fost.
6. Durata medie de executare a contractelor (zile):
 - a) contractată – 30 zile
 - b) efectiv realizată – 10 zile
 - c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat,) – marfa se află în stoc
7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat) – nu au fost
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte – nu au fost
9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară: menținerea stocului de izolatoare pentru LEA 10 kV, posturi de transformare și transformatoare.

Data completării: 24.04.2019

Director – Marta Anatolie

Semnătura, L.Ș.

Marta Anatolie



DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 921 347,08 Lei

№ crt.	Simbol norme ci Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
I. Lucrari de constructie						
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	1,4000	55,820 55,820	78,148 78,148
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6940		
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1680		
2	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	0,8500	430,612 430,612	366,020 366,020
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,7210		
3	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,4000	1 229,222 188,865	1 720,911 264,411
	7123010010200	Betonist	h-om	5,7400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,4565		
	Cheltuieli directe		Lei			2 165,079
	Asigurarea sociala si medicala		22,5 %			159,430
	Total					2 324,509
	Cheltueli de regie		12 %			278,941
	Total					2 603,450
	Beneficiul de deviz		6 %			156,207
	Total					2 759,657
	Total Lucrari de constructie					2 759,657
	Inclusiv salariu					708,579
2. Capitolul 2. Lucrari de montare						
4	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	14,4030	24 194,912 2 738,123	348 479,322 39 437,182
	1	Muncitor	h-om	939,6517		
	12654	Clema KZ-2	buc	244,0000		
	00042	Scoaba p/u banda metalica A200	buc	1 453,0000		
	222500	Clema PC-I-I	buc	174,0000		
	555	Clema de perforare KZ-1	buc	555,0000		
	0007	Clema PA 1500	buc	385,0000		

	7777	Clema de ancorare CA1500	buc	385,0000		
	00003	Banda metalica F 207	m	1 453,0000		
	431	Conductori izolati SIP-4A 1*35mm2+1*50mm2	m	14 403,0000		
	00001	Complet de sustinere ES 1500	buc	261,0000		
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	351,5772		
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	25,2052		
5	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente	buc	190,0000	451,528	85 790,319
					110,528	21 000,319
	1	Muncitor	h-om	500,3650		
	503-9042	Corpuri de iluminat LED-30W	buc	190,0000		
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	152,0000		
6	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500	buc	7,0000	174,199	1 219,392
					99,469	696,282
	1	Muncitor	h-om	16,5900		
	55555	Conductor PV 1 4mm2	m	42,0000		
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	1,0500		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,8800		
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	2,0300		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8400		
7	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	7,0000	129,410	905,873
					97,370	681,593
	1	Muncitor	h-om	16,2400		
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	1,0500		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,3900		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,7000		
8	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	7,0000	14,270	99,889
					14,270	99,889
	1	Muncitor	h-om	2,3800		
9	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,8000	1 453,375	5 522,826
					520,428	1 977,626
	1	Muncitor	h-om	47,1200		
	9874555	Capacel ermetic	buc	64,0000		
	898777	Bandaj de distantare	buc	42,0000		
	99990	Curea CSB	buc	900,0000		
	88877	Clema ZVI 1 6	buc	48,0000		
	8888	Cablu AVVG 3*4mm2	m	380,0000		
	021102	Macara	h-ut	1,4820		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,4820		
10	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	0,8400	4 181,704	3 512,631
					973,704	817,911
	1	Muncitor	h-om	19,4880		
	555500	Cablu AVVG 3*25mm2	m	84,0000		
	021102	Macara	h-ut	0,9744		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,9744		
11	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multfir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,8400	1 558,277	1 308,953
					282,877	237,617
	1	Muncitor	h-om	5,6616		

	444443	Tub metalic gofrat d-27mm	m	84,0000		
	021102	Macara	h-ut	0,0168		
12	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	190,0000	283,218 143,118	53 811,363 27 192,363
	1	Muncitor	h-om	647,9000		
	225500	Consola p/u corp de iluminat	buc	190,0000		
	021102	Macara	h-ut	3,8000		
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	252,7000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,8000		
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	28,0000	93,351 65,473	2 613,820 1 833,250
	1	Muncitor	h-om	43,6800		
	229888	Intrerupator automat VA 47-29 /1p/25/B	buc	7,0000		
	996588	Intrerupator automat VA 47-29/1p/32/C	buc	7,0000		
	45666	Intrerupator de sarcina VN-32 /32/2p	buc	7,0000		
	22999	Intrerupator automat VA 47-29/1p/16/B	buc	7,0000		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,1200		
14	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	7,0000	125,910 125,910	881,370 881,370
	1	Muncitor	h-om	21,0000		
15	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,4200	9 947,817 2 832,976	4 178,083 1 189,850
	1	Muncitor	h-om	28,3500		
	5656	Teava metalica 80*80*2	m	42,0000		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,8400		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	14,0280		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,6964		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,6090		
16	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	6,3000	560,745 347,931	3 532,691 2 191,967
	1	Muncitor	h-om	52,2270		
	5555	Otel rotund d=16mm	m	32,0000		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,9140		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	16,0020		
17	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,6300	1 659,940 797,430	1 045,762 502,381
	1	Muncitor	h-om	11,9700		
	1011614	Otel-carbon d-10mm	m	63,0000		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,3780		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,9719		
18	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	7,0000	789,550 629,550	5 526,850 4 406,850
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	105,0000		
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	5,6000		
19	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	190,0000	26,021 26,021	4 944,066 4 944,066
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	117,8000		

20	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	7,0000	193,062	1 351,434
					193,062	1 351,434
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	32,2000		
	Cheltuieli directe		Lei		524 724,644	
	Asigurarea sociala si medicala		22,5 %		24 624,439	
	Total				549 349,083	
	Cheltueli de regie		35 %		38 304,682	
	Total				587 653,765	
	Cheltueli de reglare-demarare		10 %		10 944,195	
	Total				598 597,960	
	Beneficiul de deviz		6 %		35 915,878	
	Total				634 513,838	
	Total Capitolul 2. Lucrari de montare				634 513,838	
	Inclusiv salariu				109 441,950	
	3. Capitolul 3. Utilaj					
21	000112	Позиция	buc	0,0000	24 912,916	24 912,916
					0,000	0,000
	888811	Bloc de comanda ЦМГП-2-074 IP54	buc	7,0000		
	777	Fotoelement	buc	7,0000		
	9999	Descarcator OPC 1-B 1p	buc	7,0000		
	789	Contor electronic ZCG 112 ASE 220 V 40 A	buc	7,0000		
	489	Taimer	buc	9,0000		
	458	Demaror electromagnetice KMI 25A	buc	7,0000		
	000112	Dulap de evidenta BZUM-TF-03-1	buc	7,0000		
	Cheltuieli directe		Lei		24 912,916	
	Cheltueli de depozit		1,2 %		298,955	
	Total Capitolul 3. Utilaj				25 211,871	
	Inclusiv salariu				0,000	
	Cheltuieli directe		Lei		662 485,37	
	Materiale auxiliare		3 %		12 691,16	
	Total				675 176,53	
	Cheltueli de transport		7 %		29 612,71	
	Total				704 789,24	
	Cheltueli de deplasare		55000 Lei		55 000,00	
	Darea in exploatare				8 000,00	
	Total				767 789,24	
	TVA				153 557,84	
	Total deviz:				921 347,08	
	Inclusiv salariu				110 150,53	



Intocmit

Director

A.Marta

SRL "Moldcablu"

(functia, semnatura)

Verificat

Primar

(functia, semnatura)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 921 347,08 Lei

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01-01-2009:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	2 352,6233	41,97	98 739,600
2.	7123010010200	Betonist	h-om	5,7400	41,97	240,908
3.	7137010011500	Electrician	h-om	0,1680	41,97	7,051
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	255,0000	41,97	10 702,350
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,4150	41,97	437,117
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	41,97	23,503
Total manopera						110 150,53

Materiale:

1.	00001	Complet de sustinere ES 1500	buc	261,0000	57,75	15 072,750
2.	00003	Banda metalica F 207	m	1 453,0000	8,95	13 004,350
3.	000112	Dulap de evidenta BZUM-TF-03-1	buc	7,0000	1 000,00	7 000,000
4.	00042	Scoaba p/u banda metalica A200	buc	1 453,0000	2,50	3 632,500
5.	0007	Clema PA 1500	buc	385,0000	37,50	14 437,500
6.	1011614	Otel-carbon d-10mm	m	63,0000	7,45	469,350
7.	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	8,2320	55,00	452,760
8.	12654	Clema KZ-2	buc	244,0000	19,50	4 758,000
9.	222500	Clema PC-1-1	buc	174,0000	14,16	2 463,840
10.	225500	Consola p/u corp de iluminat	buc	190,0000	112,50	21 375,000
11.	229888	Intrerupator automat VA 47-29 /1p/25/B	buc	7,0000	22,50	157,500
12.	22999	Intrerupator automat VA 47-29/1p/16/B	buc	7,0000	21,45	150,150
13.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,4565	1 000,00	1 456,500
14.	431	Conductori izolati SIP-4A 1*35mm2+1*50mm2	m	14 403,0000	16,00	230 448,000
15.	444443	Tub metalic gofrat d-27mm	m	84,0000	12,75	1 071,000
16.	45666	Intrerupator de sarcina VN-32 /32/2p	buc	7,0000	39,08	273,560
17.	458	Demaror electromagnetic KMI 25A	buc	7,0000	188,06	1 316,406
18.	489	Taimer	buc	9,0000	315,00	2 835,000
19.	503-9042	Corpuri de iluminat LED-30W	buc	190,0000	325,00	61 750,000
20.	555	Clema de perforare KZ-1	buc	555,0000	14,25	7 908,750
21.	5555	Otel rotund d-16mm	m	32,0000	19,95	638,400
22.	555500	Cablu AVVG 3*25mm2	m	84,0000	31,50	2 646,000

23.	55555	Conductor PV 1 4mm2	m	42,0000	5,25	220,500
24.	5656	Teava metalica 80*80*2	m	42,0000	61,20	2 570,400
25.	777	Fotoelement	buc	7,0000	47,18	330,260
26.	7777	Clema de ancorare CA1500	buc	385,0000	24,75	9 528,750
27.	789	Contor electronic ZCG 112 ASE 220 V 40 A	buc	7,0000	437,50	3 062,500
28.	88877	Clema ZVI 1 6	buc	48,0000	1,50	72,000
29.	8888	Cablu AVVG 3*4mm2	m	380,0000	4,22	1 603,600
30.	888811	Bloc de comanda ПЦМП-2-074 IP54	buc	7,0000	1 095,00	7 665,000
31.	898777	Bandaj de distantare	buc	42,0000	2,25	94,500
32.	9874555	Capacel ermetic	buc	64,0000	2,25	144,000
33.	996588	Intrerupator automat VA 47-29/1p/32/C	buc	7,0000	24,16	169,120
34.	9999	Descarcator OPC I-B 1p	buc	7,0000	386,25	2 703,750
35.	99990	Curea CSB	buc	900,0000	1,73	1 557,000
Total materiale de constructii						486 038,70

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara	h-ut	6,2732	20,00	125,464
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	14,0280	20,00	280,560
3.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	503,5772	20,00	10 071,544
4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	252,7000	20,00	5 054,000
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	31,9403	27,00	862,388
6.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	2,0300	30,00	60,900
7.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,1200	27,00	30,240
8.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	5,6000	200,00	1 120,000
9.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	25,2052	30,00	756,156
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	8,4054	30,00	252,162
Total utilaje de constructii						18 613,41

Cheltuieli directe	Lei	662 485,37
Materiale auxiliare	3 %	12 691,16
Total		675 176,53
Cheltueli de transport	7 %	29 612,71
Total		704 789,24
Cheltueli de deplasare	55000 Lei	55 000,00
Darea in exploatare	8000 Lei	8 000,00
Total		767 789,24
TVA	20 %	153 557,84

Total deviz:

921 347,08



Intocmit

Director

A.Marta

SRL "Moldcablu" *A. Marta*

(funcioia, semnrtura)

Verificat

Primar

(funcioia, semnrtura)

Investitor

Obiect **Iluminarea stradala s.Cușmirca r-ul Șoldanesti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul****(formular desfașurat)**

Nr crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3			55,820 55,820
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	41,97	50,78
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	41,97	5,04
2	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			430,612 430,612
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	41,97	430,61
3	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 229,222 188,865
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	41,97	172,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 000,00	1 040,36
2. Capitolul 2. Lucrari de montare						
4	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			24 194,912 2 738,123
	1	Muncitor	h-om	65,2400	41,97	2 738,12
	12654	Clema KZ-2	buc		19,50	330,35
	00042	Scoaba p/u banda metalica A200	buc		2,50	252,20

1	2	3	4	5	6	7
	222500	Clema PC-1-1	buc		14,16	171,06
	555	Clema de perforare KZ-1	buc		14,25	549,10
	0007	Clema PA 1500	buc		37,50	1 002,40
	7777	Clema de ancorare CA1500	buc		24,75	661,58
	00003	Banda metalica F 207	m		8,95	902,89
	431	Conductori izolati SIP-4A 1*35mm2+1*50mm2	m		16,00	16 000,00
	00001	Complet de sustinere ES 1500	buc		57,75	1 046,50
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	24,4100	20,00	488,20
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	30,00	52,50
5	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc			451,528
	1	Muncitor	h-om	2,2900	41,97	110,53
	503-9042	Corpuri de iluminat LED-30W	buc		325,00	325,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	20,00	16,00
6	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500	buc			174,199
	1	Muncitor	h-om	2,3700	41,97	99,47
	55555	Conductor PV 1 4mm2	m		5,25	31,50
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	55,00	8,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8400	27,00	22,68
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2900	30,00	8,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	30,00	3,60
7	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			129,410
	1	Muncitor	h-om	2,3200	41,97	97,37
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	55,00	8,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	27,00	20,79
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	30,00	3,00
8	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			14,270
	1	Muncitor	h-om	0,3400	41,97	14,27
9	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 453,375
	1	Muncitor	h-om	12,4000	41,97	520,43
	9874555	Capacel ermetic	buc		2,25	37,89
	898777	Bandaj de distantare	buc		2,25	24,87
	99990	Curea CSB	buc		1,73	409,74
	88877	Clema ZVI 1 6	buc		1,50	18,95
	8888	Cablu AVVG 3*4mm2	m		4,22	422,00
	021102	Macara	h-ut	0,3900	20,00	7,80

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	30,00	11,70
10	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m			4 181,704
						973,704
	1	Muncitor	h-om	23,2000	41,97	973,70
	555500	Cablu AVVG 3*25mm2	m		31,50	3 150,00
	021102	Macara	h-ut	1,1600	20,00	23,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1600	30,00	34,80
11	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			1 558,277
						282,877
	1	Muncitor	h-om	6,7400	41,97	282,88
	444443	Tub metalic gofrat d-27mm	m		12,75	1 275,00
	021102	Macara	h-ut	0,0200	20,00	0,40
12	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			283,218
						143,118
	1	Muncitor	h-om	3,4100	41,97	143,12
	225500	Consola p/u corp de iluminat	buc		112,50	112,50
	021102	Macara	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	20,00	26,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	30,00	0,60
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			93,351
						65,473
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,97	65,47
	229888	Intrerupator automat VA 47-29 /1p/25/B	buc		22,50	5,62
	996588	Intrerupator automat VA 47-29/1p/32/C	buc		24,16	6,04
	45666	Intrerupator de sarcina VN-32 /32/2p	buc		39,08	9,77
	22999	Intrerupator automat VA 47-29/1p/16/B	buc		21,45	5,36
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	27,00	1,08
14	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set			125,910
						125,910
	1	Muncitor	h-om	3,0000	41,97	125,91
15	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m			9 947,817
						2 832,976
	1	Muncitor	h-om	67,5000	41,97	2 832,98
	5656	Teava metalica 80*80*2	m		61,20	6 120,00
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	2,0000	55,00	110,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	33,4000	20,00	668,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	27,00	173,34
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,4500	30,00	43,50

1	2	3	4	5	6	7
16	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			560,745
						347,931
	1	Muncitor	h-om	8,2900	41,97	347,93
	5555	Otel rotund d-16mm	m		19,95	101,33
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,7800	55,00	42,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	27,00	68,58
17	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			1 659,940
						797,430
	1	Muncitor	h-om	19,0000	41,97	797,43
	1011614	Otel-carbon d-10mm	m		7,45	745,00
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,6000	55,00	33,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	27,00	84,51
18	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc			789,550
						629,550
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,0000	41,97	629,55
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,8000	200,00	160,00
19	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			26,021
						26,021
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	41,97	26,02
20	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc			193,062
						193,062
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,6000	41,97	193,06
		3. Capitolul 3. Utilaj				
21	000112	Позиция	buc			24 912,916
						0,000
	888811	Bloc de comanda ЩМПІ-2-074 IP54	buc		1 095,00	
	777	Fotoelement	buc		47,18	
	9999	Descarcator OPC 1-B 1p	buc		386,25	
	789	Contor electronic ZCG 112 ASE 220 V 40 A	buc		437,50	
	489	Taimer	buc		315,00	
	458	Demaror electromagnetice KMI 25A	buc		188,06	
	000112	Dulap de evidenta BZUM-TF-03-1	buc		1 000,00	

Intocmit

Director



A. Marta

(funcioia, semnrtura)

Verificat

Primar

(funcioia, semnrtura)

FORMULARUL F3.8

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMII ANI DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Oficii	SRL Horus	Contractant unic	90875.00	Ianuarie 2019	N01-19 din 31.01.2019
2	Parcare, stramurare AVR	SRL Horus	Contractant unic	168875.00	Octombrie 2018	N18-12 din 30.10.2018
3	Retele electrice aeriene	Colas SA	Contractant unic	633440.40	Septembrie 2015	JV 1645662 din 30.09.2015
4	Iluminare stradala	Primaria Codru	Contractant unic	170941.23	Mai 2014	DV1434546 din 13.05.2014
5	Iluminare stradala	Primaria Mireni	Contractant unic	344870.00	Decembrie 2014	DV6363542

Semnat: _____



Nume: Anatolie Marta

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei: Moldcablu SRL

