

Primaria com. Pascani

Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de termoizolare a gradinitei de copii din s.Pascani r.Criuleni

Valoarea de deviz 625 195,97 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. Salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc A				
		1.1. Fasada				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	558,00	41,58 34,78	23 200,01 19 410,03
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si tavanelor	m2	737,25	4,30 1,39	3 171,21 1 025,81
3	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala cu grosimea de 30 mm densitatea 135kg/m3 sau mai bine; N 13501-1+A1) sau mai bine Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	126,25	253,54 135,57	32 009,88 17 115,56
4	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata	m2	611,00	320,33 107,14	195 722,55 65 461,20

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor neteda: cu placi din vata minerala 100 mm densitatea 135 kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01				
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	737,25	12,83 5,57	9 459,36 4 103,24
6	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	737,25	98,07 56,58	72 304,76 41 716,26
Total Fasada						335 867,77
Incluziv salariu						148 832,09
		1.2. Soclu				
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	92,50	12,87 12,52	1 190,72 1 158,34
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	92,50	12,87 12,52	1 190,72 1 158,34
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si tavanelor	m2	92,50	4,30 1,39	397,88 128,70
10	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	156,00	18,50 2,09	2 885,31 325,59
11	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	92,50	190,63 106,67	17 633,65 9 867,34
12	CI11A	Placaje la soclu din piatra Cosauti Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,01	m2	92,50	534,39 315,38	49 430,76 29 173,02
13	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida	m2	92,50	239,04 79,68	22 111,49 7 370,48

1	2	3	4	5	6	7
		a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat cu grosimea de 100mm ; densitatea de 26 kg/m3 sau mai bine ; Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01				
Total Soclu						94 840,52
Incluziv salariu						49 181,82
Total Bloc A						430 708,29
Incluziv salariu						198 013,90

Cheltuieli directe	lei	430 708,29
Asigurarea medică și socială (II3) * 22,5 %	22,50 %	44 553,13
Cheltuieli transport (II3) * 5 %	5,00 %	11 378,45
Cheltuieli regie (II3+Asigur+Cheltu) * 6 %	6,00 %	29 198,39
Beneficiu deviz (II3+Asigur+Cheltu+Chetui) * 1 %	1,00 %	5 158,38
Total II3+Asigur+Cheltu+Chetui+Benefi	100,00 +	520 996,64
TVA (II3+Asigur+Cheltu+Chetui+Benefi) * 20 %	20,00 %	104 199,33

Total deviz: **625 195,97**

Incluziv salariu **198 013,90**

Intocmit

Tintiuc Aliona (Director)

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)


