

Beneficiar

PRIMARIA COSCALIA

CENTRALIZATOR DEVIZE

**Lucrari de reparatii a unor sec. de drum din
str. Stefan cel Mare s. Coscalia raionul Causeni**

Nr.	Simbol	Denumirea lucrărilor	Total fara TVA	TVA (20%)	Total cu TVA
1	Deviz local Nr. 1	Lucrari de reparatii a unor sectoare de drum din str. Stefan cel Mare, s. Coscalia, rnul Causeni, Etapa I, Sector 2	793 079,05	158 615,81	951 694,86
2	Deviz local Nr. 2	Lucrari de reparatii a unor sectoare de drum din str. Stefan cel Mare, s. Coscalia, rnul Causeni, Etapa II, Sector 2	765 408,65	153 081,73	918 490,38
Total - oferta			1 558 487,70	311 697,54	1 870 185,24

Semnat: _____

Nume/prenume: **ȚURCANU LIVIU**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **VICOLIV GRUP SRL**

**Lucrari de reparatii a unor sectoare de drum din
str. Stefan cel Mare, s. Coscalia, rnul Causeni,
Etapa I, Sector 2**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 951 694,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector 2, PC 06+00.00-PC 11+21.80 1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei drumului)	100 m3	3,3330	2 346,50 0,00	7 820,88 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta) k=0.8 Coeficient la utilajului=0,8000	100 m3	3,3330	900,00 0,00	2 999,70 0,00
3	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	599,8870	13,50 0,00	8 098,47 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,3330	235,70 34,06	785,58 113,51
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului pentru umplutura in spatele bordurii) Coeficient la utilajului=0,8000	100 m3	1,9460	900,00 0,00	1 751,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	350,2800	13,50 0,00	4 728,78 0,00
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	194,6000	29,33 29,33	5 706,84 5 706,84
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,9460	1 457,77 834,37	2 836,83 1 623,69
9	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamantului vegetal) k-0,8 Coeficient la utilajului=0,8000	100 m3	0,8340	780,00 0,00	650,52 0,00
10	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	120,9300	11,60 0,00	1 402,79 0,00
11	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Amenajarea stratului vegetal pe taluzur)	100m2	5,5650	792,75 792,75	4 411,64 4 411,64
12	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	5,5600	591,59 491,92	3 289,25 2 735,08
13	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	5,5600	185,51 62,44	1 031,46 347,14
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (nivelarea platformei drumului)	100m2	12,4000	122,85 0,00	1 523,34 0,00

1	2	3	4	5	6	7
15	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,7200	774,80 0,00	2 882,26 0,00
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				49 919,74 14 937,90
		1.2. Amenajarea sistemului rutier				
16	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si resturi din constructivul existent h=0,15m	m3	141,3300	37,48 13,53	5 297,16 1 911,88
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3	1,4130	1 125,00 0,00	1 589,63 0,00
18	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	204,9200	13,50 0,00	2 766,42 0,00
19	DA18B	Strat de fundatie din agregate naturale in amestecuri optime fr.0-32 mm, conform SM EN 13242+A1 (balast), h=0,10 m	m3	121,0200	589,88 29,33	71 386,79 3 549,03
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu astemere mecanica, executat cu impanare fara innorire LA30, fr. 8-63 mm, conform SM SREN 13242+A1, h=0,18 m	m3	139,8600	766,41 56,76	107 190,10 7 938,45
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu astemere mecanica, executat cu impanare fara innorire LA30, fr. 8-63 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,20 m	m3	43,0000	766,41 56,76	32 955,63 2 440,68
22	DA17B	Pelicula 90 micr. din polietilena in 2 straturi	m2	236,5000	11,97 7,57	2 830,43 1 789,83
23	pret	Diblu de prindere a peliculei din polietilena cu d=4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu	kg	0,8900	35,00 0,00	31,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea 0,80 mm cu pasul de 1,50 x1,50 m				
24	RpDD03A	Executia stratului din beton de ciment C30/37, XF4, XC4, XD2, XM2, conform SM EN 206, h=0.16 m Materiale marunte (scinduri, otel beton pt.fix.longrinelor etc.)=1,0300	m3	34,4000	2 672,73 364,21	91 941,86 12 528,82
25	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Rost transversal de dilatatie cu pasul de 25.00 m)	m	13,0000	90,34 15,14	1 174,37 196,77
26	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	13,0000	41,13 10,41	534,64 135,28
27	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Rost transversal de contractie cu pasul de 5.00 m)	m	31,0000	90,34 15,14	2 800,42 469,22
28	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	31,0000	41,13 10,41	1 274,91 322,59
		Total Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu				321 773,51 31 282,55
		1.3. Ajustarea fintinilor				
29	RpAcF34A	Demontarea capacelor existente	buc	7,0000	123,42 113,52	863,94 794,64
30	DI119	Fundatii monolite din heton la edificiile artificiale (Beton monolit C16/20) Alte utilaje=1,0300	m3	1,0500	2 466,61 301,77	2 589,94 316,86
31	AcE08B	Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	7,0000	359,74 208,12	2 518,15 1 456,84
32	pret	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc	7,0000	600,00 0,00	4 200,00 0,00
33	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa	buc	7,0000	133,25 77,57	932,77 543,00

1	2	3	4	5	6	7
		si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200				
		Total Ajustarea fintinilor Inclusiv salariu				11 104,80 3 111,34
		1.4. Constructia drumurilor laterale				
34	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si resturi din constructivul existent h=0,15m	m3	8,7500	37,48 13,53	327,96 118,37
35	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3	0,0870	1 125,06 0,00	97,88 0,00
36	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	12,6900	13,50 0,00	171,32 0,00
37	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei drumului)	100 m3	1,1220	2 346,50 0,00	2 632,77 0,00
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta) k=0.8 Coeficient la utilajului=0,8000	100 m3	1,1220	900,00 0,00	1 009,80 0,00
39	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	201,8700	13,50 0,00	2 725,25 0,00
40	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,1220	235,70 34,06	264,45 38,21
41	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	3,0130	122,85 0,00	370,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (nivelarea platformei drumului)				
42	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,9040	774,80 0,00	700,42 0,00
43	DA18B	Strat de fundatie din agregate naturale in amestecuri optimale fr.0-32 mm, conform SM EN 13242+Al (balast), h=0,10 m	m3	29,4000	589,88 29,33	17 342,35 862,18
44	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu astemere mecanica, executat cu impanare fara innorore LA30, fr. 8-63 mm, conform SM SR EN 13242+Al, h=0,20 m	m3	48,2000	766,41 56,76	36 940,96 2 735,83
		Total Constructia drumurilor laterale Inclusiv salariu				62 583,31 3 754,59
		1.5. Constructia rigolei dreptunghiulare cu gratar (grosimea peretilor b=0,25m)				
45	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,2700	1 025,00 0,00	276,75 0,00
46	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km k=0,5 Coeficient la utilajului=0,5000	t	48,6000	5,80 0,00	281,88 0,00
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-32 mm, conform SM SR EN 13242+Al:2010 (Pat de fundatie rigola)	m3	1,6500	606,56 93,65	1 000,82 154,53
48	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii	m2	21,4500	116,38 87,98	2 496,40 1 887,13
49	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, A 240 D6	kg	5,4200	16,19 1,89	87,76 10,25
50	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Otel beton A 500 D10	kg	98,7500	14,19 1,89	1 401,47 186,84

1	2	3	4	5	6	7
51	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Otel beton A 500 D12	kg	212,7700	14,19 1,89	3 019,63 402,56
52	DI119	Beton monolit C30/37XF4 XC4 XD3 conform CP H.04.04:2018 (Rigola dreptunghiulara din beton armat monolit (pereti b=0,25m)) Alte utilaje=1,0300	m3	3,3000	2 772,61 301,77	9 149,61 995,85
53	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Executia rosturilor transversale de dilatatie cu pasul 2,00 m, cu latimea de 0,015 m)	m	5,8000	90,34 15,14	523,95 87,79
54	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	5,8000	41,13 10,41	238,53 60,35
55	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m2	22,7000	178,50 53,35	4 052,04 1 211,14
56	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere tip D-400 (I 020 x 560 x 100 mm) conform EN 124-2 Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0200	buc	6,0000	5 206,90 106,90	31 241,39 641,39
57	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-32 mm, conform SM SR EN 13242+Al:2010 (Pat de fundatie fintina de captare)	m3	1,6000	606,56 93,66	970,49 149,85
58	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii	m2	40,5000	116,38 87,98	4 713,47 3 563,11
59	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, A 240 D6	kg	7,5400	16,19 1,89	122,09 14,27
60	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Otel beton A 500 D10	kg	115,5000	14,19 1,89	1 639,18 218,53
61	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Otel beton A 500 D12	kg	412,6800	14,19 1,89	5 856,75 780,79
62	DI119	Beton monolit C30/37XF4 XC4 XD3 conform CP H.04.04:2018 (constructia fantanii de captare din beton armat monolit h=0,25m)	m3	6,0000	2 772,61 301,77	16 635,66 1 810,64

1	2	3	4	5	6	7
		Alte utilaje=1,0300				
63	PK10A2	Dispozitiv pentru acoperirea (Piasa acoperire a fantanii, se exclude din normativ resursele: cornier cu aripi egale lam cald 80x80x8 mm, Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm)	kg	140,0000	16,87 13,24	2 362,36 1 854,16
64	pret	Armatura A 500 d16	kg	80,8000	12,00 0,00	969,60 0,00
65	pret	Cornier 50x50x5mm	kg	59,2800	18,00 0,00	1 067,04 0,00
		Total Constructia rigolei dreptunghiulare cu gratar (grosimea peretilor b=0,25m) Inklusiv salariu				88 106,87 14 029,18
		1.6. Confectionarea placilor monolit cu goluri tip PBA-1 (1.12xl.50x0.16 m)-3 hue., PBA-2, (1.00xl.50x0.16 m)- 2buc				
66	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii	m2	16,7200	116,38 87,98	1 945,90 1 470,99
67	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, A 240 D6	kg	13,2300	16,19 1,89	214,22 25,03
68	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Otel beton A 500 D10	kg	76,7100	14,19 1,89	1 088,67 145,14
69	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Otel beton A 500 D12	kg	105,7100	14,19 1,89	1 500,23 200,00
70	DI119	Beton monolit C30/37XF4 XC4 XD2 XM2 h=0,16m) Alte utilaje=1,0300	m3	1,0100	2 772,61 301,77	2 800,34 304,79
		Total Confectionarea placilor monolit cu goluri tip PBA-1 (1.12xl.50x0.16 m)-3 hue., PBA-2, (1.00xl.50x0.16 m)- 2buc Inklusiv salariu				7 549,36 2 145,95
		1.7. Constructia rigolei trapezoidale din beton monolit (b=0,40m; h=0,60m)				
71	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,1550	975,03 0,00	151,13 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
72	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km k=0,5 Coeficient la utilajului=0,5000	t	22,4800	5,80 0,00	130,38 0,00
73	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,4690	1 125,01 0,00	527,63 0,00
74	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km k=0,5 Coeficient la utilajului=0,5000	t	84,4560	5,80 0,00	489,84 0,00
75	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,4690	235,69 34,05	110,54 15,97
76	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)	100m2	0,1770	792,77 792,77	140,32 140,32
77	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor)	100m2	0,9790	954,51 954,51	934,47 934,47
78	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010 (Pat de fundatie rigola h=0.10m)	m3	10,8800	606,55 93,65	6 599,31 1 018,96
79	DI119	Beton monolit C30/37XF4 XC4 XD3 conform CP H.04.04:2018 (Rigola trapezoidală din beton monolit h=0.1m) Alte utilaje=1,0300	m3	1,5000	2 772,61 301,77	4 158,91 452,66
80	DI119	Beton monolit C30/37XF4 XC4 XD3 conform CP H.04.04:2018 (Rigola trapezoidală din beton monolit taluz h=0.1 m) Alte utilaje=1,0300	m3	7,9600	2 772,61 301,77	22 069,97 2 402,12
81	pret	Material hidroizolant tip "TEXHO3nACTMOCT E" (hidroizolarea rostului transversal)	m2	3,1400	120,00 0,00	376,80 0,00
82	pret	Material lemnos	m3	0,3100	5 500,00 0,00	1 705,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
83	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 me, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (pamant pentru consolidarea taluzurilor rigolei cu pamant vegetal din depozit h=0.20m)	100 m3	0,0370	975,14 0,00	36,08 0,00
84	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,7200	29,33 29,33	109,09 109,09
85	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	3,7200	1 457,77 834,37	5 422,91 3 103,86
86	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010 (Pat de fundatie pinten h=0.10m)	m3	0,1200	606,58 93,67	72,79 11,24
87	DI119	Beton monolit C30/37XF4 conform CP H.04.04:2018 (Pinten de beton monolit 2*0.3*0.5m) Alte utilaje=1,0300	m3	0,6000	2 772,60 301,77	1 663,56 181,06
		Total Constructia rigolei trapezoidale din beton monolit (b=0,40m; h=0,60m) Inclusiv salariu				44 698,73 8 369,75
		1.8. Confectionarea placii monolit cu goluri tip PBA-3 (2.00:x2.00x0.16 m) PBA-3				
88	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii	m2	9,2800	116,38 87,98	1 080,03 816,44
89	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, A 240 D6	kg	3,2000	16,19 1,89	51,81 6,05
90	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Otel beton A 500 D10	kg	33,1700	14,19 1,89	470,75 62,76

1	2	3	4	5	6	7
91	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Otel beton A 500 D12	kg	47,7400	14,19 1,89	677,52 90,32
92	DI119	Beton monolit C30/37XF4 XC4 XD2 XM2 h=0,16m) Alte utilaje=1,0300	m3	0,6400	2 772,62 301,78	1 774,48 193,14
		Total Confectionarea placii monolit cu goluri tip PBA-3 (2.00:x2.00x0.16 m) PBA-3 Inklusiv salariu				4 054,59 1 168,71
		1.9. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere				
93	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CK.Ml.35, (9,60 kg)	buc	7,0000	678,11 103,11	4 746,80 721,80
94	DI119	Fundatie beton de ciment C8/10 XF2 Alte utilaje=1,0300	m3	0,5320	2 466,60 301,77	1 312,23 160,54
95	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare de forma triunghiulara cu dimensiunea 900mm (A1,A2, A4, A9, A23, B1).	buc	6,0000	856,32 41,62	5 137,94 249,74
96	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare de forntr triunghiulara cu dimensiunea 600x600mm ffi3, B4, P20)	buc	2,0000	856,32 41,62	1 712,65 83,25
97	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare de forma triunghiulara cu dimensiunea 600mm(C1, C29, D1)	buc	2,0000	856,32 41,62	1 712,65 83,25
98	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Montarea indicatoarelor	buc	2,0000	856,32 41,62	1 712,65 83,25

1	2	3	4	5	6	7
		pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare de forma triunghiulara cu dimensiunea 600:x200 mm (P8))				
99	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (stalpi de ghidare reflectorizanti in zona rigolei dreptunghiulare cu gratare)	buc	8,0000	189,41 45,41	1 515,26 363,26
		Total Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere Inclusiv salariu				17 850,18 1 745,09
		Total Sector 2, PC 06+00.00-PC 11+21.80 Inclusiv salariu				607 641,09 80 545,06
		Total	lei			607 641,09
		Asigurarea sociala	24 %			98 447,81
		Total				706 088,90
		Cheltuieli de regie	8 %			56 487,11
		Total				762 576,01
		Beneficiu	4 %			30 503,04
		Total				793 079,05
		TVA	20 %			158 615,81
		Total deviz: Inclusiv salariu				951 694,86 80 545,06

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Coscalia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatii a unor sectoare de drum din
str. Stefan cel Mare, s. Coscalia, rnul Causeni,
Etapa I, Sector 2**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Valoarea de deviz 951 694,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	90,0780	94,60	8 521,38
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	22,6484	94,60	2 142,54
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,6400	94,60	249,74
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	81,7935	94,60	7 737,67
5.	7129020012800	Pavator	h-om	185,2662	94,60	17 526,18
6.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	32,5816	94,60	3 082,22
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	7,0950	94,60	671,19
8.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	36,3200	94,60	3 435,87
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	11,8250	94,60	1 118,64
10.	7212030022700	Sudor	h-om	9,8000	94,60	927,08
11.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,8000	94,60	927,08
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	194,7295	94,60	18 421,41
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	55,0400	94,60	5 206,78
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	111,8107	94,60	10 577,29
Total manopera						80 545,06

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	5,5600	99,67	554,17
2.	10119951	Mastic bituminos	kg	17,4300	30,00	522,90
3.	1212121212121	Apa	m3	11,1611	15,00	167,42
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm	m3	46,9052	410,00	19 231,12
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	281,6621	410,00	115 481,48
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0197	410,00	8,08
7.	14111222017523 2	Amestec optimal din agregate fr 8-32mm	m3	16,3875	410,00	6 718,88
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,4015	410,00	1 394,60
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,2995	410,00	532,79
10.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0528	5 500,00	290,23
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,8359	5 500,00	4 597,47

12.	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0528	5 500,00	290,23
13.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	5,2770	300,00	1 583,10
14.	2320187315789	Decofrol	kg	13,1925	14,00	184,70
15.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,1052	24 000,00	2 525,15
16.	2368544566	Diblu de prindere a peliculei din polietilena cu d=4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm cu pasul de 1,50 x1,50 m	kg	0,8900	35,00	31,15
17.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,5000	24,00	84,00
18.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	11,9000	24,00	285,60
19.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,4200	80,00	33,60
20.	26151073261056 00	Indicator de circulatie 600x600mm (B3, B4, P20)	buc	2,0000	800,00	1 600,00
21.	26151073261056 001	(Indicatoare de forma triunghiulara cu dimensiunea 600mm(CI, C29, DI)	buc	2,0000	800,00	1 600,00
22.	26151073261056 002	(Indicatoare de forma triunghiulara cu dimensiunea 600:x200 mm (P8)	buc	2,0000	800,00	1 600,00
23.	26151073261059 00	Indicator de circulatie 900 mm(A1,A2, A4, A9, A23, BI)	buc	6,0000	800,00	4 800,00
24.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	353,4300	2,45	865,90
25.	2653102000000	Amestec optimal din agregate fr 0-32	m3	151,6234	410,00	62 165,58
26.	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	8,0000	140,00	1 120,00
27.	26631021000001 6/20	Beton c 16/20	m3	1,0710	1 750,00	1 874,25
28.	26631021000003 037xf4	Beton C30/37 XF4	m3	21,4302	2 050,00	43 931,91
29.	26631021000008 10	Beton C8/10 XF4	m3	1,2426	1 750,00	2 174,62
30.	26631021000013 037	Beton clasa. C30/37, XF4, XC4, XD2, XM2	m3	36,4950	2 050,00	74 814,67
31.	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,0237	5 500,00	130,57
32.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,1743	1 200,00	209,16
33.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0374	3,00	0,11
34.	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	20,5860	24,00	494,06
35.	2682132601130	Película din polietilena 90 microni	m2	260,1500	4,00	1 040,60
36.	271060200100d1 0	Otel beton A 500 D10	kg	324,1300	12,00	3 889,56
37.	271060200100d1 2	Otel beton A 500 D12	kg	778,9000	12,00	9 346,80
38.	271060200100d6	Otel beton A 240 D6	kg	29,3900	14,00	411,46
39.	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,2480	15,00	3,72
40.	2735725903469	Sirma sudata obisnuita colaci S 10 D=2	kg	3,5000	30,00	105,00
41.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	11,3242	30,00	339,73
42.	28111063017941 35	Stilp metalic confectionat industrial (CK.MI.35	buc	7,0000	400,00	2 800,00
43.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	24,0000	1,00	24,00
44.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	48,0000	1,00	48,00
45.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	24,0000	1,00	24,00
46.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,4800	45,00	21,60
47.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,2400	45,00	10,80
48.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	48,0000	1,00	48,00
49.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	1,1434	30,00	34,30
50.	2875274200000	Capac cu rama (anterior demontat)	buc	7,1400	0,00	0,00

51.	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	8,0000	4,00	32,00
52.	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	6,1200	5 000,00	30 600,00
53.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	6,4203	18,00	115,57
54.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1754	1 800,00	315,64
55.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	49,7320	15,00	745,98
56.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3427	15,00	5,14
57.	4100126202818	Apa	m3	1,4250	15,00	21,38
58.	Armatura A 500 d16	Armatura A 500 d16	kg	80,8000	12,00	969,60
59.	Cornier 50x50x5mm	Cornier 50x50x5mm	kg	59,2800	18,00	1 067,04
60.	Material hidroizolant tip "TEX	Material hidroizolant tip "TEXHO3nACTMOCT E" (hidroizolarea rostului transversal)	m2	3,1400	120,00	376,80
61.	Material lemnos	Material lemnos	m3	0,3100	5 500,00	1 705,00
62.	Placa de acoperire prefabricat	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc	7,0000	600,00	4 200,00
Total materiale de constructii						410 199,20

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,9850	60,00	359,10
2.	28752774100001	Compresor	h-ut	0,8466	70,00	59,26
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,9925	70,00	209,48
4.	2922140007000	Macara	h-ut	9,9595	400,00	3 983,78
5.	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	1,9920	300,00	597,60
6.	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,9462	370,00	350,09
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	32,2870	650,00	20 986,58
8.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	161,3360	3,00	484,01
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	94,5109	360,00	34 023,93
10.	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	4,6440	350,00	1 625,40
11.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	5,5118	650,00	3 582,68
12.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	11,5823	800,00	9 265,87
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	18,1810	500,00	9 090,50
14.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	2,0711	210,00	434,93
15.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,9696	500,00	984,80
16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	58,8697	60,00	3 532,18
17.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	7,9680	160,00	1 274,88
18.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,5900	45,00	116,55
19.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	2,0711	400,00	828,44
20.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	41,5903	500,00	20 795,13
21.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	15,3986	280,00	4 311,60
Total utilaje de constructii						116 896,83

Total	lei	607 641,09
Asigurarea sociala	24 %	98 447,81
Total		706 088,90
Cheltuieli de regie	8 %	56 487,11
Total		762 576,01
Beneficiu	4 %	30 503,04
Total		793 079,05
TVA	20 %	158 615,81
Total deviz:		951 694,86

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Coscalia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect
Lucrari de reparatii a unor sectoare de drum din
str. Stefan cel Mare, s. Coscalia, rnl Causeni,
Etapa I, Sector 2

Investitor
Primaria Coscalia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul 1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector 2, PC 06+00.00-PC 11+21.80				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei drumului)	100 m3			2 346,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	650,00	2 346,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			7 820,88
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta) k=0.8 Coeficient la utilajului=0,8000	100 m3			900,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	900,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 999,70
3	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			13,50
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	500,00	13,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			8 098,47
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			235,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	410,00	1,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	200,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			785,58
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului pentru umplutura in spatele bordurii) Coeficient la utilajului=0,8000	100 m3			900,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	900,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 751,40
6	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			13,50
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	500,00	13,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 728,78
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv	m3			29,33
						29,33

1	2	3	4	5	6	7
		sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
		Total	lei			5 706,84
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 457,77
						834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	60,00	623,40
		Total	lei			2 836,83
9	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamantului vegetal) k-0,8 Coeficient la utilajului=0,8000	100 m3			780,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	780,00
		Total	lei			650,52
10	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,60
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	500,00	11,60
		Total	lei			1 402,79
11	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Amenajarea stratului vegetal pe taluzur)	100m2			792,75
						792,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	94,60	792,75
		Total	lei			4 411,64
12	TsH09C	Semantarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg samanta pe 100 mp	100m2			591,59
						491,92
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	94,60	491,92
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	99,67	99,67
		Total	lei			3 289,25
13	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			185,51
						62,44
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	94,60	62,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	280,00	108,08
		Total	lei			1 031,46
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (nivelarea platformei drumului)	100m2			122,85
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	650,00	122,85
		Total	lei			1 523,34
15	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			774,80
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	650,00	774,80
		Total	lei			2 882,26
		1.2. Amenajarea sistemului rutier				
16	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si resturi din constructivul existent h=0,15m	m3			37,48
						13,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	650,00	15,54
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	210,00	2,90
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	400,00	5,52

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			5 297,16
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 589,63
18	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			13,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	500,00	13,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 766,42
19	DA18B	Strat de fundatie din agregate naturale in amestecuri optimale fr.0-32 mm, conform SM EN 13242+Al (balast), h=0,10 m	m3			589,88 29,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	94,60	29,33
	2653102000000	Amestec optimal din agregate fr 0-32	m3	1,0080	410,00	413,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	15,00	0,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	360,00	83,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,40
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	800,00	61,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			71 386,79
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu astemere mecanica, executat cu impanare fara innorore LA30, fr. 8-63 mm, conform SM SREN 13242+Al, h=0,18 m	m3			766,41 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm	m3	0,2030	410,00	83,23
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,2190	410,00	499,79
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	360,00	92,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			107 190,10
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu astemere mecanica, executat cu impanare fara innorore LA30, fr. 8-63 mm, conform SM SR EN 13242+Al, h=0,20 m	m3			766,41 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm	m3	0,2030	410,00	83,23
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,2190	410,00	499,79
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	360,00	92,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			32 955,63
22	DA17B	Pelicula 90 micr. din polietilena in 2 straturi	m2			11,97 7,57
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0300	94,60	2,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2682132601130	Pelicula din polietilena 90 microni	m2	1,1000	4,00	4,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 830,43
23	pret	Diblu de prindere a peliculei din polietilena cu d=4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm cu pasul de 1,50 x1,50 m	kg			35,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2368544566	Diblu de prindere a peliclei din polietilena cu d=4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm cu pasul de 1,50 xl,50 m	kg	1,0000	35,00	35,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			31,15
24	RpDD03A	Executia stratului din beton de ciment C30/37, XF4, XC4, XD2, XM2, conform SM EN 206, h=0.16 m Materiale marunte (scinduri, otel beton pt.fix.longrinelor etc.)=1,0300	m3			2 672,73 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	94,60	151,36
	26631021000013037	Beton clasa. C30/37, XF4, XC4, XD2, XM2	m3	1,0300	2 050,00	2 174,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0960	410,00	40,54
	1212121212121	Apa	m3	0,3150	15,00	4,87
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	15,00	0,11
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	5 500,00	3,80
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,5810	24,00	14,36
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	3,00	14,07
	29522400004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,1350	350,00	47,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	280,00	8,68
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			91 941,86
25	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Rost transversal de dilatatie cu pasul de 25.00 m)	m			90,34 15,14
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	94,60	15,14
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 200,00	4,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	160,00	25,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	280,00	44,80
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 174,37
26	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m			41,13 10,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	94,60	10,41
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500	30,00	10,50
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	370,00	7,03
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	70,00	1,19
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	300,00	12,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			534,64
27	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Rost transversal de contractie cu pasul de 5.00 m)	m			90,34 15,14
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	94,60	15,14
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 200,00	4,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	160,00	25,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	280,00	44,80
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 800,42
28	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m			41,13 10,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	94,60	10,41
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500	30,00	10,50
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	370,00	7,03
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	70,00	1,19
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	300,00	12,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 274,91
		1.3. Ajustarea fintinilor				
29	RpAcF34A	Demontarea capacelor existente	buc			123,42 113,52
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	94,60	113,52
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	45,00	9,90

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			863,94
30	DI119	Fundatii monolite din heton la edificiile artificiale (Beton monolit C16/20) Alte utilaje=1,0300	m3			2 466,61 301,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,77
	266310210000016/20	Beton c 16/20	m3	1,0200	1 750,00	1 785,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 500,00	203,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	400,00	176,34
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 589,94
31	AcE08B	Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			359,74 208,12
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	94,60	208,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,45	89,96
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	410,00	54,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,54
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	45,00	6,75
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 518,15
32	pret	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc			600,00 0,00
	Placa de acoperire prefabricat	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc	1,0000	600,00	600,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 200,00
33	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			133,25 77,57
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	94,60	77,57
	2875274200000	Capac cu rama (anterior demontat)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,45	33,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	410,00	21,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	15,00	0,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			932,77
		1.4. Constructia drumurilor laterale				
34	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si resturi din constructivul existent h=0,15m	m3			37,48 13,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	650,00	15,54
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	210,00	2,90
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	400,00	5,52
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			327,96
35	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3			1 125,06 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			97,88
36	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			13,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	500,00	13,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			171,32
37	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei drumului)	100 m3			2 346,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	650,00	2 346,50
		Total	lei			2 632,77
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta) k=0.8 Coeficient la utilajului=0,8000	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	900,00
		Total	lei			1 009,80
39	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			13,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	500,00	13,50
		Total	lei			2 725,25
40	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			235,70 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	410,00	1,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	200,00
		Total	lei			264,45
41	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (nivelarea platformei drumului)	100m2			122,85 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	650,00	122,85
		Total	lei			370,15
42	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			774,80 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	650,00	774,80
		Total	lei			700,42
43	DA18B	Strat de fundatie din agregate naturale in amestecuri optime fr.0-32 mm, conform SM EN 13242+Al (balast), h=0,10 m	m3			589,88 29,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	94,60	29,33
	2653102000000	Amestec optimal din agregate fr 0-32	m3	1,0080	410,00	413,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	15,00	0,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	360,00	83,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,40
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	800,00	61,60
		Total	lei			17 342,35
44	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu astemere mecanica, executat cu impanare fara innorire LA30, fr. 8-63 mm, conform SM SR EN 13242+Al, h=0,20 m	m3			766,41 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm	m3	0,2030	410,00	83,23
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,2190	410,00	499,79
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	360,00	92,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,20
		Total	lei			36 940,96
		1.5. Constructia rigolei dreptunghiulare cu gratar (grosimea peretilor b=0,25m)				

1	2	3	4	5	6	7
45	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 025,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	500,00	1 025,00
		Total	lei			276,75
46	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km k=0,5 Coeficient la utilajului=0,5000	t			5,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	500,00	5,80
		Total	lei			281,88
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-32 mm, conform SM SR EN 13242+Al:2010 (Pat de fundatie rigola)	m3			606,56 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	141112220175232	Amestec optimal din agregate fr 8-32mm	m3	1,1500	410,00	471,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,20
		Total	lei			1 000,82
48	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii	m2			116,38 87,98
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300	94,60	87,98
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	5 500,00	3,30
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	5 500,00	3,30
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	300,00	18,00
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	30,00	0,39
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730	18,00	1,31
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	14,00	2,10
		Total	lei			2 496,40
49	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, A 240 D6	kg			16,19 1,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	94,60	1,89
	271060200100d6	Otel beton A 240 D6	kg	1,0000	14,00	14,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			87,76
50	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Otel beton A 500 D10	kg			14,19 1,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	94,60	1,89
	271060200100d10	Otel beton A 500 D10	kg	1,0000	12,00	12,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			1 401,47
51	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Otel beton A 500 D12	kg			14,19 1,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	94,60	1,89
	271060200100d12	Otel beton A 500 D12	kg	1,0000	12,00	12,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			3 019,63
52	DI119	Beton monolit C30/37XF4 XC4 XD3 conform CP H.04.04:2018 (Rigola dreptunghiulara din beton armat monolit (pereti b=0,25m)) Alte utilaje=1,0300	m3			2 772,61 301,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,77
	26631021000003037xf4	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	2 050,00	2 091,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 500,00	203,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	400,00	176,34
		Total	lei			9 149,61
53	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de	m			90,34 15,14

1	2	3	4	5	6	7
		uzura la piste aeroportuare (Executia rosturilor transversale de dilatatie cu pasul 2,00 m, cu latimea de 0,015 m)				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	94,60	15,14
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 200,00	4,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	160,00	25,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	280,00	44,80
		Total	lei			523,95
54	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m			41,13
						10,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	94,60	10,41
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500	30,00	10,50
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	370,00	7,03
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	70,00	1,19
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	300,00	12,00
		Total	lei			238,53
55	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m2			178,50
						53,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	94,60	53,35
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	24 000,00	111,24
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 800,00	13,91
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	3,00	0,00
		Total	lei			4 052,04
56	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere tip D-400 (I 020 x 560 x 100 mm) conform EN 124-2 Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0200	buc			5 206,90
						106,90
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	94,60	106,90
	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	1,0000	5 000,00	5 100,00
		Total	lei			31 241,39
57	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-32 mm, conform SM SR EN 13242+AI:2010 (Pat de fundatie fintina de captare)	m3			606,56
						93,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	141112220175232	Amestec optimal din agregate fr 8-32mm	m3	1,1500	410,00	471,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,20
		Total	lei			970,49
58	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii	m2			116,38
						87,98
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300	94,60	87,98
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	5 500,00	3,30
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	5 500,00	3,30
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	300,00	18,00
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	30,00	0,39
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730	18,00	1,31
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	14,00	2,10
		Total	lei			4 713,47
59	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, A 240 D6	kg			16,19
						1,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	94,60	1,89
	271060200100d6	Otel beton A 240 D6	kg	1,0000	14,00	14,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			122,09
60	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Otel beton A 500 D10	kg			14,19
						1,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	94,60	1,89

1	2	3	4	5	6	7
	271060200100d10	Otel beton A 500 D10	kg	1,0000	12,00	12,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			1 639,18
61	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Otel beton A 500 D12	kg			14,19
						1,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	94,60	1,89
	271060200100d12	Otel beton A 500 D12	kg	1,0000	12,00	12,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			5 856,75
62	DII19	Beton monolit C30/37XF4 XC4 XD3 conform CP H.04.04:2018 (constructia fantanii de captare din beton armat monolit h=0,25m) Alte utilaje=1,0300	m3			2 772,61
						301,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,77
	266310210000030 37xf4	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	2 050,00	2 091,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 500,00	203,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	400,00	176,34
		Total	lei			16 635,66
63	PK10A2	Dispozitiv pentru acoperirea (Piasa acoperire a fantanii, se exclude din normativ resursele: cornier cu aripi egale lam cald 80x80x8 mm, Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm)	kg			16,87
						13,24
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0700	94,60	6,62
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0700	94,60	6,62
	2735725903469	Sirma sudata obisnuita colaci S 10 D=2	kg	0,0250	30,00	0,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0250	24,00	0,60
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0030	80,00	0,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0850	24,00	2,04
		Total	lei			2 362,36
64	pret	Armatura A 500 d16	kg			12,00
						0,00
	Armatura A 500 d16	Armatura A 500 d16	kg	1,0000	12,00	12,00
		Total	lei			969,60
65	pret	Cornier 50x50x5mm	kg			18,00
						0,00
	Cornier 50x50x5mm	Cornier 50x50x5mm	kg	1,0000	18,00	18,00
		Total	lei			1 067,04
		1.6. Confectionarea placilor monolit cu goluri tip PBA-1 (1.12xl.50x0.16 m)-3 hue., PBA-2, (1.00xl.50x0.16 m)- 2buc				
66	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii	m2			116,38
						87,98
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300	94,60	87,98
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	5 500,00	3,30
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	5 500,00	3,30
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	300,00	18,00
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	30,00	0,39
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730	18,00	1,31
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	14,00	2,10
		Total	lei			1 945,90
67	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, A 240 D6	kg			16,19
						1,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	94,60	1,89
	271060200100d6	Otel beton A 240 D6	kg	1,0000	14,00	14,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			214,22
68	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Otel beton A 500 D10	kg			14,19
						1,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	94,60	1,89
	271060200100d10	Otel beton A 500 D10	kg	1,0000	12,00	12,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 088,67
69	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Otel beton A 500 D12	kg			14,19
						1,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	94,60	1,89
	271060200100d12	Otel beton A 500 D12	kg	1,0000	12,00	12,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 500,23
70	DI119	Beton monolit C30/37XF4 XC4 XD2 XM2 h=0,16m) Alte utilaje=1,0300	m3			2 772,61
						301,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,77
	266310210000030 37xf4	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	2 050,00	2 091,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 500,00	203,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	400,00	176,34
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 800,34
		1.7. Constructia rigolei trapezoidale din beton monolit (b=0,40m; h=0,60m)				
71	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			975,03
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			151,13
72	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 0,5 km k=0,5 Coeficient la utilizare=0,5000	t			5,80
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0232	500,00	5,80
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			130,38
73	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			1 125,01
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			527,63
74	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 0,5 km k=0,5 Coeficient la utilizare=0,5000	t			5,80
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0232	500,00	5,80
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			489,84
75	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			235,69
						34,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	410,00	1,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	200,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			110,54
76	TsE01B	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren mijlociu (finisarea manuală a fundului)	100m2			792,77
						792,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	94,60	792,75
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			140,32

1	2	3	4	5	6	7
77	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor)	100m2			954,51
						954,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	94,60	954,51
		Total	lei			934,47
78	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-32 mm, conform SM SR EN 13242+AI:2010 (Pat de fundatie rigola h=0.10m)	m3			606,55
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	141112220175232	Amestec optimal din agregate fr 8-32mm	m3	1,1500	410,00	471,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,20
		Total	lei			6 599,31
79	DI119	Beton monolit C30/37XF4 XC4 XD3 conform CP H.04.04:2018 (Rigola trapezoidală din beton monolit h=0.1m) Alte utilaje=1,0300	m3			2 772,61
						301,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,77
	26631021000003037xf4	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	2 050,00	2 091,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 500,00	203,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	400,00	176,34
		Total	lei			4 158,91
80	DI119	Beton monolit C30/37XF4 XC4 XD3 conform CP H.04.04:2018 (Rigola trapezoidală din beton monolit taluz h=0.1m) Alte utilaje=1,0300	m3			2 772,61
						301,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,77
	26631021000003037xf4	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	2 050,00	2 091,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 500,00	203,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	400,00	176,34
		Total	lei			22 069,97
81	pret	Material hidroizolant tip "TEXHO3nACTMOCT E" (hidroizolarea rostului transversal)	m2			120,00
						0,00
	Material hidroizolant tip "TEX"	Material hidroizolant tip "TEXHO3nACTMOCT E" (hidroizolarea rostului transversal)	m2	1,0000	120,00	120,00
		Total	lei			376,80
82	pret	Material lemnos	m3			5 500,00
						0,00
	Material lemnos	Material lemnos	m3	1,0000	5 500,00	5 500,00
		Total	lei			1 705,00
83	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 me, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (pamant pentru consolidarea taluzurilor rigolei cu pamant vegetal din depozit h=0.20m)	100 m3			975,14
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
		Total	lei			36,08
84	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,33
						29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
		Total	lei			109,09
85	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 457,77
						834,37

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	60,00	623,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			5 422,91
86	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-32 mm, conform SM SR EN 13242+Al:2010 (Pat de fundatie pinten h=0.10m)	m3			606,58
						93,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	141112220175232	Amestec optimal din agregate fr 8-32mm	m3	1,1500	410,00	471,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			72,79
87	DI119	Beton monolit C30/37XF4 conform CP H.04.04:2018 (Pinten de beton monolit 2*0,3*0.5m) Alte utilaje=1,0300	m3			2 772,60
						301,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,77
	26631021000003037xf4	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	2 050,00	2 091,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 500,00	203,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	400,00	176,34
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 663,56
		1.8. Confectionarea placii monolit cu goluri tip PBA-3 (2.00:x2.00x0.16 m) PBA-3				
88	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii	m2			116,38
						87,98
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300	94,60	87,98
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	5 500,00	3,30
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	5 500,00	3,30
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	300,00	18,00
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	30,00	0,39
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730	18,00	1,31
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	14,00	2,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 080,03
89	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, A 240 D6	kg			16,19
						1,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	94,60	1,89
	271060200100d6	Otel beton A 240 D6	kg	1,0000	14,00	14,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			51,81
90	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Otel beton A 500 D10	kg			14,19
						1,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	94,60	1,89
	271060200100d10	Otel beton A 500 D10	kg	1,0000	12,00	12,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			470,75
91	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Otel beton A 500 D12	kg			14,19
						1,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	94,60	1,89
	271060200100d12	Otel beton A 500 D12	kg	1,0000	12,00	12,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			677,52
92	DI119	Beton monolit C30/37XF4 XC4 XD2 XM2 h=0,16m) Alte utilaje=1,0300	m3			2 772,62
						301,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,77
	26631021000003037xf4	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	2 050,00	2 091,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 500,00	203,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	400,00	176,34

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 774,48</i>
		1.9. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere				
93	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CK.ML.35, (9,60 kg)	buc			678,11 103,11
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	94,60	71,90
	2663102100000810	Beton C8/10 XF4	m3	0,1000	1 750,00	175,00
	2811106301794135	Stilp metalic confectionat industrial (CK.ML.35	buc	1,0000	400,00	400,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>4 746,80</i>
94	DI119	Fundatie beton de ciment C8/10 XF2 Alte utilaje=1,0300	m3			2 466,60 301,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,77
	2663102100000810	Beton C8/10 XF4	m3	1,0200	1 750,00	1 785,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 500,00	203,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	400,00	176,34
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 312,23</i>
95	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare de forma triunghiulara cu dimensiunea 900mm (A1,A2, A4, A9, A23, B1).	buc			856,32 41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2615107326105900	Indicator de circulatie 900 mm(A1,A2, A4, A9, A23, B1)	buc	1,0000	800,00	800,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>5 137,94</i>
96	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare de fornrm triunghiulara cu dimensiunea 600x600mm ffi3, B4, P20)	buc			856,32 41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2615107326105600	Indicator de circulatie 600x600mm (B3, B4, P20)	buc	1,0000	800,00	800,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 712,65</i>
97	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare de forma triunghiulara cu dimensiunea 600mm(CI, C29, DI)	buc			856,32 41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	26151073261056001	(Indicatoare de forma triunghiulara cu dimensiunea 600mm(CI, C29, DI)	buc	1,0000	800,00	800,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 712,65</i>
98	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare de forma triunghiulara cu dimensiunea 600:x200 mm (P8)	buc			856,32 <hr/> 41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	26151073261056002	(Indicatoare de forma triunghiulara cu dimensiunea 600:x200 mm (P8)	buc	1,0000	800,00	800,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 712,65</i>
99	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (stalpi de ghidare reflectorizanti in zona rigolei dreptunghiulare cu gratare)	buc			189,41 <hr/> 45,41
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	1,0000	4,00	4,00
	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	1,0000	140,00	140,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 515,26</i>

APROBAT:

Intocmit
Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Coscalia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatii a unor sectoare de drum din
str. Stefan cel Mare, s. Coscalia, rnul Causeni,
Etapa II, Sector 2**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2

Valoarea de deviz 918 490,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector 2, PC 06+00.00-PC 11+21.80 1.1. Amenajarea si constructia sistemului rutier				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului hmed=0.12 m, k=2,4 Coeficient la utilajului=2,4000	100 m3	0,9320	3 291,57 0,00	3 067,74 0,00
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Rafonrsarea stratului din piatra)	100m2	7,7700	122,85 0,00	954,52 0,00
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu astemere mecanica, executat cu impanare fara innorore LA30, fr. 8-63 mm, conform SM SREN 13242+A1, h med=0,06 m	m3	46,6200	766,41 56,76	35 730,05 2 646,15
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65l/m2	t	0,5050	14 738,42 0,00	7 442,90 0,00
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu astemere mecanica (BA 16 ul. liant 50/70, conform SR EN 13108, h=0.06 m, din normativ se exclude nispul bitumat) k=1,5 Coeficient la manoperei=1,5000 Coeficient la pentru materiale=1,5000 Coeficient la utilajului=1,5000	m2	777,0000	260,24 7,10	202 206,02 5 512,82

1	2	3	4	5	6	7
6	pret	Beton asfaltic BA 16 rul. liant 50/70 conform CP D.02.25:2021 adaugator la normativu IDB16H	t	3,7130	1 700,00 0,00	6 312,10 0,00
		Total Amenajarea si constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				255 713,33 8 158,97
		1.2. Montarea pietrei de bordura PB 100.30.15				
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+Al (sub bordura)	m3	38,1600	606,55 93,65	23 146,10 3 573,84
8	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C16/20XF4 (normativ beton 0.059m3/m, montare verticala)	m	339,0000	300,94 64,33	102 019,67 21 807,19
9	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C16/20XF4 (normativ beton 0.085m3/m, montare orizontala)	m	297,0000	346,44 64,33	102 893,56 19 105,41
		Total Montarea pietrei de bordura PB 100.30.15 Inclusiv salariu				228 059,33 44 486,44
		1.3. Constructia drumurilor laterale				
10	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului hmed=0.12 m, k=2,4 Coeficient la utilajului=2,4000	100 m3	0,9320	3 291,57 0,00	3 067,74 0,00
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Rafonrsarea stratului din piatra)	100m2	2,4100	122,85 0,00	296,08 0,00
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu astemere mecanica, executat cu impanare fara innorore LA30, fr. 8-63 mm, conform SM SREN 13242+Al, h med=0,06 m	m3	14,4600	766,41 56,76	11 082,27 820,75
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65l/m2	t	0,1570	14 736,11 0,00	2 313,57 0,00

1	2	3	4	5	6	7
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu astemere mecanica (BA 16 ul. liant 50/70, conform SR EN 13108, h=0.06 m, din normativ se exclude nisplul bitumat) k=1,5 Coeficient la manoperei=1,5000 Coeficient la pentru materiale=1,5000 Coeficient la utilajului=1,5000	m2	241,0000	260,24 7,10	62 717,81 1 709,90
15	pret	Beton asfaltic BA 16 rul. liant 50/70 conform CP D.02.25:2021 adaugator la normativu IDB16H	t	1,1600	1 700,00 0,00	1 972,00 0,00
		Total Constructia drumurilor laterale Inclusiv salariu				81 449,47 2 530,65
		1.4. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere				
16	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	4,4800	198,46 44,46	889,08 199,19
		Total Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere Inclusiv salariu				889,08 199,19
		Total Sector 2, PC 06+00.00-PC 11+21.80 Inclusiv salariu				566 111,21 55 375,25
		Total	lei			566 111,21
		Asigurarea sociala	24 %			115 342,36
		Total				681 453,57
		Cheltuieli de regie	8 %			54 516,29
		Total				735 969,86
		Beneficiu	4 %			29 438,79
		Total				765 408,65
		TVA	20 %			153 081,73
		Total deviz: Inclusiv salariu				918 490,38 55 375,25

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Coscalia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatii a unor sectoare de drum din
str. Stefan cel Mare, s. Coscalia, rnul Causeni,
Etapa II, Sector 2**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2

Valoarea de deviz 918 490,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	361,0080	94,60	34 151,35
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	76,3500	94,60	7 222,72
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4032	94,60	38,14
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	147,6008	94,60	13 963,04
		Total manopera				55 375,25

Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	148,4110	1 700,00	252 298,70
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm	m3	12,3993	410,00	5 083,71
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	74,4565	410,00	30 527,17
4.	14111222017523 2	Amestec optimal din agregate fr 8-32mm	m3	43,8840	410,00	17 992,44
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,3600	410,00	2 607,60
6.	23203226000401	Bitum	t	0,6819	14 200,00	9 682,98
7.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	3,2704	160,00	523,26
8.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	1,5680	24,00	37,63
9.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 226,0000	2,45	5 453,69
10.	26631021000011 620	Beton clasa.C16/20 XF2	m3	45,2460	1 750,00	79 180,50
11.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	639,1800	120,00	76 701,60
12.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	16,7970	15,00	251,96
13.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,1620	15,00	137,44
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,8160	15,00	57,24
15.	4100126202818	Apa	m3	3,8160	15,00	57,24
		Total materiale de construcții				480 593,16

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	16,0272	60,00	961,63
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	8,0136	70,00	560,95

3.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,2150	600,00	129,00
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1986	370,00	73,49
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	13,9285	650,00	9 053,52
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	8,0931	500,00	4 046,55
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	23,8518	360,00	8 586,65
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,0931	800,00	6 474,48
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,9162	280,00	256,53
Total utilaje de construcții						30 142,80

Total	lei	566 111,21
Asigurarea sociala	24 %	115 342,36
Total		681 453,57
Cheltuieli de regie	8 %	54 516,29
Total		735 969,86
Beneficiu	4 %	29 438,79
Total		765 408,65
TVA	20 %	153 081,73

Total deviz:

918 490,38

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Coscalia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect
Lucrari de reparatii a unor sectoare de drum din
str. Stefan cel Mare, s. Coscalia, rnul Causeni,
Etapa II, Sector 2

Investitor
Primaria Coscalia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul 2

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector 2, PC 06+00.00-PC 11+21.80				
		1.1. Amenajarea si constructia sistemului rutier				
1	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului hmed=0.12 m, k=2,4 Coeficient la utilajului=2,4000	100 m3			3 291,57 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	650,00	3 291,57
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 067,74
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Rafonrsarea stratului din piatra)	100m2			122,85 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	650,00	122,85
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			954,52
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu astemere mecanica, executat cu impanare fara innorire LA30, fr. 8-63 mm, conform SM SREN 13242+A1, h med=0,06 m	m3			766,41 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm	m3	0,2030	410,00	83,23
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,2190	410,00	499,79
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	360,00	92,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			35 730,05
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65l/m2	t			14 738,42 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 627,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	370,00	111,01
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			7 442,90
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu astemere mecanica (BA 16 ul. liant 50/70, conform SR EN 13108, h=0.06 m, din normativ se exclude nisplul bitumat) k=1,5 Coeficient la manoperei=1,5000 Coeficient la pentru materiale=1,5000 Coeficient la utilajului=1,5000	m2			260,24 7,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	7,10
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 700,00	239,70
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	360,00	2,86

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	500,00	3,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	800,00	6,36
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			202 206,02
6	pret	Beton asfaltic BA 16 rul. liant 50/70 conform CP D.02.25:2021 adaugator la normativu IDB16H	t			1 700,00 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	1,0000	1 700,00	1 700,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 312,10
		1.2. Montarea pietrei de bordura PB 100.30.15				
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+Al (sub bordura)	m3			606,55 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	141112220175232	Amestec optimal din agregate fr 8-32mm	m3	1,1500	410,00	471,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			23 146,10
8	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C16/20XF4 (normativ beton 0.059m3/m, montare verticala)	m			300,94 64,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	94,60	16,08
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	94,60	48,25
	26631021000011620	Beton clasa.C16/20 XF2	m3	0,0590	1 750,00	103,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,45	8,57
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	410,00	4,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	120,00	120,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			102 019,67
9	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C16/20XF4 (normativ beton 0.085m3/m, montare orizontala)	m			346,44 64,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	94,60	16,08
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	94,60	48,25
	26631021000011620	Beton clasa.C16/20 XF2	m3	0,0850	1 750,00	148,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,45	8,57
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	410,00	4,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	120,00	120,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			102 893,56
		1.3. Constructia drumurilor laterale				
10	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului hmed=0.12 m, k=2,4 Coeficient la utilajului=2,4000	100 m3			3 291,57 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	650,00	3 291,57
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 067,74
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Rafonsarea stratului din piatra)	100m2			122,85 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	650,00	122,85
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			296,08
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu astemere mecanica, executat cu impanare fara innororie LA30, fr. 8-63 mm, conform SM SREN 13242+Al, h med=0,06 m	m3			766,41 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm	m3	0,2030	410,00	83,23
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,2190	410,00	499,79
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	360,00	92,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>11 082,27</i>
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65l/m2	t			14 736,11 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 625,10
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	370,00	111,02
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>2 313,57</i>
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu astemere mecanica (BA 16 ul. liant 50/70, conform SR EN 13108, h=0.06 m, din normativ se exclude nispul bitumat) k=1,5 Coeficient la manopere=1,5000 Coeficient la pentru materiale=1,5000 Coeficient la utilajului=1,5000	m2			260,24 7,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	7,10
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 700,00	239,70
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	360,00	2,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	500,00	3,98
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	800,00	6,36
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>62 717,81</i>
15	pret	Beton asfaltic BA 16 rul. liant 50/70 conform CP D.02.25:2021 adaugator la normativu IDB16H	t			1 700,00 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	1,0000	1 700,00	1 700,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 972,00</i>
		1.4. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere				
16	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			198,46 44,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	160,00	116,80
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	24,00	8,40
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	600,00	28,79
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>889,08</i>

APROBAT:

Intocmit
Vicoliv Grup SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Coscalia

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.