

Lucrari de reparatia a strazii Bisericii din s.Rosu, rl.Cahul- varianta alba

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1 Lucrari de reparatia

Valoarea de deviz 1 020 781,95 Lei

Intocmit in prețuri curente 29.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia sistemului rutier L=1000m; B=5.5m				
1	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории) (lucrari la terasamentul drumului - largire partii carosabile)	100 m3	0,5000	1 233,000 0,000	616,500 0,000
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	82,5000	10,000 0,000	825,000 0,000
3	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Подъем до уровня городской дороги крышек	buc	20,0000	75,750 37,500	1 515,000 750,000

1	2	3	4	5	6	7
		смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором)				
4	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях со сбором материала в рулон или линию) PC 0+00 - 10+00	100 m3	2,7500	792,500 0,000	2 179,375 0,000
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) PC 0+00 - 10+00	100m2	55,0000	47,250 0,000	2 598,750 0,000
6	TsA01G1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren tare (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в автомобиль на высоту 0,61-2 м, твердый грунт) teren tare	m3	82,5000	54,900 54,900	4 529,250 4 529,250

1	2	3	4	5	6	7
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M 400 instalarea bordurilor (Слой основания из бута)	m3	27,5000	493,200 29,700	13 563,000 816,750
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare Бр 100.30.15, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1 375,0000	190,419 20,100	261 826,812 27 637,500
9	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) (7 cm) PC 5+00 - 10+00; L=500m	m3	192,5000	319,630 11,100	61 528,775 2 136,750
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=10 cm PC 0+00 - 5+00; L - 500m (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 cm механизированным способом)	100m2	27,5000	5 679,260 148,200	156 179,650 4 075,500
11	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=18 cm PC 5+00 - 10+00; L - 500m (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 cm механизированным способом)	100m2	27,5000	8 904,860 148,200	244 883,650 4 075,500
12	PI06B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu sarcinutea de 10-14 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощью автокрана или крана на пневмоходу грузоподъемностью 10-14 tf) pe beton de ciment h- 5 cm	buc	4,0000	1 055,000 60,000	4 220,000 240,000
		<i>Total</i>	Lei			754 465,762

1	2	3	4	5	6	7
		Total Constructia sistemului rutier L=1000m; B=5.5m Inklusiv salariu				754 465,762 44 261,250

		Total	Lei	754 465,77
		Соц и мед страхование	22,5 %	9 958,78
		Итого		764 424,55
		Накладные расходы	7 %	53 509,71
		Итого		817 934,26
		Сметная прибыль	4 %	32 717,37
		Итого		850 651,63
		НДС	20 %	170 130,32
		Total deviz: Inklusiv salariu		1 020 781,95 44 261,25

Intocmit

SRL "ZAGORLAR"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)