

**Primaria com. Ciutulesti,
r.Floresti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie capiala la cladirea fostului gimnaziu din s.Ion Voda,
com. Ciutulesti**

Valoarea de deviz 549 950,74 lei

Intocmit in prețuri curente 15.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie bloc 1				
		1.1. Peretii				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	261,400	16,90 15,57	4 417,71 4 069,53
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	220,600	3,47 1,73	766,53 381,59
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	220,600	88,16 70,35	19 447,67 15 518,15
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	220,600	36,65 31,71	8 085,34 6 995,89
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	220,600	3,47 1,73	766,53 381,59
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	220,600	38,94 31,71	8 591,14 6 995,89
7	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	40,800	119,15 98,02	4 861,41 3 999,30
8	CI07A	Placaj din fainata smaltuita,	m2	40,800	423,47	17 277,61

1	2	3	4	5	6	7
		nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala			276,77	11 292,13
		Total Peretii Inclusiv salariu				64 213,94 49 634,07
		1.2. Tavan				
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	136,120	3,47 1,73	473,01 235,48
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	136,120	38,94 31,71	5 301,11 4 316,77
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 774,12 4 552,25
		1.3. Pardosea				
11	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	71,820	74,21 57,66	5 329,90 4 141,14
12	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	30,300	291,37 138,04	8 828,39 4 182,54
		Total Pardosea Inclusiv salariu				14 158,29 8 323,68
		1.4. Timplarie				
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	20,020	24,22 24,22	484,80 484,80
14	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	20,020	1 233,65 54,20	24 697,77 1 085,10
15	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	17,400	1 570,49 46,70	27 326,58 812,66

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
16	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	15,400	119,78 20,76	1 844,61 319,67
17	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	15,400	84,77 5,19	1 305,48 79,92
		Total Timplarie Inclusiv salariu				55 659,24 2 782,15
		1.5. Glafuri la usi si ferestre				
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	11,080	16,90 15,57	187,28 172,52
19	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	55,400	40,87 38,06	2 264,05 2 108,28
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,080	3,47 1,73	38,48 19,14
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,080	88,16 70,35	976,80 779,45
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,080	36,65 31,71	406,09 351,38
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,080	3,47 1,73	38,48 19,14
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,080	38,94 31,71	431,50 351,38
		Total Glafuri la usi si ferestre Inclusiv salariu				4 342,68 3 801,29
		1.6. Electricitate				
25	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	18,000	12,69	228,33

1	2	3	4	5	6	7
		orice tip, inclusiv tije si globurile			12,69	228,33
26	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W	buc	18,000	312,13 54,20	5 618,26 975,61
27	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta	buc	36,000	16,06 5,77	578,02 207,58
		Total Electricitate Inclusiv salariu				6 424,61 1 411,52
		Total Lucrari de reparatie bloc 1 Inclusiv salariu				150 572,88 70 504,96
		2. Lucrari de reparatie bloc 2				
		2.1. Peretii				
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	226,510	16,90 15,57	3 828,01 3 526,32
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	205,600	3,47 1,73	714,42 355,65
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	205,600	88,16 70,35	18 125,29 14 462,97
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	205,600	36,65 31,71	7 535,55 6 520,19
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	205,600	3,47 1,73	714,42 355,65
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	205,600	38,94 31,71	8 006,96 6 520,19
34	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	20,910	119,15 98,02	2 491,39 2 049,64
35	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de	m2	20,910	423,47 276,77	8 854,74 5 787,21

1	2	3	4	5	6	7
		10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala				
		Total Peretii Inclusiv salariu				50 270,78 39 577,82
		2.2. Tavan				
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	114,500	3,47 1,73	397,86 198,06
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	114,500	38,94 31,71	4 459,14 3 631,14
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 857,00 3 829,20
		2.3. Pardosea				
38	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	40,460	74,21 57,66	3 002,62 2 332,92
39	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	14,200	291,37 138,04	4 137,45 1 960,15
40	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	32,450	229,52 74,96	7 448,02 2 432,45
		Total Pardosea Inclusiv salariu				14 588,09 6 725,52
		2.4. Timplarie				
41	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	16,380	24,22 24,22	396,70 396,70
42	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	16,380	1 233,66 54,20	20 207,27 887,79
43	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile	m2	8,800	1 570,49 46,70	13 820,34 411,00

1	2	3	4	5	6	7
		si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
44	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	12,600	119,78 20,76	1 509,21 261,54
45	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	12,600	84,77 5,19	1 068,12 65,39
		Total Timplarie Inclusiv salariu				37 001,64 2 022,42
		2.5. Glafuri la usi si ferestre				
46	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,800	16,90 15,57	165,62 152,57
47	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	49,000	40,87 38,06	2 002,63 1 864,72
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,800	3,48 1,73	34,06 16,95
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,800	88,16 70,34	863,94 689,38
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,800	36,65 31,71	359,19 310,79
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,800	3,48 1,73	34,06 16,95
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,800	38,95 31,71	381,67 310,79
		Total Glafuri la usi si ferestre Inclusiv salariu				3 841,17 3 362,15
		2.6. Electricitate				

1	2	3	4	5	6	7
53	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	20,000	12,69 12,69	253,70 253,70
54	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W	buc	20,000	312,13 54,20	6 242,51 1 084,01
55	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta	buc	40,000	16,06 5,77	642,24 230,64
		Total Electricitate Inclusiv salariu				7 138,45 1 568,35
		Total Lucrari de reparatie bloc 2 Inclusiv salariu				117 697,13 57 085,46
		3. Tehnica sanitara				
56	SC06A	Spalator cu picurator (cu 4 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	4,000	2 263,56 89,37	9 054,25 357,49
57	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,000	917,16 89,37	917,16 89,37
58	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,000	54,78 54,78	219,11 219,11
59	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,000	904,85 106,67	3 619,41 426,68
60	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	9,000	323,85 60,54	2 914,68 544,89
61	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,000	1 404,06 271,00	5 616,23 1 084,01
62	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar,	buc	13,000	62,97	818,64

1	2	3	4	5	6	7
		montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"			17,30	224,87
		Total Tehnica sanitara Inclusiv salariu				23 159,48 2 946,42
		4. Apa si canalizare				
63	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	30,000	78,15 41,52	2 344,51 1 245,46
64	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curature, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	10,000	48,52 31,71	485,23 317,13
65	SB06D1	Ramificatie simpla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	5,000	65,87 46,70	329,36 233,52
66	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	20,000	49,59 33,44	991,77 668,86
67	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curature, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	10,000	31,59 23,06	315,92 230,64
68	SB06B1	Ramificatie simpla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	9,000	45,52 34,60	409,64 311,36
69	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m	30,000	14,24 3,11	427,17 93,41
70	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul	buc	50,000	71,67 46,13	3 583,65 2 306,40

1	2	3	4	5	6	7
		de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului				
71	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	80,000	23,34 19,03	1 867,39 1 522,22
72	AcC06A	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h	buc	1,000	367,45 161,45	367,45 161,45
		Total Apa si canalizare Inclusiv salariu				11 122,09 7 090,45
		5. Incalzire				
73	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	92,000	39,85 23,06	3 666,48 2 121,89
74	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	21,000	29,76 17,30	624,98 363,26
75	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	82,000	13,77 8,65	1 129,47 709,22
76	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	52,000	17,44 12,11	907,07 629,65
77	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	100,000	17,53 11,53	1 753,20 1 153,20
78	IC53A	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	6,000	32,65 8,65	195,89 51,89
79	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj	buc	42,000	108,38	4 551,91

1	2	3	4	5	6	7
		(tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"			10,38	435,91
80	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	21,000	1 143,53 37,48	24 014,11 787,06
		Total Incalzire Inclusiv salariu				36 843,11 6 252,08
		6. Fasad				
81	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	284,000	14,02 6,92	3 980,60 1 965,05
82	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	284,000	44,02 25,95	12 502,11 7 368,95
		Total Fasad Inclusiv salariu				16 482,71 9 334,00
		7. Lucrari exterioare				
83	RpCF10B	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru	m3	1,100	307,84 305,60	338,62 336,16
84	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	2,200	843,18 241,94	1 855,00 532,26
85	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	8,000	119,15 98,02	953,21 784,17
		Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu				3 146,83 1 652,59

		Total	lei	359 024,23
		Fondul social si asigurarea medical	22,50 %	34 844,84
		Transportarea	7,00 %	14 154,68
		Cheltuieli directe	100,00 +	408 023,75
		Cheltuieli de regie	8,00 %	32 641,90
		Total	100,00 +	440 665,65

