

**Lucrari de reparatie a unei
portiuни de drum din s. Pereni,
str Mihalcea Hincu cu inceperea
de la str. Stefan cel Mare**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 337 650,19 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum L=162,5m B=4m				
1	RpAr3B	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 100 mm	m	4,000	101,896	407,584
2	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,410	1 477,00	605,57
3	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	812,500	0,521	423,61
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	97,500	798,00	77 805,00
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,420	11 444,00	4 806,48
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5.0cm, cu asternere mecanica	m2	650,000	236,896	153 982,676

1	2	3	4	5	6	7
		K=1.25 materiale=1,250				
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	162,500	59,258	9 629,388
8	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 K=5=5,000	m2	-162,500	26,46	-4 299,75
		<i>Total</i>	lei			243 360,558
		Total Drum L=162,5m B=4m Inclusiv salariu				243 360,558 10 103,684

		Total	lei	243 360,56
		Asigurarea sociala	24 %	2 424,88
		Total		245 785,44
		Cheltuieli de regie	8 %	19 662,83
		Total		265 448,27
		Beneficiu de deviz	6 %	15 926,89
		Total		281 375,16
		TVA	20 %	56 275,03
		Total deviz: Inclusiv salariu		337 650,19

Intocmit

SA Drumuri Ialoveni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Pascani

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a unei
portii de drum din s. Pereni,
str Mihalcea Hincu cu inceperea
de la str. Stefan cel Mare**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 337 650,19 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	58,500	102,10	5 972,85
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	32,500	107,25	3 485,625
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,528	102,10	53,922
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	5,791	102,10	591,287
Total manopera						10 103,68

Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	76,375	1 889,31	144 296,051
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	19,793	420,00	8 312,85
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,238	420,00	4 299,75
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	118,853	420,00	49 918,05
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,438	0,00	0,00
6.	23203226000401	Bitum	t	0,433	11 000,00	4 758,60
7.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	8,938	0,00	0,00
8.	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,088	600,00	52,80
9.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,762	10,00	157,625
10.	4100126202818	Apa	m3	0,160	0,00	0,00
Total materiale de construcții						211 795,73

Utilaje de construcții:

1.	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,084	360,00	30,24
2.	2932110004423	Tractor T-25 pentru transportarea instalatiei de stropire	h-ut	0,040	360,00	14,40
3.	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,680	360,00	244,80
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,126	380,00	47,88
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,059	700,00	4 241,02
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,518	500,00	1 759,062
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	28,600	400,00	11 440,00

8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,787	0,00	0,00
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,445	900,00	3 100,50
10.	2952270013101	Instalatie de stropire cu apa	h-ut	0,332	0,00	0,00
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,620	360,00	583,245
Total utilaje de constructii						21 461,15

Total	lei	243 360,56
Asigurarea sociala	24 %	2 424,88
Total		245 785,44
Cheltuieli de regie	8 %	19 662,83
Total		265 448,27
Beneficiu de deviz	6 %	15 926,89
Total		281 375,16
TVA	20 %	56 275,03
Total deviz:		337 650,19

Intocmit

SA Drumuri Ialoveni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Pascani

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a unei portiuni de drum din s. Pereni, str Mihalcea Hincu cu inceperea de la str. Stefan cel Mare

Investitor Primaria Pascani

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum L=162,5m B=4m				
1	RpAr3B	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D - 400, grosime 4 mm, adincime pina la: 100 mm	m			101,896
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1600	102,10	16,34
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,0220	600,00	13,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	0,00	0,00
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,1700	360,00	61,20
	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,0210	360,00	7,56
	2952270013101	Instalatie de stropire cu apa	h-ut	0,0830	0,00	0,00
	2932110004423	Tractor T-25 pentru transportarea instalatiei de stropire	h-ut	0,0100	360,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			407,584
2	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			1 477,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	700,00	1 477,00
		<i>Total</i>	lei			605,57
3	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,521
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	102,10	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	700,00	0,46
		<i>Total</i>	lei			423,61
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			798,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	102,10	61,26
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	420,00	85,26
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	420,00	511,98
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	360,00	5,40
		<i>Total</i>	lei			77 805,00
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			11 444,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 000,00	11 330,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,00
		<i>Total</i>	lei			4 806,48
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5.0cm, cu asternere mecanica K=1.25 materiale=1,250	m2			236,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	107,25	5,36
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 889,31	221,99

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	500,00	2,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	900,00	4,77
		<i>Total</i>	lei			153 982,676
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			59,258
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	102,10	3,24
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	420,00	52,92
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	700,00	2,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	360,00	0,35
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	0,00	0,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	500,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			9 629,388
8	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115 K=5=5,000	m2			26,46
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	420,00	26,46
		<i>Total</i>	lei			-4 299,75

APROBAT:

Intocmit
SA Drumuri Ialoveni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Pascani

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.