

Reparatia unei portiuni de drum in varianta asfaltica I.Creanga din s.Cisla, rl.Telenesti

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular
Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 487 367,76 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	90,00	94,60	8 514,00
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	75,00	94,60	7 095,00
		Total manopera				15 609,00

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	141,00	1 622,00	228 702,00
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	30,45	340,00	10 353,00
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	182,85	340,00	62 169,00
4.	23203226000401	Bitum	t	0,62	9 800,00	6 076,00
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	22,50	20,00	450,00
		Total materiale de construcții				307 750,00

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,18	590,00	106,20
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,05	525,75	5 809,53
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	7,95	365,00	2 901,75
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	46,65	365,00	17 027,25
5.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	7,95	770,00	6 121,50
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,25	415,00	933,75
		Total utilaje de construcții				32 899,98

Total:

Прямые затраты	Lei	356 258,98
Asigurarea sociala	24,00 %	3 746,16
Total	100,00 +	360 005,14
Cheltuieli de regie	9,00 %	32 400,46
Total	100,00 +	392 405,60

Beneficiu	3,50 %	13 734,20
Total	100,00 +	406 139,80
TVA	20,00 %	81 227,96

Total deviz: **487 367,76**

Intocmit

(SA Drumuri Balti)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)