

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 31

Platforma de nămol tip I (poz.10). Lucrări generale de construcție

Valoarea de deviz 768 151,45 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.04.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 31: | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 206,7900 | 57,66 | 11 923,511 |
| 2. | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 3,1200 | 57,66 | 179,899 |
| 3. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 109,2000 | 57,66 | 6 296,472 |
| 4. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 6,4000 | 57,66 | 369,024 |
| 5. | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 104,5800 | 57,66 | 6 030,083 |
| 6. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 65,6314 | 57,66 | 3 784,307 |
| 7. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 45,7980 | 57,66 | 2 640,713 |
| 8. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 870,1620 | 57,66 | 50 173,541 |
| 9. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 159,5260 | 57,66 | 9 198,269 |
| 10. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 46,5234 | 57,66 | 2 682,540 |
| Total manopera | | | | | | 93 278,35 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-----|----------|----------|------------|
| 1. | 000000404 | глифосат | kg | 0,0000 | 5,00 | 0,000 |
| 2. | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 0,6000 | 5,00 | 3,000 |
| 3. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 68,6970 | 18,00 | 1 236,546 |
| 4. | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 99,1200 | 800,00 | 79 296,000 |
| 5. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 59,6400 | 800,00 | 47 712,000 |
| 6. | 1212121212121 | apa | m3 | 0,0000 | 1,50 | 0,000 |
| 7. | 1411122201752 | Piatra sparta Щебень ГРАНИТНЫЙ | m3 | 141,6800 | 250,00 | 35 420,000 |
| 8. | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 5,0400 | 80,00 | 403,200 |
| 9. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,6962 | 5,00 | 3,481 |
| 10. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 36,2700 | 15,00 | 544,050 |
| 11. | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 80,0000 | 5,00 | 400,000 |
| 12. | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0400 | 500,00 | 20,000 |
| 13. | 2320166200676 | White spirit | kg | 5,1296 | 20,00 | 102,592 |
| 14. | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 120,0000 | 8,00 | 960,000 |
| 15. | 23203226000401 | Bitum | t | 0,5624 | 8 000,00 | 4 499,200 |
| 16. | 2413317346100 | Suspensie de bitum filerizat | t | 0,8400 | 8 000,00 | 6 720,000 |
| 17. | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 59,5400 | 35,00 | 2 083,900 |
| 18. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 14,2896 | 35,00 | 500,136 |
| 19. | 2521306716778 | Folie polietilena tubulare extrud. G = 0,03-0,15 | kg | 107,0700 | 18,00 | 1 927,260 |
| 20. | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 24,0000 | 20,00 | 480,000 |
| 21. | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 88,0000 | 125,00 | 11 000,000 |
| 22. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 761,1000 | 20,00 | 15 222,000 |
| 23. | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 247,8450 | 20,00 | 4 956,900 |
| 24. | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald It = 30 mm | kg | 20,1600 | 20,00 | 403,200 |
| 25. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 45,7980 | 18,00 | 824,364 |
| 26. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 7,7280 | 18,00 | 139,104 |
| 27. | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 12,3900 | 18,00 | 223,020 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|----|------------|--------|-------------------|
| 28. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 4 579,8000 | 20,00 | 91 596,000 |
| 29. | 2873122005327 | сетка Оцинк д 5 мм ячейка 55x55 | m2 | 361,0800 | 125,00 | 45 135,000 |
| 30. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 22,8990 | 35,00 | 801,465 |
| 31. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 36,6384 | 1,50 | 54,958 |
| 32. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2184 | 1,50 | 0,328 |
| 33. | 4100126202818 | Apa | m3 | 12,3200 | 1,50 | 18,480 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 352 686,18 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------|---------|--------|------------------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 51,7440 | 125,00 | 6 468,000 |
| 2. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 25,8720 | 250,00 | 6 468,000 |
| 3. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1360 | 350,00 | 47,600 |
| 4. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,7700 | 125,00 | 221,250 |
| 5. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,1638 | 250,00 | 40,950 |
| 6. | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 6,1824 | 15,00 | 92,736 |
| 7. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 8,9040 | 250,00 | 2 226,000 |
| 8. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 8,9040 | 250,00 | 2 226,000 |
| 9. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 8,9040 | 350,00 | 3 116,400 |
| 10. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,4440 | 250,00 | 861,000 |
| 11. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 5,1548 | 350,00 | 1 804,180 |
| 12. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 3,9732 | 350,00 | 1 390,620 |
| 13. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,8800 | 125,00 | 110,000 |
| 14. | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 6,1824 | 20,00 | 123,648 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 25 196,38 |

| | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| Cheltuieli directe | Lei | 471 160,91 |
| Asigurarea sociala si medicala | 22,50 % | 20 987,63 |
| Transportarea materialelor | 10,00 % | 35 268,62 |
| Total | 100,00 + | 527 417,16 |
| Cheltuieli de regie | 14,50 % | 76 475,49 |
| Total | 100,00 + | 603 892,65 |
| Beneficiu | 6,00 % | 36 233,56 |
| Total | 100,00 + | 640 126,21 |
| TVA | 20,00 % | 128 025,24 |
| Total | 100,00 + | 768 151,45 |

Total deviz:

768 151,45



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Reconstrucția stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni (actualizare devizelor)

Investitor:
Agenția de Dezvoltare Regionala Sud or. Cimișlia, bl. Stefan cel Mare, 12

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | | | 512,500 0,000 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 250,00 | 512,500 |
| 2 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | | | 43,750 0,000 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,1250 | 350,00 | 43,750 |
| 3 | TsD09A1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | | | 316,195 187,395 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2500 | 57,66 | 187,395 |
| | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 3,6800 | 20,00 | 73,600 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 3,6800 | 15,00 | 55,200 |
| 4 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | | | 539,000 0,000 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 | 350,00 | 539,000 |
| 5 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 | | | 563,500 0,000 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,6100 | 350,00 | 563,500 |
| 6 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II Внутренние откосы | 100m2 | | | 43,750 0,000 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,1250 | 350,00 | 43,750 |
| 7 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (берм площадки) | 100m2 | | | 43,750 0,000 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,1250 | 350,00 | 43,750 |
| 8 | TsH192A | Prelucrarea plantatiilor cu erbicide utilizand vermodelul manual "ОП-Г" "глифосат | 100m2 | | | 32,866 32,866 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5700 | 57,66 | 32,866 |
| | 000000404 | глифосат | kg | 0,0000 | 5,00 | 0,000 |
| | 1212121212121 | ара | m3 | 0,0000 | 1,50 | 0,000 |
| 9 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | | | 449,733 57,083 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 57,083 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta Щебень ГРАНИТНЫЙ | m3 | 1,1500 | 250,00 | 287,500 |
| | 4100126202818 | Ара | m3 | 0,1000 | 1,50 | 0,150 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|-------|--------|----------|-----------|
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 250,00 | 52,500 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 125,00 | 52,500 |
| 10 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | | | 8 315,293 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 8 000,00 | 8 240,293 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 250,00 | 75,000 |
| 11 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -рубероид | m2 | | | 167,333 |
| | | | | | | 4,613 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 | 57,66 | 4,613 |
| | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatiei | kg | 1,5000 | 8,00 | 12,000 |
| | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,1000 | 125,00 | 137,500 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 | 20,00 | 6,000 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 | 500,00 | 0,250 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 | 5,00 | 5,000 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 | 350,00 | 0,595 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0110 | 125,00 | 1,375 |
| 12 | IzK03C | Ecrane termoizolante din foi de polietilena ГЕОМЕМБРАНА | m2 | | | 15,979 |
| | | | | | | 12,109 |
| | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,2100 | 57,66 | 12,109 |
| | 2521306716778 | Folie polietilena tubulare extrud. G = 0,03-0,15 | kg | 0,2150 | 18,00 | 3,870 |
| 13 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 | | | 43,245 |
| | | | | | | 43,245 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 | 57,66 | 43,245 |
| 14 | IzK03C | Ecrane termoizolante din foi de polietilena ГЕОМЕМБРАНА | m2 | | | 15,979 |
| | | | | | | 12,109 |
| | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,2100 | 57,66 | 12,109 |
| | 2521306716778 | Folie polietilena tubulare extrud. G = 0,03-0,15 | kg | 0,2150 | 18,00 | 3,870 |
| 15 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | | | 17,875 |
| | | | | | | 17,875 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 57,66 | 17,875 |
| 16 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 104,030 |
| | | | | | | 3,460 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 57,66 | 3,460 |
| | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1180 | 800,00 | 94,400 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 80,00 | 0,240 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 | 20,00 | 0,320 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0066 | 250,00 | 1,650 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0066 | 250,00 | 1,650 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0066 | 350,00 | 2,310 |
| 17 | DB02A | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice | 100m2 | | | 915,359 |
| | | | | | | 115,320 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 2,0000 | 57,66 | 115,320 |
| | 2413317346100 | Suspensie de bitum filerizat | t | 0,1000 | 8 000,00 | 800,000 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0260 | 1,50 | 0,039 |
| 18 | DB16F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 63,483 |
| | | | | | | 2,883 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,883 |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|--------|--------|--------|----------------------|
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0710 | 800,00 | 56,800 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 80,00 | 0,240 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0080 | 20,00 | 0,160 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0040 | 250,00 | 1,000 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0040 | 250,00 | 1,000 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0040 | 350,00 | 1,400 |
| 19 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II берм | 100m2 | | | 43,750 0,000 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,1250 | 350,00 | 43,750 |
| 20 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II -иловых площадок | 100m2 | | | 43,750 0,000 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,1250 | 350,00 | 43,750 |
| 21 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | | | 304,832 299,832 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 | 57,66 | 299,832 |
| | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 | 5,00 | 5,000 |
| 22 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | | | 539,000 0,000 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 | 350,00 | 539,000 |
| 23 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | | | 449,733 57,083 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 57,083 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta Щебень ГРАНИТНЫЙ | m3 | 1,1500 | 250,00 | 287,500 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 1,50 | 0,150 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 250,00 | 52,500 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 125,00 | 52,500 |
| 24 | | Вертикальный дренаж тип 1 (3 шт) | ??? | | | 0,000 0,000 |
| 25 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | | | 32,746 12,109 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 57,66 | 10,955 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 57,66 | 0,577 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 57,66 | 0,577 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 18,00 | 0,180 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 20,00 | 20,000 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 35,00 | 0,175 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 1,50 | 0,012 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 18,00 | 0,270 |
| 26 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | | | 25,986 3,056 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,883 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 57,66 | 0,173 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 20,00 | 20,500 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 15,00 | 2,250 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 18,00 | 0,180 |
| 27 | IzD05A k=2 | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. 2 straturi | t | | | 389,975 275,615 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3900 | 57,66 | 275,615 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,5600 | 35,00 | 109,200 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1100 | 20,00 | 4,400 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0760 | 5,00 | 0,760 |
| 28 | IzD04Ak=2.5 | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm | t | | | 1 023,653 550,653 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|--------|----------------------------|
| | | inclusiv, cu pensula de mina-5 straturi | | | | |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 | 57,66 | 550,653 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 | 35,00 | 455,000 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 20,00 | 18,000 |
| 29 | CC09C | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv(Оцинк д 5 мм ячейка 55x55) | m2 | | | 203,738 ----- 31,713 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,713 |
| | 2873122005327 | сетка Оцинк д 5 мм ячейка 55x55 | m2 | 1,0200 | 125,00 | 127,500 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2,1500 | 20,00 | 43,000 |
| | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 0,0350 | 18,00 | 0,630 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0150 | 18,00 | 0,270 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 | 125,00 | 0,625 |
| 30 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta- Щебень гранитный | m3 | | | 449,733 ----- 57,083 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 57,083 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta Щебень ГРАНИТНЫЙ | m3 | 1,1500 | 250,00 | 287,500 |
| | 4100126202818 | Ара | m3 | 0,1000 | 1,50 | 0,150 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 250,00 | 52,500 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 125,00 | 52,500 |

APROBAT:

Întocmit

Investitor



Serghei Cocîrlă,
Director Polimer Gaz Conducte SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 31

Platforma de nămol tip I (poz. 10). Lucrări generale de construcție

Valoarea de deviz 768 151,45 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.04.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,6800 | 512,500 0,000 | 861,000 0,000 |
| 2 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 8,4000 | 43,750 0,000 | 367,500 0,000 |
| 3 | TsD09A1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 1,6800 | 316,195 187,395 | 531,208 314,824 |
| 4 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 1,6800 | 539,000 0,000 | 905,520 0,000 |
| 5 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 | 1,6800 | 563,500 0,000 | 946,680 0,000 |
| 6 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II Внутренние откосы | 100m2 | 3,4000 | 43,750 0,000 | 148,750 0,000 |
| 7 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (берм площадки) | 100m2 | 3,6000 | 43,750 0,000 | 157,500 0,000 |
| 8 | TsH192A | Prelucrarea plantatiilor cu erbicide utilizand vermodelul manual "ОП-Г" "глифосат | 100m2 | 15,4000 | 32,866 32,866 | 506,139 506,139 |
| 9 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 101,0000 | 449,733 57,083 | 45 423,073 5 765,423 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|----------|--------------------|-------------------------|
| 10 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,5460 | 8 315,293 0,000 | 4 540,150 0,000 |
| 11 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - рубероид | m2 | 80,0000 | 167,333 4,613 | 13 386,624 369,024 |
| 12 | IzK03C | Ecrane termoizolante din foi de polietilena ГЕОМЕМБРАНА | m2 | 408,0000 | 15,979 12,109 | 6 519,269 4 940,309 |
| 13 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 | 22,0000 | 43,245 43,245 | 951,390 951,390 |
| 14 | IzK03C | Ecrane termoizolante din foi de polietilena ГЕОМЕМБРАНА | m2 | 90,0000 | 15,979 12,109 | 1 438,074 1 089,774 |
| 15 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 22,0000 | 17,875 17,875 | 393,241 393,241 |
| 16 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 840,0000 | 104,030 3,460 | 87 384,864 2 906,064 |
| 17 | DB02A | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice | 100m2 | 8,4000 | 915,359 115,320 | 7 689,016 968,688 |
| 18 | DB16F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 840,0000 | 63,483 2,883 | 53 325,720 2 421,720 |
| 19 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II берм | 100m2 | 3,6000 | 43,750 0,000 | 157,500 0,000 |
| 20 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II -иловых площадок | 100m2 | 0,6000 | 43,750 0,000 | 26,250 0,000 |
| 21 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 0,6000 | 304,832 299,832 | 182,899 179,899 |
| 22 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 0,9000 | 539,000 0,000 | 485,100 0,000 |
| 23 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 12,0000 | 449,733 57,083 | 5 396,801 685,001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|-----|------------|----------------------|---------------------------|
| 24 | | Вертикальный дренаж тип 1 (3 шт) | ??? | 0,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 25 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 4 579,8000 | 32,746 12,109 | 149 968,300 55 454,967 |
| 26 | CC01F | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere | kg | 241,8000 | 25,986 3,056 | 6 283,410 738,936 |
| 27 | IzD05A k=2 | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. 2 straturi | t | 4,5800 | 389,975 275,615 | 1 786,085 1 262,316 |
| 28 | IzD04Ak=2. 5 | Vopsirea confectiilor și constructiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina-5 straturi | t | 4,5800 | 1 023,653 550,653 | 4 688,331 2 521,991 |
| 29 | CC09C | Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din oțel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv(Оцинк д 5 мм ячейка 55x55) | m2 | 354,0000 | 203,738 31,713 | 72 123,252 11 226,402 |
| 30 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta-Щебень гранитный | m3 | 10,2000 | 449,733 57,083 | 4 587,281 582,251 |

| | | | |
|--|--|----------|---------------------------------|
| | Cheltuieli directe | Lei | 471 160,91 |
| | Asigurarea sociala si medicala | 22,50 % | 20 987,63 |
| | Transportarea materialelor | 10,00 % | 35 268,62 |
| | Total | 100,00 + | 527 417,16 |
| | Cheltuieli de regie | 14,50 % | 76 475,49 |
| | Total | 100,00 + | 603 892,65 |
| | Beneficiu | 6,00 % | 36 233,56 |
| | Total | 100,00 + | 640 126,21 |
| | TVA | 20,00 % | 128 025,24 |
| | Total | 100,00 + | 768 151,45 |
| | Total deviz: Inclusiv salariu | | 768 151,45 93 278,35 |



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 32

Platforma de nămol tip I (poz. 11). Lucrări generale de construcție

Valoarea de deviz 812 388,48 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.04.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № 32: | | | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 206,7900 | 57,66 | 11 923,511 |
| 2. | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 3,1200 | 57,66 | 179,899 |
| 3. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 109,2000 | 57,66 | 6 296,472 |
| 4. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 6,4000 | 57,66 | 369,024 |
| 5. | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 104,5800 | 57,66 | 6 030,083 |
| 6. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 65,6314 | 57,66 | 3 784,307 |
| 7. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 45,7980 | 57,66 | 2 640,713 |
| 8. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 870,1620 | 57,66 | 50 173,541 |
| 9. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 159,5260 | 57,66 | 9 198,269 |
| 10. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 46,5234 | 57,66 | 2 682,540 |
| Total manopera | | | | | | 93 278,35 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-----|----------|----------|------------|
| 1. | 000000404 | глифосат | kg | 0,0000 | 5,00 | 0,000 |
| 2. | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 0,6000 | 5,00 | 3,000 |
| 3. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 68,6970 | 15,00 | 1 030,455 |
| 4. | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 99,1200 | 800,00 | 79 296,000 |
| 5. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 59,6400 | 800,00 | 47 712,000 |
| 6. | 1212121212121 | apa | m3 | 0,0000 | 1,50 | 0,000 |
| 7. | 1411122201752 | Piatra sparta Щебень ГРАНИТНЫЙ | m3 | 141,6800 | 250,00 | 35 420,000 |
| 8. | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 5,0400 | 80,00 | 403,200 |
| 9. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,6962 | 15,00 | 10,443 |
| 10. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 36,2700 | 12,00 | 435,240 |
| 11. | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 80,0000 | 5,00 | 400,000 |
| 12. | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0400 | 500,00 | 20,000 |
| 13. | 2320166200676 | White spirit | kg | 5,1296 | 20,00 | 102,592 |
| 14. | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 120,0000 | 8,00 | 960,000 |
| 15. | 23203226000401 | Bitum | t | 0,5624 | 8 000,00 | 4 499,200 |
| 16. | 2413317346100 | Suspensie de bitum filerizat | t | 0,8400 | 5 000,00 | 4 200,000 |
| 17. | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 59,5400 | 35,00 | 2 083,900 |
| 18. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 14,2896 | 35,00 | 500,136 |
| 19. | 2521306716778 | Folie polietilena tubulare extrud. G = 0,03-0,15 | kg | 107,0700 | 15,00 | 1 606,050 |
| 20. | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 24,0000 | 25,00 | 600,000 |
| 21. | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 88,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 22. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 761,1000 | 20,00 | 15 222,000 |
| 23. | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 247,8450 | 20,00 | 4 956,900 |
| 24. | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald It = 30 mm | kg | 20,1600 | 20,00 | 403,200 |
| 25. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 45,7980 | 18,00 | 824,364 |
| 26. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 7,7280 | 18,00 | 139,104 |
| 27. | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 12,3900 | 20,00 | 247,800 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|----|------------|--------|-------------------|
| 28. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 4 579,8000 | 20,00 | 91 596,000 |
| 29. | 2873122005327 | сетка Оцинк д 5 мм ячейка 55x55 | m2 | 361,0800 | 250,00 | 90 270,000 |
| 30. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 22,8990 | 35,00 | 801,465 |
| 31. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 36,6384 | 1,50 | 54,958 |
| 32. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2184 | 1,50 | 0,328 |
| 33. | 4100126202818 | Apa | m3 | 12,3200 | 1,50 | 18,480 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 383 816,81 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------|---------|--------|------------------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 51,7440 | 150,00 | 7 761,600 |
| 2. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 25,8720 | 175,00 | 4 527,600 |
| 3. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1360 | 250,00 | 34,000 |
| 4. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,7700 | 250,00 | 442,500 |
| 5. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,1638 | 350,00 | 57,330 |
| 6. | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 6,1824 | 15,00 | 92,736 |
| 7. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 8,9040 | 15,00 | 133,560 |
| 8. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 8,9040 | 15,00 | 133,560 |
| 9. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 8,9040 | 350,00 | 3 116,400 |
| 10. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,4440 | 350,00 | 1 205,400 |
| 11. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 5,1548 | 350,00 | 1 804,180 |
| 12. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 3,9732 | 350,00 | 1 390,620 |
| 13. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,8800 | 150,00 | 132,000 |
| 14. | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 6,1824 | 80,00 | 494,592 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 21 326,08 |

| | | |
|--------------------------------|----------|------------|
| Cheltuieli directe | Lei | 498 421,24 |
| Asigurarea sociala si medicala | 22,50 % | 20 987,63 |
| Transportarea materialelor | 10,00 % | 38 381,68 |
| Total | 100,00 + | 557 790,55 |
| Cheltuieli de regie | 14,50 % | 80 879,63 |
| Total | 100,00 + | 638 670,18 |
| Beneficiu | 6,00 % | 38 320,21 |
| Total | 100,00 + | 676 990,39 |
| TVA | 20,00 % | 135 398,09 |
| Total | 100,00 + | 812 388,48 |

Total deviz:

812 388,48



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Reconstrucția stației de epurare a apelor
uzate din or. Căușeni (actualizare devizelor)**

Investitor:

**Agenția de Dezvoltare Regionala Sud or.
Cimișlia, bl. Stefan cel Mare, 12**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | | | 717,500 0,000 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 350,00 | 717,500 |
| 2 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | | | 43,750 0,000 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,1250 | 350,00 | 43,750 |
| 3 | TsD09A1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | | | 536,995 187,395 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2500 | 57,66 | 187,395 |
| | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 3,6800 | 80,00 | 294,400 |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 3,6800 | 15,00 | 55,200 |
| 4 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | | | 539,000 0,000 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 | 350,00 | 539,000 |
| 5 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 | | | 563,500 0,000 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,6100 | 350,00 | 563,500 |
| 6 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II Внутренние откосы | 100m2 | | | 43,750 0,000 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,1250 | 350,00 | 43,750 |
| 7 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (берм площадки) | 100m2 | | | 43,750 0,000 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,1250 | 350,00 | 43,750 |
| 8 | TsH192A | Prelucrarea plantatiilor cu erbicide utilizand vermodelul manual "ОП-Г" "глифосат | 100m2 | | | 32,866 32,866 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5700 | 57,66 | 32,866 |
| | 000000404 | глифосат | kg | 0,0000 | 5,00 | 0,000 |
| | 1212121212121 | ара | m3 | 0,0000 | 1,50 | 0,000 |
| 9 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | | | 444,483 57,083 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 57,083 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta Щебень ГРАНИТНЫЙ | m3 | 1,1500 | 250,00 | 287,500 |
| | 4100126202818 | Ара | m3 | 0,1000 | 1,50 | 0,150 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|-------|--------|----------|-----------|
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 175,00 | 36,750 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 150,00 | 63,000 |
| 10 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | | | 8 345,293 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 8 000,00 | 8 240,293 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 350,00 | 105,000 |
| 11 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -рубероид | m2 | | | 31,438 |
| | | | | | | 4,613 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 | 57,66 | 4,613 |
| | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatiei | kg | 1,5000 | 8,00 | 12,000 |
| | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,1000 | 0,00 | 0,000 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 | 25,00 | 7,500 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 | 500,00 | 0,250 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 | 5,00 | 5,000 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 | 250,00 | 0,425 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0110 | 150,00 | 1,650 |
| 12 | IzK03C | Ecrane termoizolante din foi de polietilena ГЕОМЕМБРАНА | m2 | | | 15,334 |
| | | | | | | 12,109 |
| | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,2100 | 57,66 | 12,109 |
| | 2521306716778 | Folie polietilena tubulare extrud. G = 0,03-0,15 | kg | 0,2150 | 15,00 | 3,225 |
| 13 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 | | | 43,245 |
| | | | | | | 43,245 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 | 57,66 | 43,245 |
| 14 | IzK03C | Ecrane termoizolante din foi de polietilena ГЕОМЕМБРАНА | m2 | | | 15,334 |
| | | | | | | 12,109 |
| | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,2100 | 57,66 | 12,109 |
| | 2521306716778 | Folie polietilena tubulare extrud. G = 0,03-0,15 | kg | 0,2150 | 15,00 | 3,225 |
| 15 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | | | 17,875 |
| | | | | | | 17,875 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 57,66 | 17,875 |
| 16 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 100,928 |
| | | | | | | 3,460 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 57,66 | 3,460 |
| | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1180 | 800,00 | 94,400 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 80,00 | 0,240 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 | 20,00 | 0,320 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0066 | 15,00 | 0,099 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0066 | 15,00 | 0,099 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0066 | 350,00 | 2,310 |
| 17 | DB02A | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice | 100m2 | | | 615,359 |
| | | | | | | 115,320 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 2,0000 | 57,66 | 115,320 |
| | 2413317346100 | Suspensie de bitum filerizat | t | 0,1000 | 5 000,00 | 500,000 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0260 | 1,50 | 0,039 |
| 18 | DB16F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 61,603 |
| | | | | | | 2,883 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,883 |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|--------|--------|--------|----------------------|
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0710 | 800,00 | 56,800 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 80,00 | 0,240 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0080 | 20,00 | 0,160 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0040 | 15,00 | 0,060 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0040 | 15,00 | 0,060 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0040 | 350,00 | 1,400 |
| 19 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II берм | 100m2 | | | 43,750 0,000 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,1250 | 350,00 | 43,750 |
| 20 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II -иловых площадок | 100m2 | | | 43,750 0,000 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,1250 | 350,00 | 43,750 |
| 21 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | | | 304,832 299,832 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 | 57,66 | 299,832 |
| | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 | 5,00 | 5,000 |
| 22 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | | | 539,000 0,000 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 | 350,00 | 539,000 |
| 23 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | | | 444,483 57,083 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 57,083 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta Щебень ГРАНИТНЫЙ | m3 | 1,1500 | 250,00 | 287,500 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 1,50 | 0,150 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 175,00 | 36,750 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 150,00 | 63,000 |
| 24 | | Вертикальный дренаж тип 1 (3 шт) | ??? | | | 0,000 0,000 |
| 25 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | | | 32,701 12,109 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 57,66 | 10,955 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 57,66 | 0,577 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 57,66 | 0,577 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 18,00 | 0,180 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 20,00 | 20,000 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 35,00 | 0,175 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 1,50 | 0,012 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 15,00 | 0,225 |
| 26 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | | | 25,536 3,056 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,883 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 57,66 | 0,173 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 20,00 | 20,500 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 12,00 | 1,800 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 18,00 | 0,180 |
| 27 | IzD05A k=2 | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. 2 straturi | t | | | 391,495 275,615 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3900 | 57,66 | 275,615 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,5600 | 35,00 | 109,200 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1100 | 20,00 | 4,400 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0760 | 15,00 | 2,280 |
| 28 | IzD04Ak=2.5 | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm | t | | | 1 023,653 550,653 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|--------|----------------------------|
| | | inclusiv, cu pensula de mina-5 straturi | | | | |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 | 57,66 | 550,653 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 | 35,00 | 455,000 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 20,00 | 18,000 |
| 29 | CC09C | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv(Оцинк д 5 мм ячейка 55x55) | m2 | | | 331,933 ----- 31,713 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,713 |
| | 2873122005327 | сетка Оцинк д 5 мм ячейка 55x55 | m2 | 1,0200 | 250,00 | 255,000 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2,1500 | 20,00 | 43,000 |
| | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 0,0350 | 20,00 | 0,700 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0150 | 18,00 | 0,270 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 | 250,00 | 1,250 |
| 30 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta- Щебень гранитный | m3 | | | 444,483 ----- 57,083 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 57,083 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta Щебень ГРАНИТНЫЙ | m3 | 1,1500 | 250,00 | 287,500 |
| | 4100126202818 | Ара | m3 | 0,1000 | 1,50 | 0,150 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 175,00 | 36,750 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 150,00 | 63,000 |

APROBAT:

Întocmit

Investitor



Serghei Cocîrlă,
Director Polimer Gaz Conducte SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 32

Platforma de nămol tip I (poz. 11). Lucrări generale de construcție

Valoarea de deviz 812 388,48 Lei

Întocmit in preturi curente 22.04.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,6800 | 717,500 0,000 | 1 205,400 0,000 |
| 2 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 8,4000 | 43,750 0,000 | 367,500 0,000 |
| 3 | TsD09A1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 1,6800 | 536,995 187,395 | 902,152 314,824 |
| 4 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 1,6800 | 539,000 0,000 | 905,520 0,000 |
| 5 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 | 1,6800 | 563,500 0,000 | 946,680 0,000 |
| 6 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II Внутренние откосы | 100m2 | 3,4000 | 43,750 0,000 | 148,750 0,000 |
| 7 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (берм площадки) | 100m2 | 3,6000 | 43,750 0,000 | 157,500 0,000 |
| 8 | TsH192A | Prelucrarea plantatiilor cu erbicide utilizand vermodelul manual "ОПІ-Г" "глифосат | 100m2 | 15,4000 | 32,866 32,866 | 506,139 506,139 |
| 9 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 101,0000 | 444,483 57,083 | 44 892,823 5 765,423 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|----------|--------------------|-------------------------|
| 10 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,5460 | 8 345,293 0,000 | 4 556,530 0,000 |
| 11 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - рубероид | m2 | 80,0000 | 31,438 4,613 | 2 515,024 369,024 |
| 12 | IzK03C | Ecrane termoizolante din foi de polietilena ГЕОМЕМБРАНА | m2 | 408,0000 | 15,334 12,109 | 6 256,109 4 940,309 |
| 13 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 | 22,0000 | 43,245 43,245 | 951,390 951,390 |
| 14 | IzK03C | Ecrane termoizolante din foi de polietilena ГЕОМЕМБРАНА | m2 | 90,0000 | 15,334 12,109 | 1 380,024 1 089,774 |
| 15 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 22,0000 | 17,875 17,875 | 393,241 393,241 |
| 16 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 840,0000 | 100,928 3,460 | 84 779,184 2 906,064 |
| 17 | DB02A | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice | 100m2 | 8,4000 | 615,359 115,320 | 5 169,016 968,688 |
| 18 | DB16F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 840,0000 | 61,603 2,883 | 51 746,520 2 421,720 |
| 19 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II бeрм | 100m2 | 3,6000 | 43,750 0,000 | 157,500 0,000 |
| 20 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II -иловых площадок | 100m2 | 0,6000 | 43,750 0,000 | 26,250 0,000 |
| 21 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 0,6000 | 304,832 299,832 | 182,899 179,899 |
| 22 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 0,9000 | 539,000 0,000 | 485,100 0,000 |
| 23 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 12,0000 | 444,483 | 5 333,801 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|-----|------------|-----------|-------------|
| | | | | | 57,083 | 685,001 |
| 24 | | Вертикальный дренаж тип 1 (3 шт) | ??? | 0,0000 | 0,000 | 0,000 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 25 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 4 579,8000 | 32,701 | 149 762,209 |
| | | | | | 12,109 | 55 454,967 |
| 26 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 241,8000 | 25,536 | 6 174,600 |
| | | | | | 3,056 | 738,936 |
| 27 | IzD05A k=2 | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. 2 straturi | t | 4,5800 | 391,495 | 1 793,047 |
| | | | | | 275,615 | 1 262,316 |
| 28 | IzD04Ak=2.5 | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina-5 straturi | t | 4,5800 | 1 023,653 | 4 688,331 |
| | | | | | 550,653 | 2 521,991 |
| 29 | CC09C | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv(Оцинк д 5 мм ячейка 55x55) | m2 | 354,0000 | 331,933 | 117 504,282 |
| | | | | | 31,713 | 11 226,402 |
| 30 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta-Щебень гранитный | m3 | 10,2000 | 444,483 | 4 533,731 |
| | | | | | 57,083 | 582,251 |

| | | | |
|--|--------------------------------|----------|-------------------|
| | Cheltuieli directe | Lei | 498 421,24 |
| | Asigurarea sociala si medicala | 22,50 % | 20 987,63 |
| | Transportarea materialelor | 10,00 % | 38 381,68 |
| | Total | 100,00 + | 557 790,55 |
| | Cheltuieli de regie | 14,50 % | 80 879,63 |
| | Total | 100,00 + | 638 670,18 |
| | Beneficiu | 6,00 % | 38 320,21 |
| | Total | 100,00 + | 676 990,39 |
| | TVA | 20,00 % | 135 398,09 |
| | Total | 100,00 + | 812 388,48 |
| | Total deviz: | | 812 388,48 |
| | Inclusiv salariu | | 93 278,35 |



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 33

Platforma de nămol tip III (poz. 12). Lucrări generale de construcție

Valoarea de deviz 271 656,05 Lei

Întocmit în prețuri curente 22.04.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 33: | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 91,2000 | 57,66 | 5 258,592 |
| 2. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 77,5000 | 57,66 | 4 468,650 |
| 3. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 162,8000 | 57,66 | 9 387,048 |
| 4. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,6330 | 57,66 | 555,439 |
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 120,0000 | 57,66 | 6 919,200 |
| Total manopera | | | | | | 26 588,92 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---|-----|----------|--------|-------------------|
| 1. | 000000404 | глифосат | kg | 0,0000 | 5,00 | 0,000 |
| 2. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 145,7000 | 800,00 | 116 560,000 |
| 3. | 1212121212121 | apa | m3 | 0,0000 | 1,50 | 0,000 |
| 4. | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 4,6500 | 80,00 | 372,000 |
| 5. | 23203226000401 | Bitum | t | 0,8302 | 80,00 | 66,416 |
| 6. | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 192,0000 | 82,00 | 15 744,000 |
| 7. | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 17,0500 | 20,00 | 341,000 |
| 8. | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 444,0000 | 5,00 | 2 220,000 |
| 9. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 6,0000 | 1,50 | 9,000 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 135 312,42 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------|--------|--------|-----------------|
| 1. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,2418 | 350,00 | 84,630 |
| 2. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 8,2150 | 125,00 | 1 026,875 |
| 3. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 8,2150 | 125,00 | 1 026,875 |
| 4. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 8,2150 | 350,00 | 2 875,250 |
| 5. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,2625 | 350,00 | 91,875 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 5 105,51 |

| | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| Cheltuieli directe | Lei | 167 006,85 |
| Asigurarea sociala si medicala | 22,50 % | 5 982,51 |
| Transportarea materialelor | 10,00 % | 13 531,24 |
| Total | 100,00 + | 186 520,60 |
| Cheltuieli de regie | 14,50 % | 27 045,48 |
| Total | 100,00 + | 213 566,08 |

| | | |
|-----------|----------|------------|
| Beneficiu | 6,00 % | 12 813,96 |
| Total | 100,00 + | 226 380,04 |
| TVA | 20,00 % | 45 276,01 |
| Total | 100,00 + | 271 656,05 |

Total deviz:

271 656,05



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Reconstrucția stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni (actualizare devizelor)

Investitor:

Agenția de Dezvoltare Regionala Sud or. Cimișlia, bl. Stefan cel Mare, 12

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|-------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | IzA04A | Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal în vederea aplicării protecției anticorozive prin curățare cu perie de sirma | m2 | | | 7,843 6,343 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 | 57,66 | 6,343 |
| | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,3000 | 5,00 | 1,500 |
| 2 | IzA04A | Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal în vederea aplicării protecției anticorozive prin curățare cu perie de sirma | m2 | | | 7,843 6,343 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 | 57,66 | 6,343 |
| | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,3000 | 5,00 | 1,500 |
| 3 | TsH192A | Prelucrarea plantatiilor cu erbicide utilizand vermodelul manual "ОП-Г" "глифосат | 100m2 | | | 32,866 32,866 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5700 | 57,66 | 32,866 |
| | 000000404 | глифосат | kg | 0,0000 | 5,00 | 0,000 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,0000 | 1,50 | 0,000 |
| 4 | DI107 | Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic | t | | | 187,402 0,000 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 80,00 | 82,402 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 350,00 | 105,000 |
| 5 | DB16Hk=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 102,154 3,604 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 57,66 | 3,604 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 800,00 | 94,000 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 80,00 | 0,300 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 20,00 | 0,275 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 125,00 | 0,828 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 125,00 | 0,828 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 350,00 | 2,319 |
| 6 | IzF31A | Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | | | 116,378 50,741 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 57,66 | 28,830 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------------|--|-------|--------|--------|--------------------------|
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 57,66 | 21,911 |
| | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 | 82,00 | 65,600 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 1,50 | 0,037 |
| 7 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II берм | 100m2 | | | 43,750 ----- 0,000 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,1250 | 350,00 | 43,750 |

APROBAT:

Întocmit

Investitor



Serghei Cocîrlă,
Director Polimer Gaz Conduce SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 33

Platforma de nămol tip III (poz. 12). Lucrări generale de construcție

Valoarea de deviz 271 656,05 Lei

Întocmit in prețuri curente 22.04.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | IzA04A | Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicării protecției anticorozive prin curățire cu perie de sirma | m2 | 1 240,0000 | 7,843 6,343 | 9 724,824 7 864,824 |
| 2 | IzA04A | Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicării protecției anticorozive prin curățire cu perie de sirma | m2 | 240,0000 | 7,843 6,343 | 1 882,224 1 522,224 |
| 3 | TsH192A | Prelucrarea plantatiilor cu erbicide utilizand vermodelul manual "ОПІ-Г" "глифосат | 100m2 | 16,9000 | 32,866 32,866 | 555,439 555,439 |
| 4 | DI107 | Amorsarea suprafețelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton asfaltic | t | 0,8060 | 187,402 0,000 | 151,046 0,000 |
| 5 | DB16Hk=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 240,0000 | 102,154 3,604 | 126 670,650 4 468,650 |
| 6 | IzF31A | Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 240,0000 | 116,378 50,741 | 27 930,792 12 177,792 |
| 7 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II берм | 100m2 | 2,1000 | 43,750 0,000 | 91,875 0,000 |

| | | | |
|--|--------------------------------|----------|------------|
| | Cheltuieli directe | Lei | 167 006,85 |
| | Asigurarea sociala si medicala | 22,50 % | 5 982,51 |
| | Transportarea materialelor | 10,00 % | 13 531,24 |
| | Total | 100,00 + | 186 520,60 |
| | Cheltuieli de regie | 14,50 % | 27 045,48 |
| | Total | 100,00 + | 213 566,08 |
| | Beneficiu | 6,00 % | 12 813,96 |
| | Total | 100,00 + | 226 380,04 |
| | TVA | 20,00 % | 45 276,01 |
| | Total | 100,00 + | 271 656,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------------------------|---|---|---|-------------------|
| | | Total deviz: | | | | 271 656,05 |
| | | Inclusiv salariu | | | | 26 588,92 |



Întocmit

Serghei Cocîrlă
 Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 34

Platforma de nămol tip III (poz.11). Lucrări generale de construcție

Valoarea de deviz 280 528,79 Lei

Întocmit în prețuri curente 22.04.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 34: | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 91,2000 | 57,66 | 5 258,592 |
| 2. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 77,5000 | 57,66 | 4 468,650 |
| 3. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 162,8000 | 57,66 | 9 387,048 |
| 4. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,6330 | 57,66 | 555,439 |
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 120,0000 | 57,66 | 6 919,200 |
| Total manopera | | | | | | 26 588,92 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---|-----|----------|--------|-------------------|
| 1. | 000000404 | глифосат | kg | 0,0000 | 5,00 | 0,000 |
| 2. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 145,7000 | 800,00 | 116 560,000 |
| 3. | 1212121212121 | apa | m3 | 0,0000 | 1,50 | 0,000 |
| 4. | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 4,6500 | 80,00 | 372,000 |
| 5. | 23203226000401 | Bitum | t | 0,8302 | 80,00 | 66,416 |
| 6. | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 192,0000 | 82,00 | 15 744,000 |
| 7. | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 17,0500 | 20,00 | 341,000 |
| 8. | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 444,0000 | 15,00 | 6 660,000 |
| 9. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 6,0000 | 1,50 | 9,000 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 139 752,42 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------|--------|--------|-----------------|
| 1. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,2418 | 250,00 | 60,450 |
| 2. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 8,2150 | 150,00 | 1 232,250 |
| 3. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 8,2150 | 250,00 | 2 053,750 |
| 4. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 8,2150 | 350,00 | 2 875,250 |
| 5. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,2625 | 350,00 | 91,875 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 6 313,58 |

| | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| Cheltuieli directe | Lei | 172 654,92 |
| Asigurarea sociala si medicala | 22,50 % | 5 982,51 |
| Transportarea materialelor | 10,00 % | 13 975,24 |
| Total | 100,00 + | 192 612,67 |
| Cheltuieli de regie | 14,50 % | 27 928,83 |
| Total | 100,00 + | 220 541,50 |

| | | |
|-----------|----------|------------|
| Beneficiu | 6,00 % | 13 232,49 |
| Total | 100,00 + | 233 773,99 |
| TVA | 20,00 % | 46 754,80 |
| Total | 100,00 + | 280 528,79 |

Total deviz:

280 528,79



Întocmit

Serghei Cocîrlă
 Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Reconstrucția stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni (actualizare devizelor)

Investitor:

Agenția de Dezvoltare Regionala Sud or. Cimișlia, bl. Stefan cel Mare, 12

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|-------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | IzA04A | Pregatirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal în vederea aplicării protecției anticorozive prin curățare cu perie de sirmă | m2 | | | 10,843 6,343 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 | 57,66 | 6,343 |
| | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,3000 | 15,00 | 4,500 |
| 2 | IzA04A | Pregatirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal în vederea aplicării protecției anticorozive prin curățare cu perie de sirmă | m2 | | | 10,843 6,343 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 | 57,66 | 6,343 |
| | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,3000 | 15,00 | 4,500 |
| 3 | TsH192A | Prelucrarea plantatiilor cu erbicide utilizand vermodelul manual "ОПІ-Г" "глифосат | 100m2 | | | 32,866 32,866 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5700 | 57,66 | 32,866 |
| | 000000404 | глифосат | kg | 0,0000 | 5,00 | 0,000 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,0000 | 1,50 | 0,000 |
| 4 | DI107 | Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic | t | | | 157,402 0,000 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 80,00 | 82,402 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 250,00 | 75,000 |
| 5 | DB16Hk=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica -gr5.0cm | m2 | | | 103,147 3,604 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 57,66 | 3,604 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 800,00 | 94,000 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 80,00 | 0,300 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 20,00 | 0,275 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 250,00 | 1,656 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 150,00 | 0,994 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 350,00 | 2,319 |
| 6 | IzF31A | Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | | | 116,378 50,741 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 57,66 | 28,830 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------------|--|-------|--------|--------|--------------------------|
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 57,66 | 21,911 |
| | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 | 82,00 | 65,600 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 1,50 | 0,037 |
| 7 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II берм | 100m2 | | | 43,750 ----- 0,000 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,1250 | 350,00 | 43,750 |

APROBAT:

Întocmit



Investitor

Serghei Cocîrlă,
Director Polimer Gaz Conducte SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 34

Platforma de nămol tip III (poz. 11). Lucrări generale de construcție

Valoarea de deviz 280 528,79 Lei

Întocmit în prețuri curente 22.04.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | IzA04A | Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal în vederea aplicării protecției anticorozive prin curățare cu perie de sîrma | m2 | 1 240,0000 | 10,843 6,343 | 13 444,824 7 864,824 |
| 2 | IzA04A | Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal în vederea aplicării protecției anticorozive prin curățare cu perie de sîrma | m2 | 240,0000 | 10,843 6,343 | 2 602,224 1 522,224 |
| 3 | TsH192A | Prelucrarea plantatiilor cu erbicide utilizand vermodelul manual "ОПІ-Г" "глифосат" | 100m2 | 16,9000 | 32,866 32,866 | 555,439 555,439 |
| 4 | DI107 | Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic | t | 0,8060 | 157,402 0,000 | 126,866 0,000 |
| 5 | DB16Hk=1.25 | Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica -gr5.0cm | m2 | 1 240,0000 | 103,147 3,604 | 127 902,900 4 468,650 |
| 6 | IzF31A | Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 240,0000 | 116,378 50,741 | 27 930,792 12 177,792 |
| 7 | TsE04A | Nivelarea terenului natural și a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor și împingerea în goluri a pămîntului sapat, teren catg. I și II берм | 100m2 | 2,1000 | 43,750 0,000 | 91,875 0,000 |

| | | | |
|--|--------------------------------|----------|------------|
| | Cheltuieli directe | Lei | 172 654,92 |
| | Asigurarea sociala și medicala | 22,50 % | 5 982,51 |
| | Transportarea materialelor | 10,00 % | 13 975,24 |
| | Total | 100,00 + | 192 612,67 |
| | Cheltuieli de regie | 14,50 % | 27 928,83 |
| | Total | 100,00 + | 220 541,50 |
| | Beneficiu | 6,00 % | 13 232,49 |
| | Total | 100,00 + | 233 773,99 |
| | TVA | 20,00 % | 46 754,80 |
| | Total | 100,00 + | 280 528,79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|-------------------------|---|---|---|-------------------|--|
| | | Total deviz: | | | | 280 528,79 | |
| | | Inclusiv salariu | | | | 26 588,92 | |



Întocmit

Serghei Cocîrlă
 Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 35

Pavarea drumului de acces. Etapa 1

Valoarea de deviz 2 756 008,20 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.04.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 35: | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1 840,0210 | 57,66 | 106 095,611 |
| 2. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 491,6000 | 57,66 | 28 345,656 |
| 3. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 420,0000 | 57,66 | 24 217,200 |
| 4. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 71,1360 | 57,66 | 4 101,702 |
| Total manopera | | | | | | 162 760,16 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|---|----|------------|----------|---------------------|
| 1. | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 501,9600 | 800,00 | 401 568,000 |
| 2. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 522,6400 | 800,00 | 418 112,000 |
| 3. | 11202062010361 | Savura | m3 | 14,4000 | 65,00 | 936,000 |
| 4. | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 14,4000 | 250,00 | 3 600,000 |
| 5. | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 272,1600 | 250,00 | 68 040,000 |
| 6. | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 21,6000 | 250,00 | 5 400,000 |
| 7. | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 27,3600 | 80,00 | 2 188,800 |
| 8. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 22,4000 | 80,00 | 1 792,000 |
| 9. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 936,0540 | 80,00 | 74 884,320 |
| 10. | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 965,9448 | 250,00 | 241 486,200 |
| 11. | 142140220039320-40 | Balast pentru betoane fr 20-40 mm | m3 | 72,1050 | 250,00 | 18 026,250 |
| 12. | 14214022003934070 | Balast pentru betoane fr 40-70 mm | m3 | 144,2100 | 250,00 | 36 052,500 |
| 13. | 14214022003935-20 | Balast pentru betoane fr 5-20 mm | m3 | 36,0525 | 250,00 | 9 013,125 |
| 14. | 23203226000401 | Bitum | t | 3,5679 | 8 000,00 | 28 543,200 |
| 15. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 8 176,0000 | 1,40 | 11 446,400 |
| 16. | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | m | 2 814,0000 | 100,00 | 281 400,000 |
| 17. | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 118,1200 | 20,00 | 2 362,400 |
| 18. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 424,4456 | 1,50 | 636,668 |
| 19. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 16,8000 | 1,50 | 25,200 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 1 605 513,06 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|----|---------------|--|------|----------|--------|------------|
| 1. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 1,0392 | 250,00 | 259,800 |
| 2. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 79,4832 | 350,00 | 27 819,120 |
| 3. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 57,5920 | 150,00 | 8 638,800 |
| 4. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 309,0169 | 150,00 | 46 352,535 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--|------|---------|--------|-------------------|
| 5. | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 39,0240 | 150,00 | 5 853,600 |
| 6. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 16,1280 | 150,00 | 2 419,200 |
| 7. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 57,5920 | 350,00 | 20 157,200 |
| 8. | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 3,7152 | 350,00 | 1 300,320 |
| 9. | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 1,5264 | 125,00 | 190,800 |
| 10. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 43,7575 | 125,00 | 5 469,687 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 118 461,07 |

| | | |
|--------------------------------|----------|--------------|
| Cheltuieli directe | Lei | 1 886 734,29 |
| Asigurarea sociala si medicala | 22,50 % | 36 621,04 |
| Transportarea materialelor | 10,00 % | 160 551,31 |
| Total | 100,00 + | 2 083 906,64 |
| Cheltuieli de regie | 7,00 % | 145 873,46 |
| Total | 100,00 + | 2 229 780,10 |
| Beneficiu | 3,00 % | 66 893,40 |
| Total | 100,00 + | 2 296 673,50 |
| TVA | 20,00 % | 459 334,70 |
| Total | 100,00 + | 2 756 008,20 |

Total deviz:

2 756 008,20



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Reconstrucția stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni (actualizare devizelor)

Investitor:

Agenția de Dezvoltare Regionala Sud or. Cimișlia, bl. Stefan cel Mare, 12

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|---------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|-----------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Tip 1 | | | | |
| 1 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind funcția de rezistența filtranta, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu asternere mecanică, cu nisip | m3 | | | 169,187 ----- 21,334 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 57,66 | 21,334 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 1,50 | 0,348 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 | 80,00 | 104,880 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 150,00 | 22,950 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 125,00 | 2,875 |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 350,00 | 16,800 |
| 2 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind funcția de rezistența filtranta, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu asternere mecanică, cu balast | m3 | | | 392,057 ----- 21,334 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 57,66 | 21,334 |
| | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,3110 | 250,00 | 327,750 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 1,50 | 0,348 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 150,00 | 22,950 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 125,00 | 2,875 |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 350,00 | 16,800 |
| 3 | DI107 | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic | t | | | 8 314,931 ----- 0,000 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 8 000,00 | 8 239,931 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 250,00 | 75,000 |
| 4 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică | m2 | | | 121,955 ----- 3,460 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 57,66 | 3,460 |
| | 111100010001310 | Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari | t | 0,1410 | 800,00 | 112,800 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 80,00 | 0,240 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 | 20,00 | 0,320 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 150,00 | 1,185 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 150,00 | 1,185 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 350,00 | 2,765 |
| 5 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică | m2 | | | 81,988 ----- 2,883 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,883 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 800,00 | 75,200 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 80,00 | 0,240 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 20,00 | 0,220 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 150,00 | 0,795 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 150,00 | 0,795 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 350,00 | 1,855 |
| | | 2. Tip II | | | | |
| 6 | DI107 | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în | t | | | 8 315,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|-------|---------|----------|----------------------|
| | | vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | | | | 0,000 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 8 000,00 | 8 240,000 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 250,00 | 75,000 |
| 7 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 | | | 392,057 21,334 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 57,66 | 21,334 |
| | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,3110 | 250,00 | 327,750 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 1,50 | 0,348 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 150,00 | 22,950 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 125,00 | 2,875 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 350,00 | 16,800 |
| 8 | DB16Hk=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica -gr 5 cm | m2 | | | 102,485 3,604 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 57,66 | 3,604 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 800,00 | 94,000 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 80,00 | 0,300 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 20,00 | 0,275 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 150,00 | 0,994 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 150,00 | 0,994 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 350,00 | 2,319 |
| 9 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | | | 139,256 34,019 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,649 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 | 57,66 | 25,370 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 | 1,40 | 4,088 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 | 80,00 | 0,640 |
| | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | m | 1,0050 | 100,00 | 100,500 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 1,50 | 0,009 |
| | | 3. Tip III | | | | |
| 10 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | | | 169,187 21,334 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 57,66 | 21,334 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 1,50 | 0,348 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 | 80,00 | 104,880 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 150,00 | 22,950 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 125,00 | 2,875 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 350,00 | 16,800 |
| 11 | DI134 k=1.2 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm H=18cm | 100m2 | | | 7 738,609 341,808 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 57,66 | 341,808 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 | 250,00 | 5 670,000 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 | 250,00 | 450,000 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 | 250,00 | 300,000 |
| | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 | 65,00 | 78,000 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 | 1,50 | 5,400 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 350,00 | 17,640 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 350,00 | 108,360 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 150,00 | 201,600 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 150,00 | 487,800 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 125,00 | 62,100 |
| | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 | 125,00 | 15,900 |
| | | 4. Раздел IV | | | | |
| 12 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast(fractie 40-70mm) | m3 | | | 392,057 21,334 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 57,66 | 21,334 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------------|---|------|--------|--------|----------------------------|
| | 142140220039340 70 | Balast pentru betoane fr 40-70 mm | m3 | 1,3110 | 250,00 | 327,750 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 1,50 | 0,348 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 150,00 | 22,950 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 125,00 | 2,875 |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 350,00 | 16,800 |
| 13 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu asternere mecanică, cu balast(fractie 20-40mm) | m3 | | | 392,057 ----- 21,334 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 57,66 | 21,334 |
| | 142140220039320 -40 | Balast pentru betoane fr 20-40 mm | m3 | 1,3110 | 250,00 | 327,750 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 1,50 | 0,348 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 150,00 | 22,950 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 125,00 | 2,875 |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 350,00 | 16,800 |
| 14 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu asternere mecanică, cu balast(fractie 5-20mm) | m3 | | | 392,057 ----- 21,334 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 57,66 | 21,334 |
| | 14214022003935- 20 | Balast pentru betoane fr 5-20 mm | m3 | 1,3110 | 250,00 | 327,750 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 1,50 | 0,348 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 150,00 | 22,950 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 125,00 | 2,875 |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 350,00 | 16,800 |

APROBAT:

Întocmit



Investitor

Serghei Cocîrlă,
Director Polimer Gaz Conducte SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 35

Pavarea drumului de acces. Etapa 1

Valoarea de deviz 2 756 008,20 Lei

Întocmit în prețuri curente 22.04.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Tip 1 | | | | |
| 1 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip | m3 | 534,0000 | 169,187 21,334 | 90 345,965 11 392,463 |
| 2 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu balast | m3 | 640,8000 | 392,057 21,334 | 251 230,253 13 670,955 |
| 3 | DI107 | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic | t | 2,3140 | 8 314,931 0,000 | 19 240,750 0,000 |
| 4 | DB19G | Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică | m2 | 3 560,0000 | 121,955 3,460 | 434 158,376 12 316,176 |
| 5 | DB16H | Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică | m2 | 3 560,0000 | 81,988 2,883 | 291 877,280 10 263,480 |
| | | Total Tip 1 Inclusiv salariu | | | | 1 086 852,624 47 643,074 |
| | | 2. Tip II | | | | |
| 6 | DI107 | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic | t | 1,1500 | 8 315,000 0,000 | 9 562,250 0,000 |
| 7 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu balast | m3 | 96,0000 | 392,057 21,334 | 37 637,491 2 048,083 |
| 8 | DB16Hk=1. 25 | Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică -gr 5 cm | m2 | 1 600,0000 | 102,485 3,604 | 163 976,000 5 766,000 |
| 9 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm | m | 2 800,0000 | 139,256 34,019 | 389 917,920 95 254,320 |
| | | Total Tip II | | | | 601 093,661 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|-------|----------|-----------------------------|----------------------------------|
| | | Inclusiv salariu | | | | 103 068,403 |
| | | 3. Tip III | | | | |
| 10 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 180,0000 | <u>169,187</u> 21,334 | <u>30 453,696</u> 3 840,156 |
| 11 | DI134 k=1.2 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm H=18cm | 100m2 | 12,0000 | <u>7 738,609</u> 341,808 | <u>92 863,302</u> 4 101,702 |
| | | Total Tip III Inclusiv salariu | | | | 123 316,998 7 941,858 |
| | | 4. Раздел IV | | | | |
| 12 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast(fractie 40-70mm) | m3 | 110,0000 | <u>392,057</u> 21,334 | <u>43 126,292</u> 2 346,762 |
| 13 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast(fractie 20-40mm) | m3 | 55,0000 | <u>392,057</u> 21,334 | <u>21 563,146</u> 1 173,381 |
| 14 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast(fractie 5-20mm) | m3 | 27,5000 | <u>392,057</u> 21,334 | <u>10 781,573</u> 586,691 |
| | | Total Раздел IV Inclusiv salariu | | | | 75 471,011 4 106,834 |

| | | | |
|--|--|----------|-------------------|
| | Cheltuieli directe | Lei | 1 886 734,29 |
| | Asigurarea sociala si medicala | 22,50 % | 36 621,04 |
| | Transportarea materialelor | 10,00 % | 160 551,31 |
| | Total | 100,00 + | 2 083 906,64 |
| | Cheltuieli de regie | 7,00 % | 145 873,46 |
| | Total | 100,00 + | 2 229 780,10 |
| | Beneficiu | 3,00 % | 66 893,40 |
| | Total | 100,00 + | 2 296 673,50 |
| | TVA | 20,00 % | 459 334,70 |
| | Total | 100,00 + | 2 756 008,20 |
| | Total deviz: Inclusiv salariu | | 162 760,16 |



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 36

Amenajarea teritoriului. Etapa 1

Valoarea de deviz 2 211 138,58 Lei

Întocmit in prețuri curente 22.04.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № 36: | | | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|------------------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 359,1025 | 57,66 | 20 705,849 |
| 2. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 134,0305 | 57,66 | 7 728,199 |
| 3. | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 36,0000 | 57,66 | 2 075,760 |
| 4. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 194,3840 | 57,66 | 11 208,181 |
| 5. | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 447,2800 | 57,66 | 25 790,165 |
| 6. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 109,9170 | 57,66 | 6 337,815 |
| 7. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 5 983,9150 | 57,66 | 345 032,539 |
| 8. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 138,6334 | 57,66 | 7 993,602 |
| 9. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1 762,9080 | 57,66 | 101 649,275 |
| 10. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,0560 | 57,66 | 291,529 |
| Total manopera | | | | | | 528 812,94 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|------------------|--|----|------------|----------|------------|
| 1. | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 108,0400 | 5,00 | 540,200 |
| 2. | 1010116200303 | Huila scop energ.mixta | kg | 2 564,5350 | 15,00 | 38 468,025 |
| 3. | 1212121212121 | apa | m3 | 36,0000 | 1,50 | 54,000 |
| 4. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 71,7600 | 250,00 | 17 940,000 |
| 5. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,5400 | 80,00 | 43,200 |
| 6. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,8000 | 80,00 | 64,000 |
| 7. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 12,1600 | 80,00 | 972,800 |
| 8. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,3452 | 25,00 | 33,630 |
| 9. | 2320166200676 | White spirit | kg | 8,3190 | 21,00 | 174,699 |
| 10. | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 92,0400 | 35,00 | 3 221,400 |
| 11. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 27,6120 | 35,00 | 966,420 |
| 12. | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 170,9690 | 35,00 | 5 983,915 |
| 13. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 183,6000 | 1,50 | 275,400 |
| 14. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 256,0000 | 1,50 | 384,000 |
| 15. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 4 224,0000 | 1,50 | 6 336,000 |
| 16. | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 162,4000 | 150,00 | 24 360,000 |
| 17. | 2663102100000100 | Beton 100 | m3 | 2,7778 | 1 500,00 | 4 166,700 |
| 18. | 26631021000002 | Beton 200 | m3 | 59,9916 | 1 500,00 | 89 987,400 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|--|-----|-------------|----------|-------------------|
| | 00 | | | | | |
| 19. | 26631021000005 | Beton 5 | m3 | 1,4493 | 1 500,00 | 2 173,950 |
| 20. | 2663102100001000 | Beton 100 | m3 | 39,3886 | 1 500,00 | 59 082,900 |
| 21. | 2663102100001200 | Beton clasa..200 | m3 | 8,6400 | 1 500,00 | 12 960,000 |
| 22. | 2664102100001100 | Mortar marca..100 | m3 | 0,1120 | 1 500,00 | 168,000 |
| 23. | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 180,9000 | 200,00 | 36 180,000 |
| 24. | 26661228006001 | ЛТОК Л 5-15 | buc | 8,0800 | 3 500,00 | 28 280,000 |
| 25. | 26661228006008 | П- 6-15 | buc | 16,1600 | 3 500,00 | 56 560,000 |
| 26. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 5,8323 | 20,00 | 116,646 |
| 27. | 2710703518270 | Otel profilat | kg | 17 951,7450 | 20,00 | 359 034,900 |
| 28. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 6,0310 | 5,00 | 30,155 |
| 29. | 27341138058010 | Imprejmuiiri metalice din otel profilat,model obisnuit | kg | 615,1620 | 25,00 | 15 379,050 |
| 30. | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 18,0930 | 25,00 | 452,325 |
| 31. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 85,4845 | 35,00 | 2 991,957 |
| 32. | 2874125884800 | Nit cu cap semirotond | kg | 136,7752 | 15,00 | 2 051,628 |
| 33. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 3,2000 | 25,00 | 80,000 |
| 34. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 102,5814 | 1,50 | 153,872 |
| 35. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 10,6480 | 1,50 | 15,972 |
| 36. | 4100126202818 | Apa | m3 | 6,2400 | 1,50 | 9,360 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 769 692,52 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------|---------|--------|------------------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 26,2080 | 150,00 | 3 931,200 |
| 2. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 13,1040 | 150,00 | 1 965,600 |
| 3. | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 11,2000 | 250,00 | 2 800,000 |
| 4. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 9,3100 | 350,00 | 3 258,500 |
| 5. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,6365 | 350,00 | 222,775 |
| 6. | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 14,8960 | 75,00 | 1 117,200 |
| 7. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 37,5180 | 75,00 | 2 813,850 |
| 8. | 2952270004200 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam 40 mm | h-ut | 0,8443 | 15,00 | 12,665 |
| 9. | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 1,6284 | 125,00 | 203,550 |
| 10. | 3110320003013 | GAZ-53 OG | h-ut | 25,6800 | 75,00 | 1 926,000 |
| 11. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 15,6325 | 350,00 | 5 471,375 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 23 722,73 |

| | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| Cheltuieli directe | Lei | 1 322 228,19 |
| Asigurarea sociala si medicala | 22,50 % | 118 982,91 |
| Transportarea materialelor | 10,00 % | 76 969,25 |
| Total | 100,00 + | 1 518 180,35 |
| Cheltuieli de regie | 14,50 % | 220 136,15 |
| Total | 100,00 + | 1 738 316,50 |
| Beneficiu | 6,00 % | 104 298,98 |
| Total | 100,00 + | 1 842 615,48 |

| | | |
|-------|----------|--------------|
| TVA | 20,00 % | 368 523,10 |
| Total | 100,00 + | 2 211 138,58 |

Total deviz:

2 211 138,58



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Reconstrucția stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni (actualizare devizelor)

Investitor:

Agenția de Dezvoltare Regionala Sud or. Cimișlia, bl. Stefan cel Mare, 12

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Imbracaminte trotuarilor din placi de beton Tip 5 | | | | |
| 1 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | | | 261,427 60,197 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 | 57,66 | 58,375 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 | 57,66 | 1,822 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 1,50 | 2,400 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 26,4000 | 1,50 | 39,600 |
| | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1,0150 | 150,00 | 152,250 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 80,00 | 0,400 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0760 | 80,00 | 6,080 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 25,00 | 0,500 |
| 2 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 500 cx210x60m | m | | | 292,072 17,298 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 | 57,66 | 6,919 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 | 57,66 | 10,379 |
| | 2663102100001200 | Beton clasa..200 | m3 | 0,0480 | 1 500,00 | 72,000 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 | 1,50 | 1,530 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 | 80,00 | 0,240 |
| | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 1,0050 | 200,00 | 201,000 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 1,50 | 0,004 |
| | | 2. Rigola de scurgere № 1 | | | | |
| 3 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | | | 439,233 57,083 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 57,083 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 250,00 | 287,500 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 1,50 | 0,150 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 150,00 | 31,500 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 150,00 | 63,000 |
| 4 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice BM200 | m3 | | | 1 929,998 259,470 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 57,66 | 221,991 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 57,66 | 37,479 |
| | 2663102100000200 | Beton 200 | m3 | 1,0250 | 1 500,00 | 1 552,877 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 1,50 | 0,152 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 350,00 | 87,500 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 75,00 | 30,000 |
| | | 3. Rigola de scurgere № 2 | | | | |
| 5 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | | | 439,233 57,083 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 57,083 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 250,00 | 287,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|-------|--------|----------|-------------------------------|
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 1,50 | 0,150 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 150,00 | 31,500 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 150,00 | 63,000 |
| 6 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | | | 1 915,202 ----- 221,991 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 57,66 | 198,927 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 57,66 | 23,064 |
| | 2663102100000200 | Beton 200 | m3 | 1,0250 | 1 500,00 | 1 560,559 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 1,50 | 0,152 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 75,00 | 45,000 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 350,00 | 87,500 |
| | | 4. Teava din beton armat (48 m) | | | | |
| 7 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) JIOTOK JI 5-15 | buc | | | 3 790,086 ----- 121,086 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,9000 | 57,66 | 109,554 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 57,66 | 11,532 |
| | 2664102100001100 | Mortar marca..100 | m3 | 0,0060 | 1 500,00 | 9,000 |
| | 26661228006001 | JIOTOK JI 5-15 | buc | 1,0100 | 3 500,00 | 3 535,000 |
| | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,5000 | 250,00 | 125,000 |
| 8 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe II- 6-15 | buc | | | 3 737,107 ----- 83,607 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,3000 | 57,66 | 74,958 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,649 |
| | 2664102100001100 | Mortar marca..100 | m3 | 0,0040 | 1 500,00 | 6,000 |
| | 26661228006008 | II- 6-15 | buc | 1,0100 | 3 500,00 | 3 535,000 |
| | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,4500 | 250,00 | 112,500 |
| 9 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B5 | m3 | | | 1 929,943 ----- 259,470 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 57,66 | 221,991 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 57,66 | 37,479 |
| | 26631021000005 | Beton 5 | m3 | 1,0250 | 1 500,00 | 1 552,821 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 1,50 | 0,151 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 350,00 | 87,500 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 75,00 | 30,000 |
| | | 5. Riigola de evacuare a apelor de pamont consolidarea terenului prin anrocamente -0.1m | | | | |
| 10 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | | | 431,675 ----- 99,175 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 | 57,66 | 99,175 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 | 350,00 | 332,500 |
| | | 6. Gazon obisnuit | | | | |
| 11 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | | | 6,343 ----- 6,343 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1100 | 57,66 | 6,343 |
| 12 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | | | 297,721 ----- 277,921 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 | 57,66 | 277,921 |
| | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 | 5,00 | 19,800 |
| 13 | TsH96A | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG | 100m2 | | | 144,196 ----- 61,696 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0700 | 57,66 | 61,696 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 1,5000 | 1,50 | 2,250 |
| | 3110320003013 | GAZ-53 OG | h-ut | 1,0700 | 75,00 | 80,250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|-------|--------|----------|-----------|
| 14 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | | | 304,832 |
| | | | | | | 299,832 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 | 57,66 | 299,832 |
| | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 | 5,00 | 5,000 |
| | | 7. Gardul metalic 1555m | | | | |
| 15 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 | | | 43,245 |
| | | | | | | 43,245 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 | 57,66 | 43,245 |
| 16 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu -.100 | m3 | | | 1 915,206 |
| | | | | | | 221,991 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 57,66 | 198,927 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 57,66 | 23,064 |
| | 266310210000100 | Beton 100 | m3 | 1,0250 | 1 500,00 | 1 560,563 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 1,50 | 0,152 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 75,00 | 45,000 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 350,00 | 87,500 |
| 17 | CO07A | Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit | kg | | | 49,851 |
| | | | | | | 25,947 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,3500 | 57,66 | 20,181 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,766 |
| | 2710703518270 | Otel profilat | kg | 1,0500 | 20,00 | 21,000 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 35,00 | 0,175 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0060 | 1,50 | 0,009 |
| | 2874125884800 | Nit cu cap semirodund | kg | 0,0080 | 15,00 | 0,120 |
| | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 0,0100 | 35,00 | 0,350 |
| | 1010116200303 | Huila scop energ.mixta | kg | 0,1500 | 15,00 | 2,250 |
| 18 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | | | 196,617 |
| | | | | | | 137,807 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3900 | 57,66 | 137,807 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,5600 | 35,00 | 54,600 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1100 | 21,00 | 2,310 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0760 | 25,00 | 1,900 |
| 19 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | | | 409,821 |
| | | | | | | 220,261 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 | 57,66 | 220,261 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 | 35,00 | 182,000 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 21,00 | 7,560 |
| | | 8. Poarta si portita(2buc) | | | | |
| 20 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu 7.5 | m3 | | | 1 915,233 |
| | | | | | | 221,992 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 57,66 | 198,927 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 57,66 | 23,065 |
| | 2663102100000100 | Beton 100 | m3 | 1,0250 | 1 500,00 | 1 560,588 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 1,50 | 0,153 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 75,00 | 45,000 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 350,00 | 87,500 |
| 21 | CC02E | Armatuiri din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 21,942 |
| | | | | | | 1,442 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 57,66 | 1,442 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 20,00 | 20,500 |
| 22 | CC07A | Imprejmuiiri metalice din otel profilat,model obisnuit | kg | | | 39,459 |
| | | | | | | 12,801 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,2220 | 57,66 | 12,801 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|--------|----------|-------------------------------|
| | 27341138058010 | Imprejmuiri metalice din otel profilat,model obisnuit | kg | 1,0200 | 25,00 | 25,500 |
| | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 0,0300 | 25,00 | 0,750 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 5,00 | 0,050 |
| | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,0027 | 125,00 | 0,338 |
| | 2952270004200 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam 40 mm | h-ut | 0,0014 | 15,00 | 0,021 |
| 23 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | | | 196,617 ----- 137,807 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3900 | 57,66 | 137,807 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,5600 | 35,00 | 54,600 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1100 | 21,00 | 2,310 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0760 | 25,00 | 1,900 |
| 24 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | | | 409,822 ----- 220,262 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 | 57,66 | 220,262 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 | 35,00 | 182,000 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 21,00 | 7,560 |
| | | 9. reparatie treatii monolit cu beton | | | | |
| 25 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton 7,5 | m3 | | | 1 915,199 ----- 221,991 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 57,66 | 198,927 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 57,66 | 23,064 |
| | 2663102100000100 | Beton 100 | m3 | 1,0250 | 1 500,00 | 1 560,556 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 1,50 | 0,152 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 75,00 | 45,000 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 350,00 | 87,500 |

APROBAT:

Întocmit

Investitor



Sergei Cocîrlă,
Director Polimer Gaz Conducte SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 36

Amenajarea teritoriului. Etapa 1

Valoarea de deviz 2 211 138,58 Lei

Întocmit în prețuri curente 22.04.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Imbracaminte trotuarilor din place de beton Tip 5 | | | | |
| 1 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 160,0000 | 261,427 60,197 | 41 828,326 9 631,526 |
| 2 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 500 cx210x60m | m | 180,0000 | 292,072 17,298 | 52 573,050 3 113,640 |
| | | Total Imbracaminte trotuarilor din place de beton Tip 5 Inklusiv salariu | | | | 94 401,376 12 745,166 |
| | | 2. Rigola de scurgere № 1 | | | | |
| 3 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 44,8000 | 439,233 57,083 | 19 677,656 2 557,336 |
| 4 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice BM200 | m3 | 35,8400 | 1 929,998 259,470 | 69 171,134 9 299,404 |
| | | Total Rigola de scurgere № 1 Inklusiv salariu | | | | 88 848,790 11 856,740 |
| | | 3. Rigola de scurgere № 2 | | | | |
| 5 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 17,6000 | 439,233 57,083 | 7 730,508 1 004,668 |
| 6 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 22,0000 | 1 915,202 221,991 | 42 134,451 4 883,802 |
| | | Total Rigola de scurgere № 2 Inklusiv salariu | | | | 49 864,959 5 888,470 |
| | | 4. Teava din beton armat (48 m) | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-------|-------------|----------------------|--|
| 7 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) JIOTOK JI 5-15 | buc | 8,0000 | 3 790,086 121,086 | 30 320,688 968,688 |
| 8 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe II- 6-15 | buc | 16,0000 | 3 737,107 83,607 | 59 793,712 1 337,712 |
| 9 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B5 | m3 | 1,4000 | 1 929,943 259,470 | 2 701,920 363,258 |
| | | Total Teava din beton armat (48 m) Inclusiv salariu | | | | 92 816,320 2 669,658 |
| | | 5. Riigola de evacuare a apelor de pamont consolidarea terenului prin anrocamente -0.1m | | | | |
| 10 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 0,6700 | 431,675 99,175 | 289,222 66,447 |
| | | Total Riigola de evacuare a apelor de pamont consolidarea terenului prin anrocamente -0.1m Inclusiv salariu | | | | 289,222 66,447 |
| | | 6. Gazon obisnuit | | | | |
| 11 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in strat-uri de 10 cm grosime | m2 | 2 400,0000 | 6,343 6,343 | 15 222,240 15 222,240 |
| 12 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 24,0000 | 297,721 277,921 | 7 145,309 6 670,109 |
| 13 | TsH96A | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG | 100m2 | 24,0000 | 144,196 61,696 | 3 460,709 1 480,709 |
| 14 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 13,0000 | 304,832 299,832 | 3 962,816 3 897,816 |
| | | Total Gazon obisnuit Inclusiv salariu | | | | 29 791,074 27 270,874 |
| | | 7. Gardul metalic 1555m | | | | |
| 15 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 | 37,9000 | 43,245 43,245 | 1 638,986 1 638,986 |
| 16 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu -..100 | m3 | 37,8600 | 1 915,206 221,991 | 72 509,693 8 404,579 |
| 17 | CO07A | Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit | kg | 17 096,9000 | 49,851 | 852 297,561 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|----|----------|----------------------|------------------------------------|
| | | | | | 25,947 | 443 613,264 |
| 18 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 17,1000 | 196,617 137,807 | 3 362,158 2 356,507 |
| 19 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 17,1000 | 409,821 220,261 | 7 007,943 3 766,467 |
| | | Total Gardul metalic 1555m Inclusiv salariu | | | | 936 816,341 459 779,803 |
| | | 8. Poarta si portita(2buc) | | | | |
| 20 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu 7.5 | m3 | 0,5100 | 1 915,233 221,992 | 976,769 113,216 |
| 21 | CC02E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 5,6900 | 21,942 1,442 | 124,851 8,205 |
| 22 | CC07A | Imprejmuiiri metalice din otel profilat,model obisnuit | kg | 603,1000 | 39,459 12,801 | 23 797,739 7 719,994 |
| 23 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,6000 | 196,617 137,807 | 117,970 82,684 |
| 24 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,6000 | 409,822 220,262 | 245,893 132,157 |
| | | Total Poarta si portita(2buc) Inclusiv salariu | | | | 25 263,222 8 056,256 |
| | | 9. reparatie treatei monolit cu beton | | | | |
| 25 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton 7,5 | m3 | 2,1600 | 1 915,199 221,991 | 4 136,829 479,500 |
| | | Total reparatie treatei monolit cu beton Inclusiv salariu | | | | 4 136,829 479,500 |

| | | | |
|--|--------------------------------|----------|--------------|
| | Cheltuieli directe | Lei | 1 322 228,19 |
| | Asigurarea sociala si medicala | 22,50 % | 118 982,91 |
| | Transportarea materialelor | 10,00 % | 76 969,25 |
| | Total | 100,00 + | 1 518 180,35 |
| | Cheltuieli de regie | 14,50 % | 220 136,15 |
| | Total | 100,00 + | 1 738 316,50 |
| | Beneficiu | 6,00 % | 104 298,98 |
| | Total | 100,00 + | 1 842 615,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------------------------|----------|---|---|---------------------|
| | | TVA | 20,00 % | | | 368 523,10 |
| | | Total | 100,00 + | | | 2 211 138,58 |
| | | Total deviz: | | | | 2 211 138,58 |
| | | Inclusiv salariu | | | | 528 812,94 |



Întocmit

Serghei Cocîrlă

 Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 37

Rețele exterioare de alimentare cu energie electrica CL -10 kv, L=0.76 km

Valoarea de deviz 369 675,72 Lei

Intocmit in prețuri curente 23.04.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 37: | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 260,8100 | 57,66 | 15 038,304 |
| 2. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 32,9404 | 57,66 | 1 899,344 |
| Total manopera | | | | | | 16 937,65 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|----------|------------|-----------|-------------------|
| 1. | 101-0070 | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" | t | 0,0001 | 18 000,00 | 1,800 |
| 2. | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0080 | 18 000,00 | 144,000 |
| 3. | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,0001 | 25 000,00 | 2,500 |
| 4. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0003 | 0,00 | 0,000 |
| 5. | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0065 | 25 000,00 | 162,500 |
| 6. | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm | t | 0,0740 | 25 000,00 | 1 850,000 |
| 7. | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0074 | 25 000,00 | 185,000 |
| 8. | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0004 | 18 000,00 | 7,200 |
| 9. | 1019852 | Vopsea | kg | 1,8500 | 35,00 | 64,750 |
| 10. | 102-0097 | Cherestea de esente rasioase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,0064 | 700,00 | 4,480 |
| 11. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,6200 | 1,50 | 2,430 |
| 12. | 444 | заделка концевая 3x70 ф-мы Райхем) | buc | 300,0000 | 20,00 | 6 000,000 |
| 13. | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0887 | 1 500,00 | 133,050 |
| 14. | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,2170 | 200,00 | 43,400 |
| 15. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,4067 | 150,00 | 61,005 |
| 16. | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,1027 | 200,00 | 20,540 |
| 17. | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,4000 | 5,00 | 2,000 |
| 18. | 530-0182 | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm | m | 80,0000 | 25,00 | 2 000,000 |
| 19. | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 13,0500 | 15,00 | 195,750 |
| 20. | 76 | кабель АПаП-10 сеч 3x70 мм2) | m | 754,8000 | 180,00 | 135 864,000 |
| 21. | 76878 | Кирпич строительный красный | buc | 3 200,0000 | 5,00 | 16 000,000 |
| 22. | 8987 | кабель АПвП -10 сеч 3x70 мм2 | m | 81,6000 | 168,00 | 13 708,800 |
| 23. | 9873 | Муфта слединительная 3x70 мм2 | buc | 7,0000 | 2 000,00 | 14 000,000 |
| 24. | 98765 | песок | m3 | 61,8000 | 80,00 | 4 944,000 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 195 397,21 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|----|--------|--|------|---------|--------|------------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a | h-ut | 47,8540 | 350,00 | 16 748,900 |
|----|--------|--|------|---------|--------|------------|

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------|---------|--------|------------------|
| | | utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | | | | |
| 2. | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 27,2360 | 50,00 | 1 361,800 |
| 3. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 27,2360 | 15,00 | 408,540 |
| 4. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,7675 | 350,00 | 968,625 |
| 5. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,6758 | 350,00 | 236,530 |
| 6. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 6,4418 | 15,00 | 96,627 |
| 7. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 47,4060 | 125,00 | 5 925,750 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 25 746,77 |

| | | |
|--------------------|----------|------------|
| Cheltuieli directe | Lei | 308 063,10 |
| TVA | 20,00 % | 61 612,62 |
| Total | 100,00 + | 369 675,72 |

Total deviz:

369 675,72



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Reconstrucția stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni (actualizare devizelor)

Investitor:

Agenția de Dezvoltare Regionala Sud or. Cimișlia, bl. Stefan cel Mare, 12

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|----------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de montare | | | | |
| 1 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg(кабель АПаП-10 сеч 3x70 мм2 | 100 m | | | 19 950,453 789,942 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 13,7000 | 57,66 | 789,942 |
| | 76 | кабель АПаП-10 сеч 3x70 мм2) | m | 102,0000 | 180,00 | 18 360,000 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 0,00 | 0,000 |
| | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 25 000,00 | 19,932 |
| | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm | t | 0,0100 | 25 000,00 | 250,000 |
| | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 | 25 000,00 | 25,000 |
| | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 | 18 000,00 | 0,973 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2500 | 35,00 | 8,750 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 1 500,00 | 12,486 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 | 150,00 | 6,150 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0096 | 200,00 | 1,919 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,5600 | 350,00 | 196,000 |
| | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,2200 | 50,00 | 161,000 |
| | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,2200 | 15,00 | 48,300 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,5600 | 125,00 | 70,000 |
| 2 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg(кабель АПВП -10 сеч 3x70 мм2) | 100 m | | | 18 700,434 1 055,178 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 18,3000 | 57,66 | 1 055,178 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 0,00 | 0,000 |
| | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 25 000,00 | 18,750 |
| | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 | 18 000,00 | 0,000 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 1 500,00 | 12,563 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 150,00 | 0,619 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0096 | 200,00 | 1,925 |
| | 8987 | кабель АПВП -10 сеч 3x70 мм2 | m | 102,0000 | 168,00 | 17 136,000 |
| | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30" | kg | 0,5000 | 5,00 | 2,500 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,5600 | 350,00 | 196,000 |
| | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 4,2600 | 50,00 | 213,000 |
| | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 4,2600 | 15,00 | 63,900 |
| 3 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmat se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | | | 822,823 143,573 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,4900 | 57,66 | 143,573 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,4300 | 350,00 | 500,500 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,4300 | 125,00 | 178,750 |
| 4 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | | | 2 389,367 375,367 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 6,5100 | 57,66 | 375,367 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a | h-ut | 4,2400 | 350,00 | 1 484,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|----------|------------|-----------|----------------------------------|
| | | utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | | | | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,2400 | 125,00 | 530,000 |
| 5 | 08-02-160-3 | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2(заделка концевая 3x70 ф-мы Райхем) | buc | | | 2 189,608 ----- 163,178 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,8300 | 57,66 | 163,178 |
| | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 | 18 000,00 | 14,400 |
| | 444 | заделка концевая 3x70 ф-мы Райхем) | buc | 100,0000 | 20,00 | 2 000,000 |
| | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00001 | 25 000,00 | 0,000 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 | 1 500,00 | 3,050 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 | 150,00 | 1,500 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0024 | 200,00 | 0,480 |
| | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1500 | 15,00 | 2,250 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 350,00 | 3,500 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 125,00 | 1,250 |
| 6 | 08-02-167-7 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 70 mm2 Муфта слединительная 3x70 мм2 | buc | | | 2 534,160 ----- 471,659 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 8,1800 | 57,66 | 471,659 |
| | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 | 18 000,00 | 14,400 |
| | 9873 | Муфта слединительная 3x70 мм2 | buc | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,000 |
| | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00002 | 25 000,00 | 0,357 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 | 1 500,00 | 3,064 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0310 | 200,00 | 6,200 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 | 150,00 | 1,500 |
| | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 1,8000 | 15,00 | 27,000 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0024 | 200,00 | 0,480 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 | 350,00 | 7,000 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 | 125,00 | 2,500 |
| | | 2. Lucrari sanitare | | | | |
| 7 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri PE Dn 110 (труба полиет) | 1 km | | | 32 747,275 ----- 7 668,775 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 133,0000 | 57,66 | 7 668,775 |
| | 101-0070 | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" | t | 0,0008 | 18 000,00 | 22,500 |
| | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,0800 | 700,00 | 56,000 |
| | 530-0182 | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm | m | 1 000,0000 | 25,00 | 25 000,000 |
| 8 | | Кирпич строительный красный | buc | | | 5,000 ----- 0,000 |
| | 76878 | Кирпич строительный красный | buc | 1,0000 | 5,00 | 5,000 |
| 9 | | ПЕСОК | m3 | | | 80,000 ----- 0,000 |
| | 98765 | песок | m3 | 1,0000 | 80,00 | 80,000 |
| 10 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | | | 717,500 ----- 0,000 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 350,00 | 717,500 |
| 11 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | | | 118,780 ----- 118,780 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 57,66 | 118,780 |
| 12 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | | | 381,500 ----- 0,000 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 350,00 | 381,500 |
| 13 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a ampluturilor in straturi succesive de 20-30 | 100 m3 | | | 664,411 ----- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|---------|-------|---------|
| | | cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | | | | 508,561 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 57,66 | 508,561 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 15,00 | 155,850 |
| 14 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | | | 17,875 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 57,66 | 17,875 |
| 15 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | | | 43,395 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 | 57,66 | 43,245 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 1,50 | 0,150 |

APROBAT:

Întocmit

Investitor



Serghei Cocîrlă,
Director Polimer Gaz Conducte SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 37

Rețele exterioare de alimentare cu energie electrica CL -10 kv, L=0.76 km

Valoarea de deviz 369 675,72 Lei

Întocmit in prețuri curente 23.04.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrări de montare | | | | |
| 1 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg(кабель АПаП-10 сеч 3х70 мм2) | 100 m | 7,4000 | 19 950,453 789,942 | 147 633,351 5 845,571 |
| 2 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg(кабель АПВП -10 сеч 3х70 мм2) | 100 m | 0,8000 | 18 700,434 1 055,178 | 14 960,347 844,142 |
| 3 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 7,6000 | 822,823 143,573 | 6 253,458 1 091,158 |
| 4 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 7,6000 | 2 389,367 375,367 | 18 159,186 2 852,786 |
| 5 | 08-02-160-3 | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2(заделка концевая 3х70 ф-мы Райхем) | buc | 3,0000 | 2 189,608 163,178 | 6 568,823 489,533 |
| 6 | 08-02-167-7 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 70 mm2 Муфта следнительная 3х70 мм2 | buc | 7,0000 | 2 534,160 471,659 | 17 739,122 3 301,612 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | Lei | | | 211 314,287 |
| | | <i>Asigurarea sociala si medicala</i> | 22,50 % | | | 3 245,580 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 10,00 % | | | 17 244,450 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 231 804,317 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 76,00 % | | | 10 962,850 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 242 767,167 |
| | | <i>Beneficiu</i> | 6,00 % | | | 27 816,518 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 270 583,685 |
| | | Total Lucrări de montare Inclusiv salariu | | | | 270 583,685 14 424,802 |
| | | 2. Lucrări sanitare | | | | |
| 7 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri PE Dn 110 (труба полиет) | 1 km | 0,0800 | 32 747,275 7 668,775 | 2 619,782 613,502 |
| 8 | | Кирпич строительный красный | buc | 3 200,0000 | 5,000 0,000 | 16 000,000 0,000 |
| 9 | | Песок | m3 | 61,8000 | 80,000 0,000 | 4 944,000 0,000 |
| 10 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de | 100 m3 | 1,3500 | 717,500 | 968,625 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|----------|---------|--------------------|---------------------------------|
| | | 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | | | 0,000 | 0,000 |
| 11 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 5,0000 | 118,780 118,780 | 593,898 593,898 |
| 12 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,6200 | 381,500 0,000 | 236,530 0,000 |
| 13 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,6200 | 664,411 508,561 | 411,935 315,308 |
| 14 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 16,2000 | 17,875 17,875 | 289,569 289,569 |
| 15 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 16,2000 | 43,395 43,245 | 702,999 700,569 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | Lei | | | 26 767,338 |
| | | <i>Asigurarea sociala si medicala</i> | 22,50 % | | | 565,390 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 10,00 % | | | 2 295,271 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 29 627,999 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 14,50 % | | | 4 296,060 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 33 924,059 |
| | | <i>Beneficii</i> | 6,00 % | | | 3 555,359 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 37 479,418 |
| | | Total Lucrări sanitare Inclusiv salariu | | | | 37 479,418 2 512,846 |

| | | | | |
|--|--|--|----------|---------------------------------|
| | | Cheltuieli directe | Lei | 308 063,10 |
| | | TVA | 20,00 % | 61 612,62 |
| | | Total | 100,00 + | 369 675,72 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 369 675,72 16 937,65 |



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 38

Alimentare cu energie electrica. Post de transformare КТПГС-250-10./0.4

Valoarea de deviz 391 430,24 Lei

Intocmit in prețuri curente 23.04.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 38: | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 120,0100 | 57,66 | 6 919,774 |
| 2. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 12,5580 | 57,66 | 724,094 |
| 3. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 27,5520 | 57,66 | 1 588,648 |
| 4. | 7136080025001 | Montator | h-om | 7,0224 | 57,66 | 404,912 |
| 5. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13,5748 | 57,66 | 782,724 |
| 6. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,3920 | 57,66 | 310,903 |
| Total manopera | | | | | | 10 731,07 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|----------|---|---------|---------|-----------|-----------|
| 1. | 09876 | Выключатель автоматический ВА 88-35-250А | buc | 2,0000 | 250,00 | 500,000 |
| 2. | 101-0070 | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" | t | 0,0000 | 18 000,00 | 0,000 |
| 3. | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0032 | 18 000,00 | 57,600 |
| 4. | 1010115 | Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm | t | 0,0005 | 8 000,00 | 4,000 |
| 5. | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,0000 | 12 000,00 | 0,000 |
| 6. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0106 | 18 000,00 | 190,800 |
| 7. | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0002 | 18 000,00 | 3,600 |
| 8. | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,0036 | 1 400,00 | 5,040 |
| 9. | 10116714 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтЗпс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,0575 | 20 000,00 | 1 150,000 |
| 10. | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "СтЗсп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0103 | 20 000,00 | 206,000 |
| 11. | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0026 | 35 000,00 | 91,000 |
| 12. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,8180 | 35,00 | 63,630 |
| 13. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,0600 | 8,00 | 8,480 |
| 14. | 10181614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтЗпс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,0800 | 25 000,00 | 2 000,000 |
| 15. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 4,3600 | 12,00 | 52,320 |
| 16. | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,0160 | 150,00 | 2,400 |
| 17. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 4,3600 | 255,00 | 1 111,800 |
| 18. | 1019184 | Scoabe metalice | kg | 14,0000 | 10,00 | 140,000 |
| 19. | 1019852 | Vopsea | kg | 0,1200 | 35,00 | 4,200 |
| 20. | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,0006 | 500,00 | 0,300 |
| 21. | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 2,0000 | 200,00 | 400,000 |
| 22. | 1060020 | Traverse din lemn de rasinoase, lungime 1200 mm pentru cale 600 mm, neimpregnate, tip 2 | buc | 20,0000 | 150,00 | 3 000,000 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|----------|---------|-----------|-------------------|
| 23. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 6,5780 | 250,00 | 1 644,500 |
| 24. | 1567 | кабель КВВГ нг сеч10х2.5 мм2 | m | 10,2000 | 150,00 | 1 530,000 |
| 25. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0131 | 500,00 | 6,550 |
| 26. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0918 | 1 500,00 | 137,700 |
| 27. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,6240 | 200,00 | 524,800 |
| 28. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,1488 | 18,00 | 56,678 |
| 29. | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,6755 | 25,00 | 16,887 |
| 30. | 25 | Шкаф учета В ZUM -TF-0.1-100В | buc | 2,0000 | 1 500,00 | 3 000,000 |
| 31. | 2663102100000 | Beton | m3 | 3,7870 | 1 500,00 | 5 680,500 |
| 32. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,3120 | 20,00 | 26,240 |
| 33. | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 35,1254 | 15,00 | 526,881 |
| 34. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,0992 | 7,00 | 14,694 |
| 35. | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,3377 | 35,00 | 11,819 |
| 36. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 7,8720 | 8,00 | 62,976 |
| 37. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 7,8720 | 4,00 | 31,488 |
| 38. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,1312 | 2,00 | 0,262 |
| 39. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,7872 | 15,00 | 11,808 |
| 40. | 289 | Выключатель автоматический ВА 88-37-400 А | buc | 4,0000 | 250,00 | 1 000,000 |
| 41. | 33 | Трехфазный электронный комбинированный счетчик МТ 831 | buc | 2,0000 | 1 500,00 | 3 000,000 |
| 42. | 34233 | заделка концевая для кабеля | buc | 4,0000 | 250,00 | 1 000,000 |
| 43. | 408-0200 | Amestec din nisip-pietris | m3 | 0,0000 | 250,00 | 0,000 |
| 44. | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,0030 | 80,00 | 0,240 |
| 45. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2300 | 1,50 | 0,345 |
| 46. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3695 | 1,50 | 0,554 |
| 47. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5720 | 1,50 | 0,858 |
| 48. | 446-2431 | Stilpi din beton armat prefabricat sub utilaj electric | m3 | 0,0000 | 1 500,00 | 0,000 |
| 49. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 5,0000 | 25,00 | 125,000 |
| 50. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 2,0000 | 20,00 | 40,000 |
| 51. | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,0000 | 15,00 | 90,000 |
| 52. | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,2000 | 200,00 | 40,000 |
| 53. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,000 |
| 54. | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0098 | 1 500,00 | 14,700 |
| 55. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1008 | 50,00 | 5,040 |
| 56. | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0116 | 250,00 | 2,900 |
| 57. | 5009809 | Indicator de tehnica securitatii | 100 buc | 0,0200 | 150,00 | 3,000 |
| 58. | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,1000 | 25,00 | 2,500 |
| 59. | 530-0182 | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mmPE | m | 8,0000 | 150,00 | 1 200,000 |
| 60. | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,6000 | 18,00 | 10,800 |
| 61. | 767 | Установка 2 КТПГС-250-10,/0.4 | buc | 1,0000 | 5 000,00 | 5 000,000 |
| 62. | 7869 | Металлорукав Д=25 мм | m | 20,4000 | 250,00 | 5 100,000 |
| 63. | 8978676 | Автоматическая конденсаторная установка наружного исполнения мощн 50 квар. миним мощн ступени регулирования 12.5 квар УКМ 58 | buc | 2,0000 | 25 000,00 | 50 000,000 |
| 64. | 898877 | (ТМ-250-10/0,4)В комплект КТП 1 входят:Блок ВН 10(камеры КСО 393 -01-1 шт. КСО 393-11-1 шт. КСО 393-05-01-1 шт) Блок НН-0.4 (панель ЦО -70-2 шт) шкаф уличного освещения коикомплект 2 | buc | 2,0000 | 80 000,00 | 160 000,000 |
| 65. | 9809 | Установка оборудования п,ст с кабельным вводом | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,000 |
| 66. | 987 | кабель КВВГ нг сеч 7х2.5 мм2 | m | 10,2000 | 57,00 | 581,400 |
| 67. | 9876 | Constructii metalice sub utila j(для установки УКМ 58) | t | 0,0200 | 20 000,00 | 400,000 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 249 932,29 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|---------|--------|-----------------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 7,4908 | 250,00 | 1 872,700 |
| 2. | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 0,6000 | 25,00 | 15,000 |
| 3. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,6000 | 15,00 | 9,000 |
| 4. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 10,7390 | 75,00 | 805,425 |
| 5. | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 1,0600 | 25,00 | 26,500 |
| 6. | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 1,0600 | 15,00 | 15,900 |
| 7. | 161001 | Automacara, 10 t | h-ut | 6,7100 | 350,00 | 2 348,500 |
| 8. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 2,4024 | 125,00 | 300,300 |
| 9. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,2012 | 125,00 | 150,150 |
| 10. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,3344 | 250,00 | 83,600 |
| 11. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,1840 | 15,00 | 32,760 |
| 12. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 2,6752 | 75,00 | 200,640 |
| 13. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,8880 | 15,00 | 13,320 |
| 14. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,9100 | 350,00 | 318,500 |
| 15. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,8508 | 350,00 | 997,780 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 7 190,08 |

| | | |
|--------------------|----------|------------|
| Cheltuieli directe | Lei | 326 191,87 |
| TVA | 20,00 % | 65 238,37 |
| Total | 100,00 + | 391 430,24 |

Total deviz:**391 430,24**

Întocmit

Serghei Cocîrlă
 Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Reconstrucția stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni (actualizare devizelor)

Investitor:

Agenția de Dezvoltare Regionala Sud or. Cimișlia, bl. Stefan cel Mare, 12

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructii | | | | |
| 1 | 33-04-029-3 | Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata orizontala a 4 grinzi de consolidare(становка 2КТПГС-250-10,/0.4 | buc | | | 6 200,537 346,537 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 6,0100 | 57,66 | 346,537 |
| | 767 | Установка 2 КТПГС-250-10,/0.4 | buc | 1,0000 | 5 000,00 | 5 000,000 |
| | 408-0200 | Amestec din nisip-pietris | m3 | 0,0000 | 250,00 | 0,000 |
| | 446-2431 | Stilpi din beton armat prefabricat sub utilaj electric | m3 | 0,0000 | 1 500,00 | 0,000 |
| | 161001 | Automacara, 10 t | h-ut | 2,4400 | 350,00 | 854,000 |
| 2 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | | | 68,615 68,615 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 57,66 | 68,615 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | | | 17,875 17,875 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 57,66 | 17,875 |
| 4 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | | | 43,395 43,245 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 | 57,66 | 43,245 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 1,50 | 0,150 |
| 5 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta щебенка | m3 | | | 423,483 57,083 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 57,083 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 250,00 | 287,500 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 1,50 | 0,150 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 125,00 | 26,250 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 125,00 | 52,500 |
| 6 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | | | 1 879,220 221,991 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 57,66 | 198,927 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 57,66 | 23,064 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 | 1 500,00 | 1 560,577 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 1,50 | 0,152 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 15,00 | 9,000 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 350,00 | 87,500 |
| 7 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 102,469 69,192 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,649 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 57,66 | 60,543 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 2,00 | 0,010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|---------|------------|-----------|--------------------------|
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 4,00 | 1,200 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 8,00 | 2,400 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 15,00 | 0,450 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,000 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 7,00 | 0,560 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 200,00 | 20,000 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 1 500,00 | 5,248 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 500,00 | 0,250 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 18,00 | 2,160 |
| 8 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | | | 37,223 12,109 |
| | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 57,66 | 12,109 |
| | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 | 15,00 | 15,756 |
| | 2412126100010 | Mini de plumb | kg | 0,0200 | 25,00 | 0,505 |
| | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 35,00 | 0,353 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 75,00 | 6,000 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 250,00 | 2,500 |
| 9 | 33-04-029-5 | Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiiilor de carpat cu bransamente din cablu(Установка оборудования п,ст с кабельным вводом) | buc | | | 2 269,080 749,580 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 13,0000 | 57,66 | 749,580 |
| | 9809 | Установка оборудования п,ст с кабельным вводом | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,000 |
| | 161001 | Automacara, 10 t | h-ut | 4,2700 | 350,00 | 1 494,500 |
| 10 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri PE DDn110 (труба полиэтилен) | 1 km | | | 157 706,250 7 668,750 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 133,0000 | 57,66 | 7 668,750 |
| | 101-0070 | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" | t | 0,0008 | 18 000,00 | 0,000 |
| | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,0800 | 500,00 | 37,500 |
| | 530-0182 | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mmPE | m | 1 000,0000 | 150,00 | 150 000,000 |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| 11 | 08-01-062-1 | Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 1 t(TM-250-10/0,4) | buc | | | 84 115,690 1 239,690 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 21,5000 | 57,66 | 1 239,690 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0050 | 18 000,00 | 90,000 |
| | 1019184 | Scoabe metalice | kg | 7,0000 | 10,00 | 70,000 |
| | 898877 | (TM-250-10/0,4)В комплект КТП 1 входят:Блок ВН 10(камеры КСО 393 -01-1 шт. КСО 393-11-1 шт. КСО 393-05-01-1 шт) Блок НН-0.4 (панель ЩО -70-2 шт) шкаф уличного освещения коиплект 2 | buc | 1,0000 | 80 000,00 | 80 000,000 |
| | 1060020 | Traverse din lemn de rasinoase, lungime 1200 mm pentru cale 600 mm, neimpregnate, tip 2 | buc | 10,0000 | 150,00 | 1 500,000 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,0000 | 15,00 | 45,000 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0300 | 50,00 | 1,500 |
| | 5009809 | Indicator de tehnica securitatii | 100 buc | 0,0100 | 150,00 | 1,500 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 3,3000 | 250,00 | 825,000 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,9800 | 350,00 | 343,000 |
| 12 | | В комплект КТП 1 входят:Блок ВН 10(камеры КСО 393 -01-1 шт. КСО 393-11-1 шт. КСО 393-05-01-1 шт) Блок НН-0.4 (панель ЩО -70-2 шт) шкаф уличного освещения коиплект 2 | buc | | | 0,000 0,000 |
| 13 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, (шкаф ВZUM -TF-01-100В) | buc | | | 245,704 136,654 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 | 57,66 | 136,654 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 | 35,00 | 3,500 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 8,00 | 0,800 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 35,00 | 0,700 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 | 250,00 | 17,500 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 | 75,00 | 53,250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|----------|----------|-----------|-----------|
| | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 | 25,00 | 5,500 |
| | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 | 15,00 | 3,300 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 | 350,00 | 24,500 |
| 14 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze(Трёхфазный электронный комбинирован счтчик МТ 831) | buc | | | 56,564 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 | 57,66 | 50,164 |
| | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 | 8 000,00 | 0,400 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 250,00 | 2,500 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 350,00 | 3,500 |
| 15 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime,(Автоматическая конденсаторная установка УКМ 58) | buc | | | 329,254 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 | 57,66 | 136,654 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2000 | 35,00 | 7,000 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 8,00 | 0,800 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 | 35,00 | 1,400 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1700 | 250,00 | 42,500 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,9200 | 75,00 | 69,000 |
| | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,3100 | 25,00 | 7,750 |
| | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,3100 | 15,00 | 4,650 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1700 | 350,00 | 59,500 |
| 16 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | | | 3 805,290 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 | 57,66 | 1 095,540 |
| | 10116714 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтр3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,1150 | 20 000,00 | 2 300,000 |
| | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 | 35 000,00 | 70,000 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6000 | 35,00 | 21,000 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 | 250,00 | 35,000 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 | 75,00 | 234,750 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 | 350,00 | 49,000 |
| 17 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm | 10 buc | | | 3 349,801 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 | 57,66 | 478,001 |
| | 10181614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтр3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,1000 | 25 000,00 | 2 500,000 |
| | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 | 35 000,00 | 70,000 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 | 35,00 | 27,300 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 | 250,00 | 35,000 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 | 75,00 | 190,500 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 | 350,00 | 49,000 |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(кабель КВВГ нг сеч 7x2.5 мм2) | 100 m | | | 6 928,180 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 | 57,66 | 714,980 |
| | 987 | кабель КВВГ нг сеч 7x2.5 мм2 | m | 102,0000 | 57,00 | 5 814,000 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 18 000,00 | 0,000 |
| | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 18 000,00 | 18,000 |
| | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 | 35 000,00 | 0,000 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 1 500,00 | 12,000 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 50,00 | 0,200 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0096 | 250,00 | 2,500 |
| | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30" | kg | 0,5000 | 25,00 | 12,500 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 | 250,00 | 97,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|----------|----------|-----------|-------------------------|
| | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 | 25,00 | 75,000 |
| | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 | 15,00 | 45,000 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 | 350,00 | 136,500 |
| 19 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(кабель КВВГ нг сеч 10x2.5 мм2) | 100 m | | | 16 414,180 714,980 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 | 57,66 | 714,980 |
| | 1567 | кабель КВВГ нг сеч10x2.5 мм2 | m | 102,0000 | 150,00 | 15 300,000 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 18 000,00 | 0,000 |
| | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 18 000,00 | 18,000 |
| | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 | 35 000,00 | 0,000 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 1 500,00 | 12,000 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 50,00 | 0,200 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0096 | 250,00 | 2,500 |
| | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30" | kg | 0,5000 | 25,00 | 12,500 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 | 250,00 | 97,500 |
| | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 | 25,00 | 75,000 |
| | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 | 15,00 | 45,000 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 | 350,00 | 136,500 |
| 20 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm - Металлорукав Д=25 мм | 100 m | | | 39 099,250 2 000,800 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 | 57,66 | 2 000,800 |
| | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 | 8 000,00 | 16,000 |
| | 7869 | Металлорукав Д=25 мм | m | 102,0000 | 250,00 | 25 500,000 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 | 18 000,00 | 54,000 |
| | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 | 20 000,00 | 1 030,000 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 | 35,00 | 36,750 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,8000 | 12,00 | 261,600 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 | 255,00 | 5 559,000 |
| | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,0000 | 200,00 | 2 000,000 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 25,0000 | 25,00 | 625,000 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 | 20,00 | 200,000 |
| | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,0000 | 200,00 | 200,000 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 | 15,00 | 75,000 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 | 250,00 | 55,000 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 | 75,00 | 1 342,500 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 | 15,00 | 66,600 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 | 350,00 | 77,000 |
| 21 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utila j(для установки УКМ 58) | t | | | 26 509,950 3 586,450 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 62,2000 | 57,66 | 3 586,450 |
| | 9876 | Constructii metalice sub utila j(для установки УКМ 58) | t | 1,0000 | 20 000,00 | 20 000,000 |
| | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,1800 | 1 400,00 | 252,000 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,2000 | 35,00 | 147,000 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,0000 | 8,00 | 216,000 |
| | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,8000 | 150,00 | 120,000 |
| | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,1500 | 80,00 | 12,000 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,7400 | 250,00 | 435,000 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 15,1000 | 75,00 | 1 132,500 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,7400 | 350,00 | 609,000 |
| 22 | 08-02-160-1 | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 заделка концевая для кабеля | buc | | | 453,138 175,863 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 3,0500 | 57,66 | 175,863 |
| | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 | 18 000,00 | 14,400 |
| | 34233 | заделка концевая для кабеля | buc | 1,0000 | 250,00 | 250,000 |
| | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00001 | 12 000,00 | 0,000 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 | 1 500,00 | 3,075 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 | 50,00 | 0,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|-------|--------|-----------|------------|
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0024 | 250,00 | 0,600 |
| | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1500 | 18,00 | 2,700 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 250,00 | 2,500 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 350,00 | 3,500 |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | | | 65,939 |
| | | | | | | 64,579 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 57,66 | 64,579 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 8,00 | 0,160 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 250,00 | 0,500 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 350,00 | 0,700 |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | | | 65,939 |
| | | | | | | 64,579 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 57,66 | 64,579 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 8,00 | 0,160 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 250,00 | 0,500 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 350,00 | 0,700 |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| 25 | | Шкаф учета В ZUM -TF-0.1-100В | buc | | | 1 500,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 25 | Шкаф учета В ZUM -TF-0.1-100В | buc | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,000 |
| 26 | | Трехфазный электронный комбинированный счетчик МТ 831 | buc | | | 1 500,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 33 | Трехфазный электронный комбинированный счетчик МТ 831 | buc | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,000 |
| 27 | | Автоматическая конденсаторная установка наружного исполнения мощн 50 квар. миним мощн ступени регулирования 12.5 квар УКМ 58 | buc | | | 25 000,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 8978676 | Автоматическая конденсаторная установка наружного исполнения мощн 50 квар. миним мощн ступени регулирования 12.5 квар УКМ 58 | buc | 1,0000 | 25 000,00 | 25 000,000 |
| 28 | | Выключатель автоматический ВА 88-37-400 А | buc | | | 250,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 289 | Выключатель автоматический ВА 88-37-400 А | buc | 1,0000 | 250,00 | 250,000 |
| 29 | | Выключатель автоматический ВА 88-35-250 А | buc | | | 250,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 09876 | Выключатель автоматический ВА 88-35-250А | buc | 1,0000 | 250,00 | 250,000 |

APROBAT:

Întocmit



Investitor

Serghei Cocîrlă,
Director Polimer Gaz Conducte SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 38

Alimentare cu energie electrica. Post de transformare КТПГC-250-10./0.4

Valoarea de deviz 391 430,24 Lei

Intocmit in prețuri curente 23.04.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrări de construcții | | | | |
| 1 | 33-04-029-3 | Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata orizontala a 4 grinzi de consolidare(становка 2КТПГC-250-10./0.4 | buc | 1,0000 | 6 200,537 346,537 | 6 200,537 346,537 |
| 2 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 4,6000 | 68,615 68,615 | 315,631 315,631 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,3000 | 17,875 17,875 | 41,112 41,112 |
| 4 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 2,3000 | 43,395 43,245 | 99,809 99,464 |
| 5 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta щебенка | m3 | 5,7200 | 423,483 57,083 | 2 422,325 326,517 |
| 6 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 3,6400 | 1 879,220 221,991 | 6 840,361 808,047 |
| 7 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 26,2400 | 102,469 69,192 | 2 688,794 1 815,598 |
| 8 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 33,4400 | 37,223 12,109 | 1 244,739 404,912 |
| 9 | 33-04-029-5 | Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a | buc | 1,0000 | 2 269,080 749,580 | 2 269,080 749,580 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|----------|--------|--------------------------|---------------------------------|
| | | substatiilor de capat cu bransamente din cablu(Установка оборудования п,ст с кабельным вводом) | | | | |
| 10 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri PE DDn110 (труба полиэтилен) | 1 km | 0,0080 | 157 706,250 7 668,750 | 1 261,650 61,350 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | Lei | | | 23 384,038 |
| | | <i>Asigurarea sociala si medicala</i> | 22,50 % | | | 1 117,968 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 10,00 % | | | 1 498,084 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 26 000,090 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 14,50 % | | | 3 770,013 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 29 770,103 |
| | | <i>Beneficiu</i> | 6,00 % | | | 3 120,010 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 32 890,113 |
| | | Total Lucrări de construcții Inclusiv salariu | | | | 32 890,113 4 968,748 |
| | | 2. Lucrări de montare | | | | |
| 11 | 08-01-062-1 | Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 1 t(ТМ-250-10/.0,4) | buc | 2,0000 | 84 115,690 1 239,690 | 168 231,380 2 479,380 |
| 12 | | В комплект КТП 1 входят:Блок ВН 10(камеры КСО 393 -01-1 шт. КСО 393-11-1 шт. КСО 393-05-01-1 шт) Блок НН-0.4 (панель ЩО -70-2 шт) шкаф уличного освещения коиплект 2 | buc | 0,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 13 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, (шкаф ВZUM -TF-01-100В) | buc | 2,0000 | 245,704 136,654 | 491,408 273,308 |
| 14 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze(Трехфазный электронный комбинирован счтчик МТ 831) | buc | 2,0000 | 56,564 50,164 | 113,128 100,328 |
| 15 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime,(Автоматическая конденсаторная установка УKM 58) | buc | 2,0000 | 329,254 136,654 | 658,508 273,308 |
| 16 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,5000 | 3 805,290 1 095,540 | 1 902,645 547,770 |
| 17 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm | 10 buc | 0,8000 | 3 349,801 478,001 | 2 679,841 382,401 |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(кабель КВВГ нг сеч 7x2.5 мм2) | 100 m | 0,1000 | 6 928,180 714,980 | 692,818 71,498 |
| 19 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(кабель КВВГ нг сеч 10x2.5 мм2) | 100 m | 0,1000 | 16 414,180 714,980 | 1 641,418 71,498 |
| 20 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm - Металлорукав Д=25 мм | 100 m | 0,2000 | 39 099,250 2 000,800 | 7 819,850 400,160 |
| 21 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utila j(для установки УKM 58) | t | 0,0200 | 26 509,950 3 586,450 | 530,199 71,729 |
| 22 | 08-02-160-1 | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 заделка концевая для кабеля | buc | 4,0000 | 453,138 175,863 | 1 812,552 703,452 |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 4,0000 | 65,939 64,579 | 263,757 258,317 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|----------|--------|---------------------|----------------------------------|
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 2,0000 | 65,939 64,579 | 131,878 129,158 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | Lei | | | 186 969,382 |
| | | <i>Asigurarea sociala si medicala</i> | 22,50 % | | | 1 296,519 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 10,00 % | | | 17 745,145 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 206 011,046 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 76,00 % | | | 4 379,353 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 210 390,399 |
| | | <i>Beneficiu</i> | 6,00 % | | | 24 721,326 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 235 111,725 |
| | | Total Lucrări de montare Inclusiv salariu | | | | 235 111,725 5 762,307 |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| 25 | | Шкаф учета В ZUM -TF-0.1-100B | buc | 2,0000 | 1 500,000 0,000 | 3 000,000 0,000 |
| 26 | | Трехфазный электронный комбинированный счетчик МТ 831 | buc | 2,0000 | 1 500,000 0,000 | 3 000,000 0,000 |
| 27 | | Автоматическая конденсаторная установка наружного исполнения мощн 50 квар. миним мощн ступени регулирования 12.5 квар УКМ 58 | buc | 2,0000 | 25 000,000 0,000 | 50 000,000 0,000 |
| 28 | | Выключатель автоматический ВА 88-37-400 А | buc | 4,0000 | 250,000 0,000 | 1 000,000 0,000 |
| 29 | | Выключатель автоматический ВА 88-35-250 А | buc | 2,0000 | 250,000 0,000 | 500,000 0,000 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | Lei | | | 57 500,000 |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 1,20 % | | | 690,000 |
| | | Total Utilaj Inclusiv salariu | | | | 58 190,000 |
| | | Cheltuieli directe | Lei | | | 326 191,87 |
| | | TVA | 20,00 % | | | 65 238,37 |
| | | Total | 100,00 + | | | 391 430,24 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 391 430,24 10 731,07 |



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 39

Alimentare cu energie electrica 2КТПГC-250-10./0.4

Valoarea de deviz 188 232,00 Lei

Intocmit in prețuri curente 23.04.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|---------------------------------------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № 39: | | | | | | |
| Total manopera | | | | | | 0,00 |
| Materiale: | | | | | | |
| 1. | 098765 | Комплектная трансформаторная подстанция мощн 2x250 кВА 10./0.4 кв 2 КТПГC -250-10/0.4 | buc | 1,0000 | 80 000,00 | 80 000,000 |
| 2. | 8765 | Трансформатор трехфазный силовой маслянный мощн 250 кВа | buc | 1,0000 | 75 000,00 | 75 000,000 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 155 000,00 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 0,00 |

| | | |
|--------------------|----------|------------|
| Cheltuieli directe | Lei | 156 860,00 |
| TVA | 20,00 % | 31 372,00 |
| Total | 100,00 + | 188 232,00 |

Total deviz:

188 232,00



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Reconstrucția stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni (actualizare devizelor)

Investitor:
Agenția de Dezvoltare Regionala Sud or. Cimișlia, bl. Stefan cel Mare, 12

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Utilaj | | | | |
| 1 | | Комплектная трансформаторная подстанция мощн 2x250 кВА 10./0.4 кв 2 КТПГС -250-10/0.4 | buc | | | 80 000,00 0,00 |
| | 098765 | Комплектная трансформаторная подстанция мощн 2x250 кВА 10./0.4 кв 2 КТПГС -250-10/0.4 | buc | 1,0000 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 2 | | Трансформатор трехфазный силовой маслянный мощн 250 кВа | buc | | | 75 000,00 0,00 |
| | 8765 | Трансформатор трехфазный силовой маслянный мощн 250 кВа | buc | 1,0000 | 75 000,00 | 75 000,00 |

APROBAT:

Întocmit



Investitor

Serghei Cocîrlă,
Director Polimer Gaz Conducte SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 39

Alimentare cu energie electrica 2КТПГС-250-10/0.4

Valoarea de deviz 188 232,00 Lei

Intocmit in prețuri curente 23.04.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|------------------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Utilaj | | | | | | |
| 1 | | Комплектная трансформаторная подстанция мощн 2х250 кВА 10./0.4 кв 2 КТПГС -250-10/0.4 | buc | 1,0000 | 80 000,000 0,000 | 80 000,000 0,000 |
| 2 | | Трансформатор трехфазный силовой маслянный мощн 250 кВа | buc | 1,0000 | 75 000,000 0,000 | 75 000,000 0,000 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | Lei | | | 155 000,000 |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 1,20 % | | | 1 860,000 |
| | | Total Utilaj Inclusiv salariu | | | | 156 860,000 |

| | | | | |
|--|--|--|----------|-------------------|
| | | Cheltuieli directe | Lei | 156 860,00 |
| | | TVA | 20,00 % | 31 372,00 |
| | | Total | 100,00 + | 188 232,00 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 188 232,00 |



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 40

Alimentare cu energie electrica CL -0,4 kB, L=1.65 km

Valoarea de deviz 809 394,59 Lei

Întocmit in prețuri curente 23.04.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № 40: | | | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 583,1575 | 57,66 | 33 624,862 |
| 2. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 98,0092 | 57,66 | 5 651,210 |
| Total manopera | | | | | | 39 276,09 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|----------|----------|-----------|-------------|
| 1. | 101-0070 | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" | t | 0,0004 | 18 000,00 | 7,200 |
| 2. | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0272 | 18 000,00 | 489,600 |
| 3. | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0462 | 18 000,00 | 831,600 |
| 4. | 1010388 | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier | t | 0,0018 | 25 000,00 | 45,000 |
| 5. | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,0004 | 25 000,00 | 10,000 |
| 6. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 | 25 000,00 | 15,000 |
| 7. | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0122 | 25 000,00 | 305,000 |
| 8. | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,0022 | 8 000,00 | 17,600 |
| 9. | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm | t | 0,1020 | 20 000,00 | 2 040,000 |
| 10. | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0102 | 20 000,00 | 204,000 |
| 11. | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0009 | 35 000,00 | 31,500 |
| 12. | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 0,7480 | 18,00 | 13,464 |
| 13. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 45,3200 | 25,00 | 1 133,000 |
| 14. | 1019787 | Chit de etansare | kg | 1,3200 | 20,00 | 26,400 |
| 15. | 1019852 | Vopsea | kg | 2,5500 | 35,00 | 89,250 |
| 16. | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,0400 | 1 500,00 | 60,000 |
| 17. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 5,2000 | 1,50 | 7,800 |
| 18. | 444 | (Кабель АПсБШВ сеч 4ч 95 мм2) | m | 754,8000 | 189,00 | 142 657,200 |
| 19. | 4444 | (Кабель АПсБШВ сеч 4ч 70 мм2) | m | 545,7000 | 125,00 | 68 212,500 |
| 20. | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,1957 | 1 500,00 | 293,550 |
| 21. | 5009422 | Scoaba aplicata | 100 buc | 0,1320 | 200,00 | 26,400 |
| 22. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,7787 | 185,00 | 144,061 |
| 23. | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,2275 | 200,00 | 45,500 |
| 24. | 5009730 | Jgheab metalic | buc | 44,0000 | 25,00 | 1 100,000 |
| 25. | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 2,5000 | 15,00 | 37,500 |
| 26. | 530-0182 | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm | m | 500,0000 | 250,00 | 125 000,000 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|---|-----|-----------------|-------|-------------------|
| 27. | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 5,1000 | 15,00 | 76,500 |
| 28. | 786668 | Кабель АПСБШв сеч 4ч 16мм2 | m | 249,9000 | 35,00 | 8 746,500 |
| 29. | 876 | Кирпич строительный красный | buc | 10 575,000 0 | 5,00 | 52 875,000 |
| 30. | 8765 | песок | m3 | 130,0000 | 80,00 | 10 400,000 |
| 31. | 8765 | Заделка концевая для кабеля сеч 4x95мм 2 | buc | 16,0000 | 15,00 | 240,000 |
| 32. | 87676 | Заделка концевая для кабеля сеч 4x16 мм | buc | 10,0000 | 12,00 | 120,000 |
| 33. | 87677 | Заделка концевая для кабеля сеч 4x70мм | buc | 8,0000 | 16,00 | 128,000 |
| 34. | 9876 | Металлокороб разм 120x70 мм | m | 44,0000 | 25,00 | 1 100,000 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 416 529,13 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|----------|--------|------------------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 117,7520 | 250,00 | 29 438,000 |
| 2. | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 54,1440 | 25,00 | 1 353,600 |
| 3. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 54,1440 | 50,00 | 2 707,200 |
| 4. | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut | 2,6400 | 289,00 | 762,960 |
| 5. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 7,7080 | 350,00 | 2 697,800 |
| 6. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,2454 | 350,00 | 785,890 |
| 7. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 21,4034 | 15,00 | 321,051 |
| 8. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 117,7520 | 75,00 | 8 831,399 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 46 897,91 |

| | | |
|--------------------|----------|------------|
| Cheltuieli directe | Lei | 674 495,49 |
| TVA | 20,00 % | 134 899,10 |
| Total | 100,00 + | 809 394,59 |

Total deviz:

809 394,59



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Reconstrucția stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni (actualizare devizelor)

Investitor:

Agenția de Dezvoltare Regionala Sud or. Cimișlia, bl. Stefan cel Mare, 12

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|----------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de montare | | | | |
| 1 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (Кабель АПСБШВ сеч 4ч 95 мм2) | 100 m | | | 20 764,946 |
| | | | | | | 789,942 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 13,7000 | 57,66 | 789,942 |
| | 444 | (Кабель АПСБШВ сеч 4ч 95 мм2) | m | 102,0000 | 189,00 | 19 278,000 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 25 000,00 | 0,926 |
| | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 25 000,00 | 19,907 |
| | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm | t | 0,0100 | 20 000,00 | 200,000 |
| | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 | 20 000,00 | 20,000 |
| | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,00006 | 35 000,00 | 1,944 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2500 | 35,00 | 8,750 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 1 500,00 | 12,472 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 | 185,00 | 7,585 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0096 | 200,00 | 1,919 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,5600 | 250,00 | 140,000 |
| | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,2200 | 25,00 | 80,500 |
| | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,2200 | 50,00 | 161,000 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,5600 | 75,00 | 42,000 |
| 2 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii rozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель АПСБШВ сеч 4ч 95 мм2) | 100 m | | | 20 880,306 |
| | | | | | | 1 055,178 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 18,3000 | 57,66 | 1 055,178 |
| | 444 | (Кабель АПСБШВ сеч 4ч 95 мм2) | m | 102,0000 | 189,00 | 19 278,000 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 25 000,00 | 1,250 |
| | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 25 000,00 | 20,000 |
| | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,00006 | 35 000,00 | 1,750 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 1 500,00 | 12,450 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 185,00 | 0,758 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0096 | 200,00 | 1,920 |
| | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30" | kg | 0,5000 | 15,00 | 7,500 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,5600 | 250,00 | 140,000 |
| | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 4,2600 | 25,00 | 106,500 |
| | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 4,2600 | 50,00 | 213,000 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,5600 | 75,00 | 42,000 |
| 3 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (Кабель АПСБШВ сеч 4ч 70мм2) | 100 m | | | 14 237,473 |
| | | | | | | 789,942 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 13,7000 | 57,66 | 789,942 |
| | 4444 | (Кабель АПСБШВ сеч 4ч 70 мм2) | m | 102,0000 | 125,00 | 12 750,000 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 25 000,00 | 0,746 |
| | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 25 000,00 | 20,149 |
| | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm | t | 0,0100 | 20 000,00 | 200,000 |
| | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 | 20 000,00 | 20,299 |
| | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,00006 | 35 000,00 | 2,090 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2500 | 35,00 | 8,750 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------------|---|----------|----------|-----------|-------------------------|
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 1 500,00 | 12,493 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 | 185,00 | 7,582 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0096 | 200,00 | 1,922 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,5600 | 250,00 | 140,000 |
| | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,2200 | 25,00 | 80,500 |
| | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,2200 | 50,00 | 161,000 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,5600 | 75,00 | 42,000 |
| 4 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg(Кабель АПСБШВ сеч 4ч 70м2 | 100 m | | | 14 352,307 1 055,178 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 18,3000 | 57,66 | 1 055,178 |
| | 4444 | (Кабель АПСБШВ сеч 4ч 70 мм2) | m | 102,0000 | 125,00 | 12 750,000 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 25 000,00 | 1,250 |
| | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 25 000,00 | 20,000 |
| | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 | 35 000,00 | 1,750 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 1 500,00 | 12,450 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 185,00 | 0,758 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0096 | 200,00 | 1,920 |
| | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30" | kg | 0,5000 | 15,00 | 7,500 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,5600 | 250,00 | 140,000 |
| | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 4,2600 | 25,00 | 106,500 |
| | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 4,2600 | 50,00 | 213,000 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,5600 | 75,00 | 42,000 |
| 5 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kgКабель АПСБШВ сеч 4ч 16 мм2 | 100 m | | | 5 058,357 789,942 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 13,7000 | 57,66 | 789,942 |
| | 786668 | Кабель АПСБШВ сеч 4ч 16мм2 | m | 102,0000 | 35,00 | 3 570,000 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 25 000,00 | 1,724 |
| | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 25 000,00 | 20,690 |
| | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm | t | 0,0100 | 20 000,00 | 200,000 |
| | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 | 20 000,00 | 19,310 |
| | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 | 35 000,00 | 2,414 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2500 | 35,00 | 8,750 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 1 500,00 | 12,517 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 | 185,00 | 7,592 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0096 | 200,00 | 1,917 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,5600 | 250,00 | 140,000 |
| | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,2200 | 25,00 | 80,500 |
| | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,2200 | 50,00 | 161,000 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,5600 | 75,00 | 42,000 |
| 6 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg Кабель АПСБШВ сеч 4ч 16 мм2 | 100 m | | | 5 172,807 1 055,178 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 18,3000 | 57,66 | 1 055,178 |
| | 786668 | Кабель АПСБШВ сеч 4ч 16мм2 | m | 102,0000 | 35,00 | 3 570,000 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 25 000,00 | 0,000 |
| | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 25 000,00 | 20,000 |
| | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 | 35 000,00 | 3,500 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 1 500,00 | 12,450 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 185,00 | 0,759 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0096 | 200,00 | 1,920 |
| | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30" | kg | 0,5000 | 15,00 | 7,500 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,5600 | 250,00 | 140,000 |
| | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 4,2600 | 25,00 | 106,500 |
| | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 4,2600 | 50,00 | 213,000 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,5600 | 75,00 | 42,000 |
| 7 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee песок | 100 m | | | 2 004,036 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|----------|---------|-----------|-----------|
| | | | | | | 382,286 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 6,6300 | 57,66 | 382,286 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,9900 | 250,00 | 1 247,500 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,9900 | 75,00 | 374,250 |
| 8 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | | | 608,323 |
| | | | | | | 143,573 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,4900 | 57,66 | 143,573 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,4300 | 250,00 | 357,500 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,4300 | 75,00 | 107,250 |
| 9 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu -кирпич | 100 m | | | 1 753,367 |
| | | | | | | 375,367 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 6,5100 | 57,66 | 375,367 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,2400 | 250,00 | 1 060,000 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,2400 | 75,00 | 318,000 |
| 10 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator | 100 m | | | 1 021,544 |
| | | | | | | 196,044 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 3,4000 | 57,66 | 196,044 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 2,5400 | 250,00 | 635,000 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,5400 | 75,00 | 190,500 |
| 11 | 08-02-160-1 | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm ² -Заделка концевая для кабеля сеч 4x16 мм | buc | | | 213,403 |
| | | | | | | 175,863 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 3,0500 | 57,66 | 175,863 |
| | 87676 | Заделка концевая для кабеля сеч 4x16 мм | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,000 |
| | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 | 18 000,00 | 14,400 |
| | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00001 | 25 000,00 | 0,250 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 | 1 500,00 | 3,060 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 | 185,00 | 1,850 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0024 | 200,00 | 0,480 |
| | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1500 | 15,00 | 2,250 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 250,00 | 2,500 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 75,00 | 0,750 |
| 12 | 08-02-160-1 | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm ² Заделка концевая для кабеля сеч 4x70м | buc | | | 217,462 |
| | | | | | | 175,863 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 3,0500 | 57,66 | 175,863 |
| | 87677 | Заделка концевая для кабеля сеч 4x70мм | buc | 1,0000 | 16,00 | 16,000 |
| | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 | 18 000,00 | 14,400 |
| | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00001 | 25 000,00 | 0,313 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 | 1 500,00 | 3,056 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 | 185,00 | 1,850 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0024 | 200,00 | 0,480 |
| | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1500 | 15,00 | 2,250 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 250,00 | 2,500 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 75,00 | 0,750 |
| 13 | 08-02-160-2 | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm ² Заделка концевая для кабеля сеч 4x95мм 2 | buc | | | 264,320 |
| | | | | | | 223,721 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 3,8800 | 57,66 | 223,721 |
| | 8765 | Заделка концевая для кабеля сеч 4x95мм 2 | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,000 |
| | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 | 18 000,00 | 14,400 |
| | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00001 | 25 000,00 | 0,313 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 | 1 500,00 | 3,056 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 | 185,00 | 1,850 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|---------|----------|-----------|--------------------------|
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0024 | 200,00 | 0,480 |
| | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1500 | 15,00 | 2,250 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 250,00 | 2,500 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 75,00 | 0,750 |
| 14 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida Металлокороб разм 120x70 мм | m | | | 129,910 14,992 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,2600 | 57,66 | 14,992 |
| | 9876 | Металлокороб разм 120x70 мм | m | 1,0000 | 25,00 | 25,000 |
| | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00105 | 18 000,00 | 18,900 |
| | 1010388 | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier | t | 0,00004 | 25 000,00 | 1,023 |
| | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,00005 | 8 000,00 | 0,400 |
| | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 0,0170 | 18,00 | 0,306 |
| | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 1,0300 | 25,00 | 25,750 |
| | 1019787 | Chit de etansare | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,600 |
| | 5009422 | Scoaba aplicata | 100 buc | 0,0030 | 200,00 | 0,600 |
| | 5009730 | Jgheab metalic | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,000 |
| | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut | 0,0600 | 289,00 | 17,340 |
| | | 2. Lucrari de constructii | | | | |
| 15 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | | | 717,500 0,000 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 350,00 | 717,500 |
| 16 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | | | 118,780 118,780 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 57,66 | 118,780 |
| 17 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | | | 381,500 0,000 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 350,00 | 381,500 |
| 18 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | | | 664,411 508,561 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 57,66 | 508,561 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 15,00 | 155,850 |
| 19 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | | | 17,875 17,875 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 57,66 | 17,875 |
| 20 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | | | 43,395 43,245 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 | 57,66 | 43,245 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 1,50 | 0,150 |
| 21 | | песок | m3 | | | 80,000 0,000 |
| | 8765 | песок | m3 | 1,0000 | 80,00 | 80,000 |
| 22 | 37 | Кирпич строительный красный | m3 | | | 5,000 0,000 |
| | 876 | Кирпич строительный красный | buc | 1,0000 | 5,00 | 5,000 |
| 23 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri PE Dn 110(труба полиэтилен) | 1 km | | | 257 803,180 7 668,780 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 133,0000 | 57,66 | 7 668,780 |
| | 101-0070 | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" | t | 0,0008 | 18 000,00 | 14,400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------|---|----|------------|----------|-------------|
| | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,0800 | 1 500,00 | 120,000 |
| | 530-0182 | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm | m | 1 000,0000 | 250,00 | 250 000,000 |

APROBAT:

Întocmit

Investitor



Serghei Cocîrlă,
Director Polimer Gaz Conducte SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 40

Alimentare cu energie electrica CL -0,4 kB, L=1.65 km

Valoarea de deviz 809 394,59 Lei

Intocmit in prețuri curente 23.04.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|------------------------------|-----------------------------|---|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Lucrări de montare | | | | | | |
| 1 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (Кабель АПСБШВ сеч 4ч 95 мм2) | 100 m | 5,4000 | 20 764,946 789,942 | 112 130,706 4 265,687 |
| 2 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель АПСБШВ сеч 4ч 95 мм2) | 100 m | 2,0000 | 20 880,306 1 055,178 | 41 760,613 2 110,356 |
| 3 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (Кабель АПСБШВ сеч 4ч 70мм2) | 100 m | 3,3500 | 14 237,473 789,942 | 47 695,534 2 646,306 |
| 4 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg(Кабель АПСБШВ сеч 4ч 70мм2 | 100 m | 2,0000 | 14 352,307 1 055,178 | 28 704,613 2 110,356 |
| 5 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kgКабель АПСБШВ сеч 4ч 16 мм2 | 100 m | 1,4500 | 5 058,357 789,942 | 7 334,617 1 145,416 |
| 6 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg Кабель АПСБШВ сеч 4ч 16 мм2 | 100 m | 1,0000 | 5 172,807 1 055,178 | 5 172,807 1 055,178 |
| 7 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee песок | 100 m | 8,2500 | 2 004,036 382,286 | 16 533,295 3 153,858 |
| 8 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmatore se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 8,2500 | 608,323 143,573 | 5 018,668 1 184,481 |
| 9 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu -кирпич | 100 m | 8,2500 | 1 753,367 375,367 | 14 465,274 3 096,774 |
| 10 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmatore | 100 m | 8,2500 | 1 021,544 196,044 | 8 427,738 1 617,363 |
| 11 | 08-02-160-1 | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 -Заделка концевая для кабеля сеч 4x16 мм | buc | 10,0000 | 213,403 175,863 | 2 134,030 1 758,630 |
| 12 | 08-02-160-1 | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 Заделка концевая для кабеля сеч 4x70м | buc | 8,0000 | 217,462 175,863 | 1 739,694 1 406,904 |
| 13 | 08-02-160-2 | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui | buc | 16,0000 | 264,320 223,721 | 4 229,113 3 579,533 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|----------|-------------|--------------------------|-----------------------------------|
| | | conductori, pina la: 240 mm2 Заделка концевая для кабеля сеч 4x95мм 2 | | | | |
| 14 | 10-06-034- 14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida Металлокороб разм 120x70 мм | m | 44,0000 | 129,910 14,992 | 5 716,054 659,630 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | Lei | | | 301 062,756 |
| | | <i>Asigurarea sociala si medicala</i> | 22,50 % | | | 6 702,856 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 10,00 % | | | 22 817,913 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 330 583,525 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 76,00 % | | | 22 640,759 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 353 224,284 |
| | | <i>Beneficiu</i> | 6,00 % | | | 39 670,023 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 392 894,307 |
| | | Total Lucrări de montare Inclusiv salariu | | | | 392 894,307 29 790,472 |
| | | 2. Lucrari de constructii | | | | |
| 15 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 3,7600 | 717,500 0,000 | 2 697,800 0,000 |
| 16 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 12,0000 | 118,780 118,780 | 1 425,355 1 425,355 |
| 17 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 2,0600 | 381,500 0,000 | 785,890 0,000 |
| 18 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 2,0600 | 664,411 508,561 | 1 368,687 1 047,636 |
| 19 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 52,0000 | 17,875 17,875 | 929,479 929,479 |
| 20 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 52,0000 | 43,395 43,245 | 2 256,540 2 248,740 |
| 21 | | песок | m3 | 130,0000 | 80,000 0,000 | 10 400,000 0,000 |
| 22 | 37 | Кирпич строительный красный | m3 | 10 575,0000 | 5,000 0,000 | 52 875,000 0,000 |
| 23 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri PE Dn 110(труба полиэтилен) | 1 km | 0,5000 | 257 803,180 7 668,780 | 128 901,590 3 834,390 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | Lei | | | 201 640,341 |
| | | <i>Asigurarea sociala si medicala</i> | 22,50 % | | | 2 134,260 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 10,00 % | | | 18 835,000 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 222 609,601 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 14,50 % | | | 32 278,392 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 254 887,993 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|----------|---|---|----------------------------------|
| | | <i>Beneficiu</i> | 6,00 % | | | 26 713,152 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 281 601,145 |
| | | Total Lucrări de construcții Inclusiv salariu | | | | 281 601,145 9 485,600 |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------|--|--|---|
| | | Cheltuieli directe | Lei | | | 674 495,49 |
| | | TVA | 20,00 % | | | 134 899,10 |
| | | Total | 100,00 + | | | 809 394,59 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 809 394,59 <hr/> 39 276,09 |



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)