

**L150 G26-Drum de acces spre
s.Malinovscoe. Pavaje executate din placi
de trotuare din beton prefabricate
(trotuar pe partea dreapta a carosabilului)**

(denumirea obiectivului)

Deviz local №

Lucrari de amenajare

(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz 474 985,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavare sector 1 ; 131.2ml x 1.2ml				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	264,40	30,2720 30,2720	8 003,9168 8 003,9168
2	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	137,76	65,2740 65,2740	8 992,1462 8 992,1462
3	D1118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	23,62	49,2096 13,5280	1 162,3304 319,5304
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,24	3 100,5000 0,0000	744,1200 0,0000
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea material decapat)	100 m3	0,62	3 100,5000 0,0000	1 922,3100 0,0000
6	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 2km	t	83,70	32,0000 0,0000	2 678,4000 0,0000
7	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m 2	2,23	792,7480 792,7480	1 767,8280 1 767,8280
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	30,21	608,8040 93,6540	18 391,9688 2 829,2873
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure 1000x200x80 B4)	m	131,20	161,3160 28,3800	21 164,6592 3 723,4560
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordure 1000x300x150 B2 pe o fundatie de beton clasa	m	132,65	245,5119 55,8140	32 567,1535 5

1	2	3	4	5	6	7
		C15/12)				7 403,7271
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	157,44	249,7726 56,3816	39 324,191 0 8 876,7248
Total Pavare sector 1 ; 131.2ml x 1.2ml						136 719,0239
2. Pavare sector 2 ; 188.1ml x1.2ml						
12	D1118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	22,57	49,2088 13,5278	1 110,6415 305,3215
13	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,12	3 100,5000 0,0000	3 472,5600 0,0000
14	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea material decapat)	100 m3	1,35	3 100,5000 0,0000	4 185,6750 0,0000
15	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 2km	t	179,53	31,9999 0,0000	5 744,9500 0,0000
16	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m 2	3,20	792,7480 792,7480	2 536,7936 2 536,7936
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	43,35	608,8040 93,6540	26 391,653 4 4 059,9009
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure 1000x200x80 B4)	m	188,10	161,3160 28,3800	30 343,539 6 5 338,2780
19	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordure 1000x300x150 B2 pe o fundatie de beton clasa C15/12)	m	191,00	245,5125 55,8140	46 892,887 5 10 660,474 0
20	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	225,72	249,7726 56,3816	56 378,662 9 12 726,452 8
Total Pavare sector 2 ; 188.1ml x1.2ml						177 057,3635

<i>Прямые затраты</i>	lei	313 776,39
<i>Asigurarea sociala si medicala (П3) * 24 %</i>	24,00 %	18 610,52
<i>Transportarea materialului (П3) * 8 %</i>	8,00 %	16 784,95
<i>TOTAL П3+Asigur+Transp+Colect</i>	100,00 +	349 171,86
<i>Cheltuieli de regie (П3+Asigur+Transp+Colect) * 9 %</i>	9,00 %	31 425,47
<i>TOTAL П3+Asigur+Transp+Colect+Cheltu</i>	100,00 +	380 597,32
<i>Beneficiu de deviz (П3+Asigur+Transp+Colect+Cheltu) * 4 %</i>	4,00 %	15 223,89
<i>TOTAL П3+Asigur+Transp+Colect+Cheltu+Benefi</i>	100,00 +	395 821,22

TVA (PI3+Asigur+Transp+Colect+Cheltu+Benefi) * 20
% 20,00 %

79 164,24

Total deviz:

474 985,46

Inclusiv salariu:

77 543,84

Intocmit:

(funcția, semnătura)

Verificat:

(funcția, semnătura)

Obiect: **L150 G26-Drum de acces spre s.Malinovscoe. Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricate (trotuar pe partea dreapta a carosabilului)**

Investitor:

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de amenajare
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe U.M.	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavare sector 1 ; 131.2ml x 1.2ml				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			30,2720
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,27
2	RpDB37 A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			65,2740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	94,60	65,27
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			49,2096
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	800,00	19,12
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	600,00	8,28
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	600,00	8,28
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			3 100,5000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	650,00	3 100,50
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea material decapat)	100 m3			3 100,5000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	650,00	3 100,50
6	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 2km	t			32,0000
	3410540000007	Aubasculanta-5t	h-ut	0,0640	500,00	32,00
7	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			792,7480
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	94,60	792,75
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			608,8040
						93,6540

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	375,00	431,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure 1000x200x80 B4)	m			161,3160 28,3800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 480,00	71,04
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,30	2,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	400,00	1,20
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	1,0050	58,00	58,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordure 1000x300x150 B2 pe o fundatie de beton clasa C15/12)	m			245,5119 55,8140
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,62
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 480,00	66,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,30	6,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	400,00	3,20
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300x150	m	1,0050	112,50	113,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			249,7726 56,3816
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 200x100x40	m2	1,0150	146,00	148,19
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,30	18,10
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	800,00	4,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	115,00	2,30
		2. Pavare sector 2 ; 188.1ml x1.2ml				
12	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			49,2088 13,5278
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	800,00	19,12
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	600,00	8,28
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	600,00	8,28
13	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			3 100,5000 0,0000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	650,00	3 100,50
14	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea material decapat)	100 m3			3 100,5000 0,0000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	650,00	3 100,50
15	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 2km	t			31,9999 0,0000
	3410540000007	Aubasculanta-5t	h-ut	0,0640	500,00	32,00

1	2	3	4	5	6	7
16	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			792,7480
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	94,60	792,7480
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			608,8040
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	375,00	431,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure 1000x200x80 B4)	m			161,3160
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 480,00	71,04
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,30	2,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	400,00	1,20
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	1,0050	58,00	58,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
19	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordure 1000x300x150 B2 pe o fundatie de beton clasa C15/12)	m			245,5125
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,62
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 480,00	66,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,30	6,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	400,00	3,20
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300x150	m	1,0050	112,50	113,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
20	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			249,7726
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 200x100x40	m2	1,0150	146,00	148,19
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,30	18,10
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	800,00	4,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	115,00	2,30

Intocmit:

_____ (functia, semnatura)

Verificat:

_____ (functia, semnatura)

**L150 G26-Drum de acces spre
s.Malinovscoe. Pavaje executate din placi
de trotuare din beton prefabricate
(trotuar pe partea dreapta a carosabilului)**

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse №

Lucrari de amenajare

(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz **474 985,46 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera

1.	7129020012800	Pavator	h-om	422,19	94,60	39 939,12
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	289,80	94,60	27 415,01
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	95,05	94,60	8 992,15
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,05	94,60	572,71
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	6,61	94,60	624,85
		Total manopera				77 543,84

Materiale

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	84,59	375,00	31 722,75
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,55	400,00	1 418,84
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,92	800,00	1 532,64
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	16,40	400,00	6 559,68
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 270,74	2,30	2 922,71
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	613,06	2,30	1 410,03
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 015,47	2,30	6 935,58
8.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 200x100x40	m2	388,91	146,00	56 780,48
9.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	29,89	1 480,00	44 238,09
10.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300x150	m	325,27	112,50	36 592,67
11.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	320,90	58,00	18 612,00
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,66	115,00	881,27
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,90	20,00	58,00
14.	4100126202818	Apa	m3	7,36	20,00	147,12
		Total materiale de construcții				209 811,85

Utilaje de construcții

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	30,90	120,00	3 707,42
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	15,45	150,00	2 317,14
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,10	800,00	883,12
4.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	15,88	650,00	10 324,67
5.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,64	600,00	382,50
6.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,64	600,00	382,50
7.	3410540000007	Aubascalanta-5t	h-ut	16,85	500,00	8 423,35
		Total utilaje de construcții				26 420,70

<i>Прямые затраты</i>	lei	313 776,39
<i>Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 24 %</i>	24,00 %	18 610,52
<i>Transportarea materialului (ПЗ) * 8 %</i>	8,00 %	16 784,95
<i>TOTAL ПЗ+Asigur+Transp+Colect</i>	100,00 +	349 171,86
<i>Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Transp+Colect) * 9 %</i>	9,00 %	31 425,47
<i>TOTAL ПЗ+Asigur+Transp+Colect+Cheltu</i>	100,00 +	380 597,32
<i>Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Colect+Cheltu) * 4 %</i>	4,00 %	15 223,89
<i>TOTAL ПЗ+Asigur+Transp+Colect+Cheltu+Benefi</i>	100,00 +	395 821,22
<i>TVA (ПЗ+Asigur+Transp+Colect+Cheltu+Benefi) * 20 %</i>	20,00 %	79 164,24

Total deviz:

474 985,46

Intocmit:

(funcția, semnătura)

Verificat:

(funcția, semnătura)