

# Întreținerea periodică a drumurilor publice locale din raion

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 2 207 928,91 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Intreținerea drumurilor publice locale. Asigurarea esteticii rutiere</b>				
1	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	285,0000	48,141 12,141	13 720,185 3 460,185
2	TsG03C	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor pentru suprafetele mai mici de 500 mp, fara scoaterea radacini	100m2	50,0000	1 028,612 1 028,612	51 430,625 51 430,625
		<b>Total Intreținerea drumurilor publice locale. Asigurarea esteticii rutiere Inclusiv salariu</b>				<b>65 150,810 54 890,810</b>
		<b>2. Intreținerea platformei drumului</b>				
3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	70,0000	319,000 0,000	22 330,000 0,000
4	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m	30,0000	848,135 155,135	25 444,050 4 654,050
5	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu	100 m3	3,0000	1 849,500 0,000	5 548,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.				
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	250,0000	31,800 0,000	7 950,000 0,000
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	950,0000	52,018 2,138	49 417,067 2 031,257
		<b>Total Intretinerea platformei drumului Inclusiv salariu</b>				<b>110 689,617 6 685,307</b>
		<b>3. Intretinerea partii carosabile</b>				
8	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	1 300,0000	371,849 39,323	483 403,635 51 120,355
9	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	475,0000	319,019 19,493	151 533,859 9 259,199
10	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	40,0000	3 983,921 376,371	159 356,840 15 054,840
11	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	70,0000	605,000 0,000	42 350,000 0,000
		<b>Total Intretinerea partii carosabile Inclusiv salariu</b>				<b>836 644,334 75 434,394</b>
		<b>4. Asigurarea securitatii circulatiei rutiere</b>				
12	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	10,0000	758,520 73,520	7 585,205 735,205
13	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc	5,0000	14,839 14,839	74,196 74,196
14	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	10,0000	1 099,778 29,678	10 997,780 296,780

1	2	3	4	5	6	7
15	DF53A	Vopsirea stlpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale	buc	5,0000	34,141 18,886	170,705 94,430
16	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	3 000,0000	140,121 31,701	420 364,500 95 104,500
17	RpDE08A	Montarea stlpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere Materiale marunte (cirpe, solutie de lipit, etc.)=1,0300	buc	10,0000	311,642 43,843	3 116,425 438,425
18	DI54A	Deplasarea utilajului	1 km	120,0000	42,350 0,000	5 082,000 0,000
		<b>Total Asigurarea securitatii circulatiei rutiere Inclusiv salariu</b>				<b>447 390,811 96 743,536</b>

		Прямые затраты	Lei	1 459 875,60
		CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %	56 100,97
		Total ПЗ+CA	100,00 +	1 515 976,57
		Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	219 816,60
		Total Total+CR	100,00 +	1 735 793,17
		Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	104 147,59
		Total Total+B	100,00 +	1 839 940,76
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	367 988,15
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>2 207 928,91 233 754,06</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Întreținerea periodică a drumurilor publice locale din raion

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse

**Valoarea de deviz 2 207 928,91 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	3,3000	67,45	222,585
2.	7123011000200	Betonist	h-om	3,6000	67,45	242,820
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,7500	67,45	185,488
4.	7129020012800	Pavator	h-om	223,2000	67,45	15 054,840
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	895,1750	67,45	60 379,554
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	270,0000	67,45	18 211,500
7.	7141020013350	Vopsitor	h-om	1,4000	67,45	94,430
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2 033,1500	67,45	137 135,968
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	67,45	195,605
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	30,1150	67,45	2 031,257
<b>Total manopera</b>						<b>233 754,06</b>

### Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	100,0000	0,10	10,000
2.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	119,7000	350,00	41 895,000
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	220,0000	350,00	77 000,000
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	46,0000	350,00	16 100,000
5.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	204,1250	2 185,00	446 013,125
6.	23203226001101	Bitum	t	1,0650	13 500,00	14 377,500
7.	24301161032182	Vopsea de ulei	kg	0,2100	75,00	15,750
8.	24301161032201	Vopsea neagra	kg	0,1470	75,00	11,025
9.	24301261032201	Vopsea alba	kg	0,6600	75,00	49,500
10.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	2 190,0000	75,00	164 250,000
11.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	1 050,0000	90,00	94 500,000
12.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	342,0000	5,00	1 710,000
13.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	10,0000	1 050,00	10 500,000
14.	2661126401010	Stilp din polietilena pt. dirijarea circulatiei	buc	10,3000	250,00	2 575,000
15.	2663102100000	Beton	m3	1,0000	1 850,00	1 850,000
16.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	10,0000	500,00	5 000,000
17.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	20,0000	1,80	36,000
18.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	40,0000	1,40	56,000
19.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	20,0000	1,10	22,000

20.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,4000	45,00	18,000
21.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,2000	45,00	9,000
22.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	40,0000	1,50	60,000
23.	2875274200100	Capac poliet. pt. stilp dirij. circ	buc	10,3000	10,00	103,000
24.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	17,3000	0,10	1,730
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>876 162,64</b>

### **Utilaje de constructii:**

1.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	88,7500	65,00	5 768,750
2.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	144,0000	450,00	64 800,000
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	92,2500	1 000,00	92 250,000
4.	29522200003547	Autogreder	h-ut	56,1200	550,00	30 866,000
5.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	127,3745	550,00	70 055,975
6.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	32,8800	100,00	3 288,000
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	86,0275	400,00	34 411,000
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	10,4500	300,00	3 135,000
9.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	92,2500	100,00	9 225,000
10.	29522600003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	12,3300	450,00	5 548,500
11.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	14,2000	50,00	710,000
12.	29525000050040	Tractor	h-ut	54,1400	200,00	10 828,000
13.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	14,2000	200,00	2 840,000
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	26,5000	300,00	7 950,000
15.	34105400005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,7965	380,00	3 722,670
16.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	12,0000	380,00	4 560,000
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>349 958,90</b>

Прямые затраты	Lei	1 459 875,60
CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %	56 100,97
Total ПЗ+CA	100,00 +	1 515 976,57
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	219 816,60
Total Total+CR	100,00 +	1 735 793,17
Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	104 147,59
Total Total+B	100,00 +	1 839 940,76
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	367 988,15

**Total deviz:**

**2 207 928,91**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Întreținerea periodică a drumurilor  
publice locale din raion****Investitor Consiliul Raional Ocnița****Catalog de prețuri unitare pentru obiect**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Intreținerea drumurilor publice locale. Asigurarea esteticii rutiere</b>				
1	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			48,141 12,141
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	67,45	12,141
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	200,00	36,000
2	TsG03C	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor pentru suprafetele mai mici de 500 mp, fara scoaterea radacini	100m2			1 028,612 1 028,612
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,2500	67,45	1 028,612
		<b>2. Intreținerea platformei drumului</b>				
3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			319,000 0,000
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	550,00	319,000
4	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m			848,135 155,135
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3000	67,45	155,135
	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2600	550,00	693,000
5	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3			1 849,500 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	450,00	1 849,500
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,800 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	300,00	31,800
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,018 2,138
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	67,45	2,138
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	350,00	44,100
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,10	0,001
	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	550,00	1,931
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	380,00	0,369
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,300
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,180
		<b>3. Intreținerea partii carosabile</b>				
8	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			371,849 39,323
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	67,45	39,323

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,001
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	2 185,00	251,275
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	13 500,00	8,100
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 000,00	60,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	65,00	3,250
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,400
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,600
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,000
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,900
9	DI158C	FFrezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 3 m2: grosime 5 cm	m2			319,019
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	67,45	19,493
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,001
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	2 185,00	251,275
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	13 500,00	8,100
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	1 000,00	30,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	65,00	3,250
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,400
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,600
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0300	100,00	3,000
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,900
10	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			3 983,921
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	67,45	376,371
	14111222017521	Piatra spartă 10-20	m3	1,1500	350,00	402,500
	1411122201752	Piatra spartă	m3	5,5000	350,00	1 925,000
	1212121212121	apa	m3	2,5000	0,10	0,250
	3410541000002	Autocisternă	h-ut	0,3000	380,00	114,000
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	200,00	14,200
	2952240004003	Compactator pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	400,00	856,000
	2952240004001	Compactator static tractat fără tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	100,00	82,200
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	550,00	213,400
11	DI139A	Profilarea părții carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pînă la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km			605,000
	29522200003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	550,00	605,000
		<b>4. Asigurarea securității circulației rutiere</b>				
12	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutieră din metal, confecționați industrial	buc			758,520
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	67,45	22,259
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	67,45	51,262
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 850,00	185,000
	2811106301794	Stîlp metalic confecționat industrial	buc	1,0000	500,00	500,000
13	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulație rutieră	buc			14,839
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1100	67,45	7,420
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1100	67,45	7,420
14	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră din tablă din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat	buc			1 099,778
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	67,45	14,839
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	67,45	14,839
	2615107326105	Indicator de circulație din tablă de oțel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	1 050,00	1 050,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,40	5,600
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,80	3,600
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,50	6,000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,10	2,200
	2874125881230	Saiba plată M 8	kg	0,0200	45,00	0,900
	2874115883030	Saiba prec. plată pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,800
15	DF53A	Vopsirea stîlpilor și a părții subterane a fundațiilor indicatoarelor rutiere și a panourilor informaționale	buc			34,141
						18,886

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,2800	67,45	18,886
	24301161032201	Vopsea neagra	kg	0,0294	75,00	2,205
	24301261032201	Vopsea alba	kg	0,1320	75,00	9,900
	24301161032182	Vopsea de ulei	kg	0,0420	75,00	3,150
16	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			140,121 ----- 31,701
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	67,45	25,631
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	67,45	6,071
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	75,00	54,750
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	90,00	31,500
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	5,00	0,570
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,600
17	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere Materiale marunte (cirpe, solutie de lipit, etc.)=1,0300	buc			311,642 ----- 43,843
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3600	67,45	24,282
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2900	67,45	19,561
	2661126401010	Stilp din polietilena pt. dirijarea circulatiei	buc	1,0000	250,00	257,500
	2875274200100	Capac poliet. pt. stilp dirij. circ	buc	1,0000	10,00	10,300
18	DI54A	Deplasarea utilajului	1 km			42,350 ----- 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	550,00	42,350

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.