

Îmbrăcăminte din beton asfaltic L155 Rîșcani-Răcăria

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 2 180 225,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia partii carosabile cu asfalt L=1500 m, l=6 m				
1	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	1 500,00 00	15,53 0,28	23 289,39 414,99
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,7500	954,00 0,00	715,50 0,00
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	150,0000	8,43 0,00	1 263,90 0,00
4	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	90,0000	6,25 0,00	562,50 0,00
5	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	900,0000	204,42 17,92	183 980,90 16 129,28
6	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	10 800,0 000	3,29 1,54	35 499,60 16 599,60
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	7,0200	8 354,00 0,00	58 645,08 0,00
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2	10 800,0 000	114,88 1,54	1 240 747,2 0

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				16 599,60
Total Reparatia partii carosabile cu asfalt L=1500 m, 1=6 m						1 544 704,07
Incluziv salariu						49 743,47
		2. Consolidarea acostamentelor				
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,0000	47,25 0,00	850,50 0,00
10	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,8000	699,44 0,00	1 258,99 0,00
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 800,00 00	26,52 0,97	47 729,80 1 754,02
Total Consolidarea acostamentelor						49 839,29
Incluziv salariu						1 754,02
Прямые затраты			lei		1 594 543,36	
CASM (VR) * 22,5 %			22,50 %		11 586,94	
Total VR+CASM			100,00 +		1 606 130,30	
CHeltuieli de regie (Total) * 12 %			12,00 %		192 735,64	
Total Total+CHeltu			100,00 +		1 798 865,94	
Beneficiu (Total) * 1 %			1,00 %		17 988,66	
Total Total+Benefi			100,00 +		1 816 854,60	
TVA (Total) * 20 %			20,00 %		363 370,92	

Total deviz: **2 180 225,52**
Incluziv salariu **51 497,49**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)