

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat Примария с. Конгаз
2. Organizatorul procedurii de achiziție Примария с. Конгаз
3. Obiectul achizițiilor Дет. сад.№5. с.Конгаз. Комратский район АТО Гагаузия.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Кровля. Одинарный домик.		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	195,20
2	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente (Разборка деревянных свесов. подшивки карнизов.франтонов)	m2	57,60
3	RpCH02B	Sarpanta din lemn de rasinoase, pe acoperisuri simple, cu una pina la 4 pante, pentru invelitori de carton, tabla, eternit, ardezie, tigla, olane etc din lemn rotund, cioplit si ecarizat, la acoperisuri usoare (Ремонт несущей конструкции крыши из древесины хвойных пород, на стропильной связи, на простых крышах с заменой вышедших из строя элементов-1.3м3	m2	195,20
4	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. -- новая обрешетка поверх существующей старой из досок 100x30мм)	m2	195,20
5	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate --антиконденсатная пленка)	m2	195,20
6	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic --прижимная планк 2x6см.	m3	0,29
7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor --кровля из профнастила по готовой обрешетке.	m2	195,20
8	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m--подшивка карнизов.франтонов.ветровая доска. доской строганной толщиной 25мм.	m2	57,60
9	CE42A	Executarea lucarnelor --слуховые окна	buc	3,00
10	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.--Огнезащита деревянных конструкций .включительно франтоны карнизы. свесы.	100m2	1,95

1	2	3	4	5
11	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.-- Антисептирование деревянных конструкций.включительно фронтоны.карнизы.свесы.	100m2	1,95
12	CE19A	Jgheaburi semirotonde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stururile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m --желова водосборные $\Phi=120\text{мм}$	m	45,00
13	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m -- водосточные трубы $\Phi=100\text{мм}$	m	17,00
14	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare --водосточная воронка размерами 100x150мм	buc	5,00
2. Утепление фасадов.				
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка наружной затертой штукатурки на стенах)	m2	15,00
16	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	18,00
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor --грунтовка поветхностей стен *Бетоноконтакт*. стени и откосы.	m2	154,32
18	RplzF10A	Termoizolarea peretilor exteriori si interiori prin sistemul ATLAS-WALLTERM, cu panouri termoizolatoare sub forma de placi din spuma rigida de polistiren (sau similare), la fatade (pereti exteriori) montate prin lipire si dibluri speciale (Термоизоляция фасадов при помощи минваты щитовой. жесткой. выполненной на гипсовых составах. негоряемой. наклеенными и закрепленными специальными дюбелями. стени и откосы)	m2	154,32
19	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия шириной 20см)	m	13,40
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor --грунтовка стен и откосов	m2	154,32
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-- Шпаклевка *Фасад* толщиной 5мм.стени и откосы.	m2	154,32
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor --шпаклевка*Фасад*- финишная 1мм.	m2	154,32

1	2	3	4	5
23	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent--Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсными красками.вручную.за 3 раза. Краска на колере. Цвет согласовать с *Заказчиком*.	m2	154,32
24	RpCJ34C	Reparatii la fatade, prin reconditionarea fatadei vechi in simp continuu cu praf de piatra (Декоративный набрызг цоколя раствором из белого цемента .котельцовой крошки.на колере.Цвет согласовать с *Заказчиком*)	m2	40,50
25	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Уголки на откосы окон или дверей из пластмассы)	m	45,44
26	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m2	6,07
27	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)	m3	6,07