

Primăria comunei Ciorescu

(denumirea obiectivului)

**Lucrări de construcție a unei anexe la cladirea existentă a IMSP "Centrul de Sănătate Ciorescu"
din str. Alexandru cel Bun, nr. 11, comuna Ciorescu mun. Chișinău**

DEVIZ OFERTA**1. Rezistența**

Valoarea de deviz 898 535,25 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	6,40	584,25 0,00	3 739,20 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,39	643,08 0,00	250,80 0,00
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	53,55	118,78 118,78	6 360,47 6 360,47
4	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3	2,55	1 883,71 10,85	4 803,46 27,68
5	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,45	477,02 0,00	1 168,70 0,00
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,	m3	102,00	17,87 17,87	1 823,21 1 823,21

1	2	3	4	5	6	7
		printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
7	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	3,47	43,61 42,71	151,34 148,19
8	TsC39A2	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 3,5 m	buc	22,00	184,10 124,55	4 050,10 2 740,00
9	CQ02B	Fisa pilotilor inclusiv din lemn cu soneta mecanica cu inclinarea mai mica sau egala cu 1/10 in teren categoria II	m	121,00	268,00 144,15	32 428,30 17 442,15
10	CQ02B	Fisa pilotilor inclusiv din lemn cu soneta mecanica cu inclinarea mai mica sau egala cu 1/10 in teren categoria II Extragerea pilonilor 30% la pierderi K-0,8	m	121,00	214,35 115,32	25 936,47 13 953,72
11	Rambursarea material	Profil dublu T nr.30	kg	-3 091,70	0,00 0,00	0,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			80 712,05
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				80 712,05 42 495,42
		2. Fundatie				
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari M50 (CBA 2-10)	m3	5,50	1 353,04 259,57	7 441,70 1 427,66
13	CA03G	Beton M 250 armat turnat in fundatii	m3	52,40	1 480,15 253,70	77 559,78 13 294,09
14	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 019,00	13,63 3,86	13 884,20 3 937,03
15	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor	kg	1 595,80	12,82 3,06	20 454,66 4 876,88

1	2	3	4	5	6	7
		peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere				
16	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	279,40	94,64 69,19	26 443,07 19 332,24
		<i>Total</i>	Lei			145 783,41
		Total Fundatie Inclusiv salariu				145 783,41 42 867,90
		3. Pereti				
17	CA04F	Beton M -250 in stilpi cota - 0.100 (CBA -12,13,14)	m3	11,29	1 588,32 305,61	17 932,17 3 450,37
18	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	591,00	15,70 5,71	9 275,96 3 373,69
19	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	595,00	14,02 4,04	8 343,59 2 402,12
20	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	112,90	101,75 74,96	11 487,65 8 462,76
21	CA04F	Beton M -250 in stilpi cota +2.700 (CBA -22-26)	m3	7,03	1 588,10 305,61	11 164,37 2 148,42
22	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg	312,20	15,69 5,71	4 899,79 1 782,28

1	2	3	4	5	6	7
		construciile executate cu cofraje glisante				
23	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	286,10	14,03 4,04	4 013,09 1 154,93
24	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	70,30	102,00 74,96	7 170,77 5 269,55
25	CA04F	Beton M -250 in parapet (CBA - 31-32)	m3	2,80	1 589,54 305,60	4 450,70 855,67
26	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	100,00	15,70 5,71	1 569,57 570,83
27	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	232,60	14,02 4,04	3 261,24 938,71
28	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	44,96	91,20 69,19	4 100,19 3 110,75
29	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie (CBA-33)	m3	0,54	229,19 227,44	123,76 122,82
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile (обрамление проема)	kg	288,94	26,03 12,11	7 520,39 3 498,81
		<i>Total</i>	Lei			95 313,24

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				95 313,24 37 141,71
		4. Planseu				
31	CA04F	Beton M -250 turnat in planseu la cota +2.700 (CBA-21)	m3	32,80	1 588,34 305,60	52 097,40 10 023,61
32	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	953,10	13,96 3,98	13 310,02 3 791,72
33	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4 197,20	13,27 3,29	55 714,05 13 794,58
34	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	291,00	91,87 69,19	26 734,27 20 134,87
35	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	582,00	34,86 25,95	20 290,97 15 101,16
36	CA04F	Beton M -250 turnat in planseu la cota +5.500 (CBA-30)	m3	20,55	1 588,52 305,61	32 644,02 6 280,33
37	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	600,10	13,97 3,98	8 381,05 2 387,70
38	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg	2 614,60	13,27 3,29	34 705,05 8 593,07

1	2	3	4	5	6	7
		construciile executate cu cofraje glisante				
39	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	85,60	92,21 69,19	7 893,04 5 922,84
40	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	171,00	34,95 25,95	5 976,57 4 436,94
		<i>Total</i>	Lei			257 746,44
		Total Planseu Inclusiv salariu				257 746,44 90 466,82
		5. Scari				
		5.1. Interioare				
41	CA04F	Beton M -250 turnat in scari (CBA-16.17)	m3	1,50	1 585,65 305,60	2 378,47 458,40
42	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	51,80	13,96 3,98	723,37 206,42
43	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	143,20	13,27 3,29	1 899,98 470,50
44	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	20,50	91,75 69,19	1 880,91 1 418,44

1	2	3	4	5	6	7
45	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	41,00	34,83 25,95	1 428,11 1 063,83
		<i>Total</i>	Lei			8 310,84
		Total Interioare Inclusiv salariu				8 310,84 3 617,59
		5.2. Exterioare (SBA-34)				
46	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,50	68,42 68,42	102,63 102,63
47	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,00	17,87 17,87	17,87 17,87
48	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	1,00	39,53 38,63	39,53 38,63
49	CA04F	Beton M -250 turnat in scari (CBA- 34)	m3	3,50	1 589,68 305,43	5 563,88 1 069,02
50	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	99,60	13,97 3,98	1 391,01 396,12
51	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi	m2	16,20	93,34 69,19	1 512,04 1 120,91

1	2	3	4	5	6	7
		si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				
52	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	32,00	35,26 25,95	1 128,17 830,31
		<i>Total</i>	Lei			9 755,13
		Total Exterioare (SBA-34) Inclusiv salariu				9 755,13 3 575,49
		<i>Total</i>	Lei			18 065,97
		Total Scari Inclusiv salariu				18 065,97 7 193,08

		Total	Lei	597 621,11
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	49 537,11
		Transportarea materialelor	4 %	13 723,85
		Cheltuieli de regie	10 %	66 088,20
		Total		726 970,27
		Venit	3 %	21 809,11
		Total		748 779,38
		Tva	20 %	149 755,87
		Total deviz: Inclisiv salariu		898 535,25 220 164,93

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)