

# IMSP Institutul Mamei și Copilului (IMC)

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ OFERTA

Lucrări de reparație a Unității de Primire Urgentă, Clinica "Em. Coțaga"

**Valoarea de deviz 4 865 760,37 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie generale</b> <b>1.1. Lucrari de reparatie interioare</b> <b>1.1.1. Pardoseli</b>				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	712,00	29,48 28,43	20 990,48 20 242,88
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	400,00	11,87 10,94	4 746,00 4 374,00
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1 032,55	48,28 25,51	49 847,53 26 345,33
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betoncontact)	m2	16,00	4,00 1,09	64,03 17,50
5	CG50A	Executarea pardoselilor din placi ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (placi din gresie portelanat la alegerea modelului se va consulta beneficiarul)	m2	16,00	270,35 87,25	4 325,53 1 396,03
6	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2 mm inclusiv bagheta diin masa plastic[ si rosturile cu fir de sudare	m2	1 016,55	461,49 116,28	469 131,14 118 199,69

1	2	3	4	5	6	7
		(linoleum medicinal omogen 2 mm grosime)				
		<i>Total</i>	Lei			549 104,71
		<b>Total Pardoseli Inklusiv salariu</b>				<b>549 104,71 170 575,43</b>
		<b>1.1.2. Pereti</b>				
7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	8,60	146,02 143,98	1 255,75 1 238,20
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	2 128,40	10,41 9,84	22 159,86 20 946,72
9	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (goluri la ferestre-terasa din spate si usi)	m3	9,00	817,43 135,59	7 356,90 1 220,34
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	2 208,40	4,00 1,09	8 837,94 2 414,81
11	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2 208,40	78,42 61,96	173 190,48 136 843,50
12	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=2)	m2	2 208,40	34,17 26,24	75 462,80 57 957,32
13	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	676,50	21,66 18,23	14 651,77 12 329,22

1	2	3	4	5	6	7
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	2 313,40	4,00 1,09	9 258,15 2 529,63
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2 313,40	12,41 7,29	28 714,35 16 864,69
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2 208,40	55,42 44,47	122 390,41 98 205,41
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri la usi si ferestre)	m2	105,00	82,13 54,16	8 623,59 5 687,29
18	CK18C	Montarea baghetelor la lambrouri din aluminiu (cornier perforat la glafuri)	m	800,00	12,21 9,48	9 765,60 7 581,60
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton)	m2	1 795,40	2,50 1,09	4 486,64 1 963,20
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 795,40	24,17 20,05	43 386,02 35 993,28
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 795,40	27,92 20,05	50 124,14 35 993,28
22	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (aplicarea lacului de protectie deasupra vopselei cu emulsie apoasa)	m2	1 795,40	42,20 23,69	75 762,05 42 537,51
23	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 1 mm inclusiv bagheta din masa plastic[ si rosturile cu fir de sudare	m2	456,30	403,11 148,35	183 940,03 67 692,76

1	2	3	4	5	6	7
		(linoleum medicinal omogen 1 mm grosime)				
24	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (teracota calitate superioara grosime minim 8 mm. In camerele de baie, modelul va fi confirmat de catre beneficiar)	m2	61,70	280,06 105,71	17 279,59 6 522,00
25	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Grila nereglabila de ventilare din mase plastice 150*200	buc	40,00	89,47 18,23	3 578,60 729,00
		<i>Total</i>	Lei			860 224,67
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>860 224,67 555 249,76</b>
		<b>1.1.3. Tavane</b>				
26	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	300,00	33,75 32,80	10 125,00 9 841,50
27	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (armstrong medicinal-productie germana, grosimea panourilor-12 mm)	m2	1 032,55	188,65 80,19	194 785,66 82 800,19
28	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (GK hidrofug 12, 5 mm in camere de baie)	m2	16,00	162,21 72,90	2 595,39 1 166,40
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,00	24,17 20,05	386,70 320,76
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton)	m2	16,00	2,50 1,09	39,98 17,50
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,00	27,92 20,05	446,67 320,76

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			208 379,40
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>208 379,40 94 467,11</b>
		<b>1.1.4. Timplarie</b>				
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	256,40	15,31 15,31	3 924,94 3 924,94
33	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv	m2	132,00	1 238,47 33,17	163 477,55 4 378,38
34	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2	123,20	926,09 41,23	114 094,68 5 078,94
35	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (250mm)	m	63,00	90,61 3,28	5 708,46 206,67
36	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (200 mm)	m	63,00	112,15 14,58	7 065,45 918,54
37	CK17E1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (bara de protectie la perete din DSP laminat cu latime de 20 cm, fixat cu dibluri)	m2	36,00	344,81 123,20	12 413,27 4 435,24
		<i>Total</i>	Lei			306 684,35
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>306 684,35 18 942,71</b>
		<b>1.1.5. Evcuarea deseurilor</b>				
38	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t	225,00	59,78 59,78	13 450,05 13 450,05
39	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	225,00	19,35 0,00	4 353,75 0,00
		<i>Total</i>	Lei			17 803,80

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Evcuarea deseurilor Inclusiv salariu</b>				<b>17 803,80 13 450,05</b>
		<i>Total</i>	Lei			1 942 196,93
		<b>Total Lucrari de reparatie interioare Inclusiv salariu</b>				<b>1 942 196,93 852 685,06</b>
		<b>1.2. Lucrari de reparatie casa scarii</b>				
		<b>1.2.1. Casa scarii nr. 1</b>				
40	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2 mm inclusiv bagheta diin masa plastic[ si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2 mm grosime)	m2	81,00	461,49 116,28	37 380,93 9 418,32
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	244,00	10,41 9,84	2 540,41 2 401,33
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	179,00	4,00 1,09	716,36 195,74
43	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	179,00	78,44 61,97	14 040,60 11 091,74
44	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	60,00	21,68 18,23	1 301,02 1 093,50
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	244,00	4,00 1,09	976,49 266,81
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	244,00	12,41 7,29	3 028,55 1 778,76

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj (pereti si tavane)				
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	179,00	55,42 44,47	9 920,26 7 959,95
48	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	65,00	66,74 55,77	4 338,15 3 624,95
49	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri la usi si ferestre)	m2	12,00	82,13 54,16	985,52 649,90
50	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier la glafuri)	m	75,00	12,21 9,48	915,52 710,77
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton)	m2	244,00	2,50 1,09	609,76 266,81
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	244,00	24,16 20,05	5 896,24 4 891,59
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	244,00	27,92 20,05	6 812,03 4 891,59
54	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (aplicarea lacului de protectie deasupra vopselei cu emulsie apoasa)	m2	244,00	42,20 23,69	10 296,36 5 780,97
55	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2	9,24	926,08 41,22	8 556,97 380,90
56	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (250 mm)	m	4,50	90,56 3,24	407,54 14,58
57	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti	m	31,00	886,05 32,80	27 467,55 1 016,95

1	2	3	4	5	6	7
		cu rondule sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrada de inox, teava orizontala $\phi$ 45 - 1 ml/ml, Teava orizontala $\phi$ 15 - 3ml/ml, Teava verticala $\phi$ 35 - 1,84ml/ml )				
		<i>Total</i>	Lei			136 190,26
		<b>Total Casa scarii nr. 1 Inclusiv salariu</b>				<b>136 190,26 56 435,16</b>
		<b>1.2.2. Casa scarii nr. 2</b>				
58	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2 mm inclusiv bagheta diin masa plastic[ si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2 mm grosime)	m2	93,00	461,49 116,28	42 918,95 10 813,62
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	239,70	10,41 9,84	2 495,30 2 358,68
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	174,70	4,00 1,09	699,02 191,00
61	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	174,70	78,41 61,96	13 698,76 10 825,28
62	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	46,00	21,66 18,23	996,28 838,35
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	239,70	4,00 1,09	959,15 262,08
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	239,70	12,41 7,29	2 975,16 1 747,41



1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (pereti si tavane)				
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	174,70	55,42 44,47	9 681,84 7 768,59
66	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	65,00	66,74 55,77	4 338,15 3 624,95
67	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri la usi si ferestre)	m2	10,00	82,13 54,16	821,34 541,65
68	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier la glafuri)	m	58,00	12,21 9,48	708,01 549,67
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton)	m2	239,20	2,50 1,09	597,90 261,71
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	239,70	24,16 20,05	5 792,20 4 805,21
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	239,70	27,92 20,05	6 692,14 4 805,57
72	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (aplicarea lacului de protectie deasupra vopselei cu emulsie apoasa)	m2	239,70	42,20 23,69	10 115,13 5 679,27
73	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2	23,50	926,09 41,23	21 763,19 968,84
74	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (250 mm)	m	8,60	90,64 3,31	779,49 28,43

1	2	3	4	5	6	7
75	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrada de inox, teava orizontala $\phi$ 45 - 1 ml/ml, Teava orizontala $\phi$ 15 - 3ml/ml, Teava verticala $\phi$ 35 - 1,84ml/ml )	m	35,00	886,05 32,80	31 011,74 1 148,17
		<i>Total</i>	Lei			157 043,75
		<b>Total Casa scarii nr. 2 Inclusiv salariu</b>				<b>157 043,75 57 218,48</b>
		<b>1.2.3. Casa scarii nr. 3</b>				
76	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2 mm inclusiv bagheta diin masa plastic[ si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2 mm grosime)	m2	81,00	461,49 116,28	37 380,93 9 418,32
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	244,00	10,41 9,84	2 540,41 2 401,33
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	179,00	4,00 1,09	716,36 195,74
79	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	179,00	78,44 61,97	14 040,60 11 091,74
80	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	60,00	21,68 18,23	1 301,02 1 093,50
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	244,00	4,00 1,09	976,49 266,81

1	2	3	4	5	6	7
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (pereti si tavane)	m2	244,00	12,41 7,29	3 028,55 1 778,76
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	179,00	55,42 44,47	9 920,26 7 959,95
84	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	65,00	66,74 55,77	4 338,15 3 624,95
85	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri la usi si ferestre)	m2	12,00	82,13 54,16	985,52 649,90
86	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier la glafuri)	m	75,00	12,21 9,48	915,52 710,77
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton)	m2	244,00	2,50 1,09	609,76 266,81
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	244,00	24,16 20,05	5 896,24 4 891,59
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	244,00	27,92 20,05	6 812,03 4 891,59
90	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (aplicarea lacului de protectie deasupra vopselei cu emulsie apoasa)	m2	244,00	42,20 23,69	10 296,36 5 780,97
91	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2	11,10	926,09 41,21	10 279,61 457,45

1	2	3	4	5	6	7
92	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (250 mm)	m	5,40	90,56 3,24	489,05 17,49
93	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrada de inox, teava orizontala $\phi$ 45 - 1 ml/ml, Teava orizontala $\phi$ 15 - 3ml/ml, Teava verticala $\phi$ 35 - 1,84ml/ml )	m	30,00	886,05 32,80	26 581,50 984,15
		<i>Total</i>	Lei			137 108,36
		<b>Total Casa scarii nr. 3 Inclusiv salariu</b>				<b>137 108,36 56 481,82</b>
		<i>Total</i>	Lei			430 342,37
		<b>Total Lucrari de reparatie casa scarii Inclusiv salariu</b>				<b>430 342,37 170 135,46</b>
		<b>1.3. Lucrari de reparatie exterioare</b>				
		<b>1.3.1. Lucrari de demolare</b>				
94	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	45,00	10,41 9,84	468,52 442,87
95	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	80,00	26,48 26,24	2 118,72 2 099,52
96	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (anexa)	m3	10,60	146,02 143,98	1 547,80 1 526,17
97	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (anexa)	m3	3,00	324,56 322,58	973,69 967,75
98	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (intrarea principala)	m3	16,00	324,56 322,58	5 193,00 5 161,32

1	2	3	4	5	6	7
99	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (copertina intrarea din spate)	m3	0,75	324,59 322,71	243,44 242,03
100	RpCP45D	Demontarea balustradelor metalice etc	kg	120,00	1,62 1,46	194,40 174,96
101	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (glasvanduri intrarea principala)	m2	15,88	15,29 15,29	242,76 242,76
102	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t	60,00	59,78 59,78	3 586,68 3 586,68
103	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	60,00	19,35 0,00	1 161,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			15 730,01
		<b>Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu</b>				<b>15 730,01 14 444,06</b>
		<b>1.3.2. Lucrari de reparatie la fatada</b>				
104	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	20,00	67,66 43,74	1 353,24 874,80
105	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,00	416,21 36,09	416,21 36,09
106	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,05	996,80 320,80	49,84 16,04
107	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	100,00	25,62 2,15	2 562,30 215,05
108	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (scara la intrarea	m3	14,00	955,55 187,72	13 377,70 2 628,05

1	2	3	4	5	6	7
		principala si cea din spate, inclusiv pandusurile pentru persoane cu dizabilitati)				
109	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (goluri la ferestre, pereti laterali la intrarea din fata)	m3	2,50	819,29 135,45	2 048,22 338,62
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	75,00	4,00 1,09	300,15 82,01
111	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	75,00	78,42 61,96	5 881,84 4 647,37
112	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=2)	m2	75,00	34,13 26,24	2 559,48 1 968,31
113	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	31,00	21,44 18,22	664,52 564,97
114	CK18C	Montarea profilului din aluminiu (cornier cu plasa la glafuri si coloane)	m	85,00	13,72 9,48	1 166,12 805,55
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	75,00	14,61 7,29	1 095,89 546,75
116	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	75,00	80,41 44,47	6 030,76 3 335,18

1	2	3	4	5	6	7
		(tencuiala fatadei cu amestec pe baza de ciment).				
117	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	75,00	31,25 16,40	2 343,91 1 230,19
118	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (toclu/ teracota de calitate superioara grosime minim 8 mm. Modelul va fi confirmat de catre beneficiar)	m2	18,00	289,31 105,70	5 207,61 1 902,69
119	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (scarile exterioare)	m2	69,50	399,39 140,51	27 757,43 9 765,68
120	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrada de inox, teava orizontala $\phi$ 45 - 1 ml/ml, Teava orizontala $\phi$ 15 - 3ml/ml, Teava verticala $\phi$ 35 - 1,84ml/ml )	m	22,50	888,08 32,80	19 981,69 738,11
121	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (placarea fatadei cu panouri etalbond la intrarea de sub galerie si la intrarea principala, etalbond 4 mm grosime, 0.3/0.5 mm cu caracterisitci B1)	m2	113,40	1 108,02 61,13	125 649,96 6 931,70
122	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (vitrailii la intrarea principala inclusiv usile cu deschidere automata laterala)	m2	19,00	3 680,14 34,99	69 922,57 664,85

1	2	3	4	5	6	7
123	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	192,00	21,60 3,83	4 146,34 734,83
124	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (copertine pentru toate intrarile 4 buc din teava patrata 60*60 carcas si 30*25 asteriala)	kg	750,00	23,68 7,65	17 762,48 5 740,88
125	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,75	367,84 139,00	275,88 104,25
126	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc (policarbonat monolit grosime 4 mm).	m2	34,30	731,18 43,74	25 079,51 1 500,28
127	CO21A	Montarea inscriptiei deasupra intrarii principale din litere volumetrice cu iluminare IMSP IMC CLINICA EMILIAN COTAGA (27 litere, lungimea inscriptiei 3,7 m, inaltimea literelor - 30 cm)	100 buc	0,27	77 963,85 2 060,11	21 050,24 556,23
		<i>Total</i>	Lei			356 683,89
		<b>Total Lucrari de reparatie la fatada Inclusiv salariu</b>				<b>356 683,89 45 928,48</b>
		<b>1.3.3. Lucrari de executie a acoperisului la terasa din spate</b>				
128	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 12 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate	kg	80,00	38,80 2,26	3 104,19 180,79



1	2	3	4	5	6	7
		cu cofraje glisante (centura monolita)				
129	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (centura monolita)	kg	40,00	40,05 3,83	1 601,99 153,09
130	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciupercei, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	18,00	104,93 58,32	1 888,69 1 049,76
131	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (centura monolit 40*30 cm)	m3	3,40	1 280,61 193,19	4 354,08 656,83
132	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	2,00	4 779,81 820,12	9 559,62 1 640,25
133	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0075 se iau dupa proiect (scindura 30*100mm, pasul 350 mm).	m2	80,00	36,07 10,75	2 885,53 860,22
134	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3	3,00	397,49 74,72	1 192,46 224,17
135	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	3,00	119,82 14,22	359,45 42,65
136	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	80,00	17,43 9,11	1 394,06 729,00

1	2	3	4	5	6	7
137	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata (termoizolarea acoperisului cu strat de vata minerala 25 cm grosime)	m2	80,00	99,53 19,32	7 962,48 1 545,48
138	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	80,00	17,43 9,11	1 394,06 729,00
139	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (grosimea tablei-0, 55 mm)	m2	80,00	184,73 41,92	14 778,08 3 353,40
140	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	24,00	177,92 10,94	4 270,15 262,44
141	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	7,00	170,76 12,76	1 195,31 89,30
142	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Streasina executata cu profnastil, K=1,15m2)	m2	16,00	205,47 75,09	3 287,52 1 201,39
		<i>Total</i>	Lei			59 227,67
		<b>Total Lucrari de executie a acoperisului la terasa din spate Inklusiv salariu</b>				<b>59 227,67 12 717,77</b>
		<b>1.3.4. Lucrari de asfaltare</b>				
143	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	25,00	11,66 11,66	291,60 291,60
144	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (montarea bordurelor existente)	m	25,00	73,42 24,79	1 835,40 619,65
145	RpDC07A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile de	m2	350,00	9,51 0,91	3 329,93 318,94

1	2	3	4	5	6	7
		beton de ciment sau mixturi asfaltice				
146	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	350,00	194,91 1,82	68 218,28 637,88
		<i>Total</i>	Lei			73 675,21
		<b>Total Lucrari de asfaltare Inclusiv salariu</b>				<b>73 675,21 1 868,07</b>
		<i>Total</i>	Lei			505 316,78
		<b>Total Lucrari de reparatie exterioare Inclusiv salariu</b>				<b>505 316,78 74 958,38</b>
		<i>Total</i>	Lei			2 877 856,08
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			247 000,25
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			35 268,34
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			63 202,50
		<i>Total</i>				3 223 327,17
		<i>Venit</i>	2 %			64 466,55
		<b>Total Lucrari de reparatie generale Inclusiv salariu</b>				<b>3 287 793,72 1 097 778,90</b>
		<b>2. Lucrari tehnico sanitare</b>				
		<b>2.1. Incalzirea</b>				
147	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	30,00	5,83 5,83	174,96 174,96
148	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	120,00	3,65 3,65	437,40 437,40
149	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social- culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	200,00	17,81 16,77	3 561,92 3 353,40
150	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din	buc	50,00	54,67	2 733,75

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sau beton armat de 26 - 50 cm			54,67	2 733,75
151	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	100,00	6,66 5,83	665,95 583,20
152	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	100,00	4,87 2,92	486,52 291,60
153	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	171,00	36,49 14,58	6 239,47 2 493,18
154	IC38B	Piesa de racordare (Cot 25/45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	100,00	10,39 6,56	1 038,75 656,10
155	IC38B	Piesa de racordare (Cot 25/90), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	100,00	9,67 6,56	966,75 656,10
156	IC38H	Piesa de racordare (Teu 25x20x25), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	114,00	14,45 9,48	1 647,84 1 080,38
157	IC38B	Piesa de racordare (Olandez 25mm x 3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	60,00	59,54 6,56	3 572,25 393,66
158	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (apeduct)	m	40,00	23,81 12,76	952,38 510,30

1	2	3	4	5	6	7
159	IC38B	Piesa de racordare (PPR d-25 x 1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm PPR d-25 x 1/2	buc	50,00	25,58 6,56	1 278,87 328,05
160	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	300,00	15,92 7,29	4 776,00 2 187,00
161	IB05A	Radiatoare din aliaj bimetal, corpul de radiator avind 5 elemente, ( calitatea superioara, pentru incalzire centralizata, 500mm inaltime)	buc	6,00	493,99 72,90	2 963,91 437,40
162	IB05A	Radiatoare din aliaj bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente, ( calitatea superioara, pentru incalzire centralizata, 500mm inaltime)	buc	18,00	910,81 72,90	16 394,66 1 312,20
163	IB05B	Radiatoare din aliaj bimetal, corpul de radiator avind 16 elemente, ( calitatea superioara, pentru incalzire centralizata, 500mm inaltime)	buc	33,00	1 430,30 91,12	47 199,93 3 007,12
164	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	114,00	169,49 6,56	19 321,59 747,95
165	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord	buc	114,00	30,82 6,56	3 513,18 747,95
166	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (inclusiv dopul)	buc	57,00	22,88 3,65	1 304,11 207,77
167	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	114,00	12,50 7,29	1 425,00 831,06
168	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire	m2	400,00	19,82	7 927,40

1	2	3	4	5	6	7
		centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp			19,32	7 727,40
		<i>Total</i>	Lei			128 582,59
		<b>Total Incalzirea Inclusiv salariu</b>				<b>128 582,59 30 897,93</b>
		<b>2.2. Apeduct si canalizare</b>				
169	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	18,00	34,63 34,63	623,30 623,30
170	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,00	40,09 40,09	120,28 120,28
171	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (pentru persoane cu dezabilitati)	buc	3,00	1 137,14 67,43	3 411,42 202,30
172	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (calitate superioara)	buc	3,00	603,92 41,92	1 811,75 125,75
173	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavuar portelonat cu picior)	buc	40,00	842,96 67,43	33 718,23 2 697,30
174	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"( calitate superioara)	buc	40,00	453,78 60,14	18 151,30 2 405,70
175	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	120,00	43,16 25,52	5 179,25 3 061,80

1	2	3	4	5	6	7
176	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	80,00	40,71 17,50	3 256,65 1 399,68
177	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (apeduct)	m	150,00	23,81 12,76	3 571,41 1 913,62
178	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	120,00	24,69 5,47	2 962,74 656,10
179	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,00	1 411,63 171,31	4 234,89 513,94
180	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	30,00	64,73 31,35	1 941,89 940,41
181	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	10,00	63,77 24,06	637,74 240,57
		<i>Total</i>	Lei			79 620,85
		<b>Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu</b>				<b>79 620,85 14 900,75</b>
		<b>2.3. Sistemul de alimentare cu oxigen</b>				
182	F E03 B	Teava de cupru, 8 x 1 mm (pentru oxigen)	m	110,00	115,69 48,48	12 725,42 5 332,64

1	2	3	4	5	6	7
183	F E19 A	Set de priza pentru Oxigen montate pe perete (standart european)	buc	5,00	1 347,64 19,68	6 738,20 98,42
		<i>Total</i>	Lei			19 463,62
		<b>Total Sistemul de alimentare cu oxigen Inclusiv salariu</b>				<b>19 463,62 5 431,06</b>
		<b>2.4. Apeduct Subsol</b>				
184	RpAcB40A	Demontarea robinetelor cu holendere din bronz, de linie sau de concesie, avind diametrul de 20-30 mm	buc	30,00	4,37 4,37	131,22 131,22
185	ID04B	Robinet fluture cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50mm	buc	30,00	345,68 9,11	10 370,31 273,38
		<i>Total</i>	Lei			10 501,53
		<b>Total Apeduct Subsol Inclusiv salariu</b>				<b>10 501,53 404,60</b>
		<b>2.5. Canalizarea si sistem fluvial de pe acoperis</b>				
186	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	85,00	64,73 31,35	5 501,63 2 664,49
187	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	40,00	63,76 24,06	2 550,34 962,28
		<i>Total</i>	Lei			8 051,97
		<b>Total Canalizarea si sistem fluvial de pe acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>8 051,97 3 626,77</b>
		<b>2.6. Incalzirea Subsol</b>				
188	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-	m	150,00	115,24 29,89	17 285,65 4 483,35



1	2	3	4	5	6	7
		culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 73 x 3,0 mm				
189	IC30H	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2 1/2"	buc	80,00	84,06 36,45	6 724,60 2 916,00
190	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 50 x 3,0 mm	m	150,00	93,75 29,89	14 062,70 4 483,35
191	IC30P	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"	buc	80,00	62,15 27,70	4 971,90 2 216,16
192	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40 * 3.0 mm	m	250,00	67,46 22,60	16 865,61 5 649,75
193	IC300	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4"	buc	120,00	52,14 23,69	6 256,36 2 843,10
194	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	550,00	18,84 10,21	10 359,80 5 613,30
195	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	114,00	54,67 54,67	6 232,95 6 232,95
196	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	114,00	6,66 5,83	759,18 664,85
197	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la	m	450,00	36,49 14,58	16 419,65 6 561,00

1	2	3	4	5	6	7
		legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
198	IC38B	Piesa de racordare (Cot 25/45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	140,00	10,39 6,56	1 454,25 918,54
199	IC38B	Piesa de racordare (Cot 25/45 PPR d-25 x 1*), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	114,00	31,82 6,56	3 627,18 747,95
200	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	114,00	104,93 5,47	11 962,32 623,30
201	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	550,00	4,26 4,01	2 342,72 2 205,22
		<i>Total</i>	Lei			119 324,87
		<b>Total Incalzirea Subsol Inclusiv salariu</b>				<b>119 324,87 46 158,82</b>
		<b>2.7. Lucrari electrice</b>				
202	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	120,00	8,02 8,02	962,28 962,28
203	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	450,00	3,65 3,65	1 640,25 1 640,25
204	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	450,00	10,98 10,21	4 941,99 4 592,70
205	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	43,00	7,29 7,29	313,47 313,47

1	2	3	4	5	6	7
206	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	43,00	16,59 15,67	713,38 673,96
		<i>Total</i>	Lei			8 571,37
		<b>Total Lucrari electrice Inclusiv salariu</b>				<b>8 571,37 8 182,66</b>
		<i>Total</i>	Lei			374 116,80
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			24 660,58
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			5 272,39
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			8 081,00
		<i>Total</i>				412 130,77
		<i>Venit</i>	2 %			8 242,62
		<b>Total Lucrari tehnico sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>420 373,39 109 602,59</b>
		<b>3. Montarea utilajului</b>				
		<b>3.1. Sistema de climatizare</b>				
207	VC37K	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 24 BTU, de pe scari	buc	2,00	1 229,90 153,09	2 459,80 306,18
208	VC37K	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 18 BTU, de pe scari	buc	7,00	1 230,05 153,09	8 610,33 1 071,63
209	VC37K	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) de pe scari (Perdea de aer cald 12KW aproximativ 2m lungimea, pentru intrarea centrala)	buc	1,00	1 230,51 153,09	1 230,51 153,09
210	IC35A	Teava pentru drenaj pex 16 mm	m	70,00	19,26 10,94	1 348,02 765,45
		<i>Total</i>	Lei			13 648,66
		<b>Total Sistema de climatizare Inclusiv salariu</b>				<b>13 648,66 2 296,35</b>
		<b>3.2. Lucrari electrice</b>				
211	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la	buc	8,00	109,28 86,39	874,20 691,09

1	2	3	4	5	6	7
		405*320*120 (Panou din masa plastica, pentru 32 automate)				
212	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica B In=25A	buc	120,00	88,88 56,86	10 665,75 6 823,44
213	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Separator de sarcini BH-32,3P, 63A	buc	8,00	91,18 56,86	729,46 454,90
214	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica B In=16A	buc	90,00	88,88 56,86	7 999,31 5 117,58
215	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolara, cu caracteristica B In=16A, In=30mA	buc	10,00	88,88 56,86	888,80 568,62
216	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolara, cu caracteristica C In=25A, In=30mA	buc	15,00	85,88 56,86	1 288,20 852,93
217	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (cablu de forta cu fire de cupru, fara hologeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu ne genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii)	100 m	15,50	522,65 451,98	8 101,09 7 005,69
218		Cablu BBΓ нГ=LS-0.66 3*1,5	m	550,00	8,01 0,00	4 405,50 0,00
219		Cablu BBΓ нГ=LS-0.66 3*2,5	m	750,00	12,56 0,00	9 420,00 0,00
220		Cablu BBΓ нГ=LS-0.66 5 x 3,5	m	250,00	46,25 0,00	11 562,50 0,00
221	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	10,00	839,41 608,72	8 394,15 6 087,15

1	2	3	4	5	6	7
222		Teava gofrata d=16mm	m	350,00	1,17 0,00	409,50 0,00
223		Teava gofrata d=20mm	m	650,00	1,67 0,00	1 085,50 0,00
224	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	2,50	1 669,86 1 388,74	4 174,66 3 471,86
225		Priza monofozata cu contact de protectie	buc	250,00	18,83 0,00	4 707,50 0,00
226	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	1,40	4 124,56 3 218,54	5 774,38 4 505,95
227		Panou LED pentru tavane casetate 48W	buc	140,00	254,20 0,00	35 588,00 0,00
228	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,70	1 301,39 1 173,69	910,97 821,58
229		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa	buc	70,00	20,50 0,00	1 435,00 0,00
230	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,35	1 322,17 1 195,57	462,76 418,45
231		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapa	buc	35,00	23,38 0,00	818,30 0,00
232	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (cablu de forta cu fire de cupru, fara hologeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu ne genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii)	100 m	1,50	513,36 451,98	770,04 677,97
233		Cablu UTP-5	m	150,00	7,08 0,00	1 062,00 0,00
234	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,15	1 610,20 1 387,53	241,53 208,13
235		Priza pentru internet/ telefon	buc	15,00	106,67 0,00	1 600,05 0,00
		<i>Total</i>	Lei			123 369,15
		<b>Total Lucrari electrice Inklusiv salariu</b>				<b>123 369,15 37 705,34</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>3.3. Sistema de securitate - Antiincendiu</b>				
236	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (Panou de control pentru 16 zone)	buc	1,00	1 435,55 1 421,55	1 435,55 1 421,55
237	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control	buc	1,00	302,69 291,60	302,69 291,60
238	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (радиопередающее устройство)	set	1,00	4 261,52 1 191,92	4 261,52 1 191,92
239	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (avertizor de fum ИПК-8/1)	buc	60,00	79,68 72,90	4 781,03 4 374,00
240	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (avertizor ИПП)	buc	6,00	79,67 72,90	478,05 437,40
241	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, СК-1 (12V-7.2A)	buc	6,00	109,53 75,09	657,16 450,52
242	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (cablu COR 6 * 0,22 mm)	100 m	4,00	513,82 451,98	2 055,26 1 807,92
243		Cablu COR 6 * 0,22 mm	m	400,00	12,50 0,00	5 000,00 0,00
244	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	3,50	852,95 608,71	2 985,34 2 130,50
245		Teava gofrata d=16mm	m	350,00	1,17 0,00	409,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			22 366,10
		<b>Total Sistema de securitate - Antiincendiu Inklusiv salariu</b>				<b>22 366,10 12 105,41</b>
		<b>3.4. Monitorizare Video</b>				
246	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de monitorizare video	buc	5,00	804,29 794,61	4 021,45 3 973,05

1	2	3	4	5	6	7
247	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "IIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (registrator SATA-1 HDD pina la 7TB HDTV)	buc	1,00	886,88 874,80	886,88 874,80
248	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg UTP-5	100 m	3,00	513,55 451,98	1 540,66 1 355,94
249		Cablu UTP-5	m	300,00	7,08 0,00	2 124,00 0,00
250	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (bloc alimentare susrsa de curent continuu 5A, 12V)	buc	1,00	302,69 291,60	302,69 291,60
251	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1 (12V-7.2A)	buc	2,00	109,53 75,08	219,05 150,17
252	08-03-532-1	HDD 2TB pentru video supraveghere	buc	1,00	84,09 68,16	84,09 68,16
		<i>Total</i>	Lei			9 178,82
		<b>Total Monitorizare Video Inklusiv salariu</b>				<b>9 178,82 6 713,72</b>
		<i>Total</i>	Lei			168 562,73
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			13 234,68
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			2 118,35
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			5 882,08
		<i>Total</i>				189 797,84
		<i>Venit</i>	2 %			3 795,95
		<b>Total Montarea utilajului Inklusiv salariu</b>				<b>193 593,79 58 820,82</b>
		<b>4. Utilaj</b>				
		<b>4.1. Climatizare</b>				
253	RVC17A	Agregat de climatizare (conditioner iarna-vara, 24 BTU)	buc	2,00	12 750,00 0,00	25 500,00 0,00
254	RVC17A	Agregat de climatizare (conditioner iarna-vara, 18 BTU)	buc	7,00	9 965,20 0,00	69 756,40 0,00
255	RVC17A	Agregat de climatizare (Perdea de aer cald, 12 KW, 3000 m3/h)	buc	1,00	11 230,55 0,00	11 230,55 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			106 486,95
		<b>Total Climatizare Inclusiv salariu</b>				<b>106 486,95</b>
		<b>4.2. Electricitatea</b>				
256		Panou din masa plastica, pentru 32 automate	buc	8,00	725,00 0,00	5 800,00 0,00
257		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica B In=25A	buc	120,00	18,00 0,00	2 160,00 0,00
258		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica B In=16A	buc	90,00	18,00 0,00	1 620,00 0,00
259		Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica B In=16A, In=30mA	buc	10,00	185,83 0,00	1 858,30 0,00
260		Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica C In=25A, In=30mA	buc	15,00	246,70 0,00	3 700,50 0,00
261		Separator de sarcini BH-32,3P, 63A	buc	8,00	68,25 0,00	546,00 0,00
262		Bara N 8 x 12 mm/26/2	buc	24,00	26,54 0,00	636,96 0,00
		<i>Total</i>	Lei			16 321,76
		<b>Total Electricitatea Inclusiv salariu</b>				<b>16 321,76</b>
		<b>4.3. Sistema antiincendiara si monitorizare viideo</b>				
263		Panou de control 16 zone	buc	1,00	3 560,00 0,00	3 560,00 0,00
264		Sursa de alimentare de rezerva	buc	1,00	640,00 0,00	640,00 0,00
265		Emitator telegrafic-telefonice (радиопередающее устройство)	buc	1,00	2 110,00 0,00	2 110,00 0,00
266		Avertizor de fum ИПК-8/1	buc	60,00	150,00 0,00	9 000,00 0,00
267		Avertizor ИПП	buc	6,00	160,00 0,00	960,00 0,00
268		Acumulator acid stationar, tip: C- 1, СК-1 (12V-7.2A)	buc	8,00	297,00 0,00	2 376,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
269		Camera de monitorizare video 2MPixel	buc	5,00	1 010,00 0,00	5 050,00 0,00
270		Registrator SATA-1 HDD pina la 7TB HDTV I	buc	1,00	2 950,00 0,00	2 950,00 0,00
271		Bloc alimentare susrsa de curent continuu 5A, 12V	buc	1,00	150,00 0,00	150,00 0,00
272		HDD 2TB pentru video supraveghere	buc	1,00	1 620,00 0,00	1 620,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			28 416,00
		<b>Total Sistema antiincendiara si monitorizare viideo Inclusiv salariu</b>				<b>28 416,00</b>
		<i>Total</i>	Lei			151 224,71
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			1 814,70
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>153 039,41</b>

		Total	Lei			4 054 800,31
		Tva	20 %			810 960,06
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>4 865 760,37</b> <b>1 266 202,31</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)